

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid: Torsdag 29 januari, kl 13.00

Plats: Umeå Folkets Hus

-
- Upprop
 - Justering
 - Dagordning
 - Fråga om jäv
-

	Ärenderubrik <i>Föredragande/beredningsansvarig</i>	Dragning Tid (max)	Sidnr
1.	Information från överförmyndarnämnden <i>Ulrika Edman, Sandra Andersson</i>	40 min	
2.	Information från förvaltningschefen <i>Rune Brandt</i>	10 min	
3.	Tillstånd till enskild avloppsanläggning – Slamavskiljare och markbädd <i>Angelica Frykholm</i>	Ingen dragning	Sid 3
4.	Yttrande- Motion 19/2025: Pausa den storskaliga tillsynen av enskilda avlopp i Umeå <i>Angelica Frykholm</i>	5 min	Sid 18
5.	Ansökan om serveringstillstånd stadigvarande allmänheten – Tehran restaurang i Umeå <i>Ida-Maria Hallberg</i>	Ingen dragning	Sid 23
6.	Ansökan om serveringstillstånd stadigvarande allmänheten – Restaurang La Ciau <i>Cecilia Vollan Johansson</i>	10 min	Sid 31
7.	Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak– 24Food Sörfors <i>Cecilia Vollan Johansson</i>	15 min	Sid 38

8.	Yttrande i mål 1112-25 gällande överklagande av beslut om avslag på ansökan om serveringstillstånd <i>Karin Lindmark</i> Direktjustering	10 min	Sid 65
9.	Remiss – Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Tavlefjärden <i>Johan Bäckman</i> Direktjustering	10 min	Sid 76
10.	Remiss från Havs och Vattenmyndigheten: Förslag till ramverk för uppföljning av havsplaner (2025-003477) <i>Doris Grellman</i> Direktjustering	10 min	Sid 131
11.	Yttrande över remiss: Mobilitetsnorm för Umeå Kommun <i>Fredrik Hedlund</i>	10 min	Sid 168
12.	Information - Samrådssynpunkter från avgränsningssamråd angående etablering av vindkraftspark Ängersjö- Bjännberg <i>Patrick Sandström, Åsa Laurell</i> - Genomgång av domar och beslut från föregående år. <i>Sara Fritzon</i>	10 min 15 min	
13.	Kurser och konferenser BUS-dagarna, Umeå 22-23 april 2026		Sid 200
14.	Övriga frågor		
15.	Beslutsförteckning över delegerade ärenden		Sid 202
16.	Avslutning		



Tjänsteskrivelse

Datum: 2026-01-19

Ärendenummer: 2025-4588

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Yttrande till motion 19/2025 - Pausa den storskaliga tillsynen av enskilda avlopp i Umeå

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att avslå motion 19/2025: Pausa den storskaliga tillsynen av enskilda avlopp i Umeå.

Yttrande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (benämns som nämnden fortsättningsvis) är tillsynsmyndighet för små avlopp i Umeå kommun. Nämnden ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken (26 kap 1§ Miljöbalken). Nämnden har en skyldighet att se till att bestämmelserna i miljöbalken följs och vidta de åtgärder som behövs enligt förarbetena till miljöbalken (prop.1997/98:45). Det är inte möjligt att pausa tillsyn utifrån bestämmelserna i miljöbalken.

När tillsynsmyndigheten arbetar för att förebygga olägenheter tar myndigheten främst stöd av försiktighetsprincipen i miljöbalken (2 kap 3 § MB). Det innebär att det räcker med att det finns en risk för negativ påverkan på hälsa och miljö för att verksamhetsutövaren (fastighetsägaren eller annan person med rådighet över avloppsanläggningen) ska vara skyldig att vidta åtgärder.

Verksamhetsutövaren (VU) har enligt miljöbalken ansvaret för att avloppsanläggningen renar så bra att det utsläppta vattnet inte riskerar att ge upphov till olägenhet för människors hälsa eller miljön. VU har också en skyldighet att undersöka och visa att avloppsanläggningen uppfyller lagstiftningens krav och att åtgärda eventuella brister. Det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan (2 kap 1 § MB).

År 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om en utvecklingsstrategi för vatten och avlopp (KS000310/2011, §220). Genom den beslutade kommunfullmäktige också att "plan för enskild avloppshantering skulle tas fram och fastställas av nämnden" samt "att samtliga

enskilda avlopp ska uppfylla miljöbalkens reningskrav senast år 2027". Bakgrunden till denna målsättning är att Europeiska unionens vattendirektiv ställer krav på att vattendragens ekologiska status behöver förbättras och nå god status senast 2027.

Nämnden antog den 13 november 2025 en reviderad plan för enskild avloppshantering. Handlingsplanens utförandetid har förlängts till år 2032 då tidsplanen i den första versionen av handlingsplanen (2023) inte är möjlig att nå. Detta på grund av en brist av interna och externa resurser, exempel miljöinspektörer och anläggningsentreprenörer. Tid för administration och kommunikation har ökats i den reviderade handlingsplanen då det kommer att behöva läggas mycket tid på kommunikation, informationsmöten för verksamhetsutövare och rådgivning.

Kommunikationsplanen reviderades i samband med handlingsplanen för enskild avloppshantering och beslutades i nämnden den 13 november. De första åren med den ökade tillsynstakten har omgärdats av debatt och kritik mot nämndens handlingsplan. Det har också förekommit en del missförstånd och felaktigheter i debatten och rapporteringen. Det är inte ovanligt att en tillsynsmyndighet får kritik för sitt arbete, det är inget unikt för området små avlopp men debattens omfattning föranleder till en översyn av hur kommunikationen kring tillsynen kan förbättras. Syftet med kommunikationen är att verksamhetsutövarna får rätt information i rätt tid, lägga större fokus på rådgivning, genomföra kunskapshöjande insatser och arbeta med kvalitetshöjande aktiviteter.

Tid för tillsyn debiteras enligt gällande taxa beslutad av KF. I den reviderade handlingsplanen för enskild avloppshantering har tid för rådgivning och service ökats. Tid för rådgivning debiteras inte verksamhetsutövaren utan är skattefinansierat. Kostnad för att anlägga en ny avloppsanläggning varierar utifrån de teknikval verksamhetsutövaren gör och fastighetens förutsättningar.

Orenat avloppsvatten är en källa till spridning av bakterier och näringsämnen. Den totala belastningen på miljön kan bli stor om flera små avlopp har brister. Det är viktigt att hålla nere mängden näringsämnen och minska risken för övergödning genom att minska utsläppen vid källan. Syftet med tillsynen på små avlopp är att uppnå och bibehålla god vattenkvalité i våra vattenförekomster, t.ex. hav, sjö, vattendrag och grundvatten samt säkra dricksvattenförsörjningen i kommunen.

Umeå kommun har ett miljöövervakningsprogram (MHN 2023-5507, § 128) där utvalda sjöars ekologiska status följs. Senast 2023 antog nämnden ett miljöövervakningsprogram för ytvatten som löper fram t.o.m. 2026. Övervakningen av närsaltsbelastning på strategiskt utvalda sjöar och havsvikar är ett viktigt instrument för att rikta och prioritera tillsynen på små avlopp och för att följa upp effekterna av tillsynen i framtiden. Områden i närheten av grunda kustvikar, sjöar och andra vattenförekomster som är känsliga för näringstillförsel och har en sämre ekologisk status enligt miljöövervakningsprogrammet prioriteras i tillsynen.

Vid myndighetsutövning sker det alltid en rimlighetsavvägning i enligt med 2 kapitlet 7§ miljöbalken. Rimlighetsavvägningen innebär en avvägning mellan kostnad för att uppfylla miljöbalkens krav och miljönyttan.

Genomförda och kommande åtgärder

- Nämnden har antagit en reviderad plan för enskild avloppshantering som innebär en förlängd utförandetid av tillsyn.
- Miljö- och hälsoskydd utvärderar löpande våra arbetsprocesser och aktiviteter. Under 2025 har vi bland annat genomfört:
 - en förändring i arbetsfördelningen på enheten Små avlopp genom att införa en innegrupp som handlägger inkomna avloppsansökningar och en utegrupp som genomför tillsyn. Detta för att effektivisera handläggningen.
 - förlängt åtgärdstiden vid beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten, från 1 år till 2-2,5 år så att verksamhetsutövaren har längre tid på sig att projektera en ny avloppsanläggning, söka tillstånd och anlägga den.
 - haft tematräffar med handläggarna kring bemötande och kommunikation.
 - en utsedd handläggare som samordnar kommande kommunikationsinsatser.

Miljö- och hälsoskydd har en reviderad kommunikationsplan som har fastställts av nämnden. Vi arbetar löpande med att utvärdera hur vi kommunicerar med verksamhetsutövarna och allmänheten och vid behov justerar vi våra arbetssätt. Exempel på detta är:

- Vi ger rådgivning kring handlägningsprocessen och lagstiftningen via telefon och e-post där handläggare är tillgänglig dagligen.
- Inför tillsyn sker ett utskick med skriftlig information om varför vi gör tillsyn och hur den går tillväga.
- Vi erbjuder verksamhetsutövaren möjlighet att vara med vid tillsynsbesöket.
- Inför tillsyn genomför vi fysiska och digitala informationsträffar.
- Under hösten 2025 bemannar handläggare mobila byakontor (lokal mötesplats i utvalda byar).
- Vi har e-tjänster för att underlätta för VU att skicka in enkäter, ansökningar och utförandeintyg och vid önskemål är vi behjälpliga med pappersblanketter.

Ärendebeskrivning

En motion har lämnats in till kommunfullmäktige av Elmer Eriksson (M), Motion 19/2025: Pausa den storskaliga tillsynen av enskilda avlopp i Umeå.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-01-19

Motion 19/2025: Pausa den storskaliga tillsynen av enskilda avlopp i Umeå.

Beredningsansvarig

Angelica Frykholm, enhetschef Små avlopp

Beslutet ska skickas till

Kommunfullmäktige, ksdiarium@umea.se

Angelica Frykholm

Enhetschef Små avlopp

Motion till Umeå kommunfullmäktige

Pausa den storskaliga tillsynen av enskilda avlopp i Umeå

Ett enskilt avlopp är en avloppsanläggning som inte är ansluten till det kommunala avlopps nätet. De återfinns framför allt på landsbygden, där det inte finns ett utbyggt avlopps nät. Totalt finns det omkring 950 000 enskilda avlopp i hela landet, varav runt 700 000 är anslutna till en eller flera toaletter. I Umeå kommun finns det ca 7300 små avloppsanläggningar.

Det är kommunerna som bedriver tillsyn av små avloppsanläggningar. Tillsynen medför en kostnad för fastighetsägare med enskilda avlopp. Om kommunen anser att åtgärder av anläggningen behövs, så kan kostnaderna i vissa fall bli stora för fastighetsägaren. Ibland kan kostnaderna till och med bli större än fastighetens totala värde. Saknas det tydliga bevis på att en anläggning orsakar problem, kan åtgärderna bli orimliga i förhållande till den nytta de faktiskt gör.

Umeå kommun genomför just nu en omfattande tillsyn av enskilda avlopp i kommunen, vilket förväntas pågå i fyra år. Kommunens hantering har mött kritik bland både berörda Umeåbor och bland experter och har skrivits om upprepade gånger i artiklar och insändare.

Det finns olika bilder av hur omfattande miljöproblem det finns kopplat till enskilda avlopp.

Lokalmedia har även skrivit om att kommunen inte har kunnat hitta tillstånd för ett antal avloppsanläggningar, som i vissa fall funnits under lång tid. Enligt kommunen blir det förbud att använda anläggningen när det inte går att hitta ett tillstånd, och fastighetsägarna behöver ansöka om ett nytt tillstånd. Att dokument inte hittas behöver inte nödvändigtvis betyda att det saknas tillstånd. Vissa fastighetsägare har fått beslut om förbud, trots att det funnits godkända besiktningar.

Enligt kommunens beslutade utvecklingsstrategi för vatten och avlopp finns målsättningen att alla avloppsanläggningar ska uppfylla miljöbalkens reningskrav senast år 2027. Den omfattande kritiken och de konsekvenser beslutet fått för många Umeåbor gör det nödvändigt att göra ett omtag och pausa projektet. Tidsramen för tillsynen bör ses över, och det sätt som arbetet bedrivs behöver också utvärderas.

Med anledning av detta föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar

att pausa projektet med den omfattande tillsynen av enskilda avlopp i kommunen

att slutåret 2027 - för att uppfylla gällande reningskrav - rivs upp.

att uppdra till miljö- och hälsoskyddsnämnden att ta omtag i frågan om tillsyn av enskilda avlopp, genom att se över tidsramen för projektet samt utvärdera hur arbetet har fungerat, i syfte att göra det tydligare och enklare för fastighetsägare i kommunen som har enskilda avlopp.

Umeå 2025-08-13

Elmer Eriksson (M)



Tjänsteskrivelse

Datum: 2026-01-18

Ärendenummer: 2025-6921

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Yttrande angående remiss: Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Tavlefjärden

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar:

1. Att yttrande över remiss *Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Tavlefjärden* fastställs enligt nedan.
2. Att ärendet justeras omedelbart.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande

Nämnden ser det som positivt att föreskrifter och skötselplan ändrats på ett sådant sätt att skötselåtgärder med syfte att gynna naturvärden möjliggörs inom naturreservatet.

Nämnden anser att det är viktigt att säkerställa att framtida skötselåtgärder inte får komma i konflikt med de kompensationsåtgärder som låg till grund för reservatets ursprungliga bildande.

Ärendebeskrivning

Tavlefjärdens naturreservat utgörs av en mosaik av landhöjningsmiljöer vid utloppet av Tavleån cirka nio kilometer sydost om Umeå centrum, direkt öster om Yttertavle by. Områdets mycket höga naturvärden har varit kända under lång tid. Särskilt lövsumpskogarna utmärker sig med för nutida mått stora opåverkad sammanhängande arealer.

Reservatet bildades 2008 som en följd av dragningen av Botniabanan mellan Nordmaling-Umeå. Som kompensation för att järnvägssträckan drogs genom Natura 2000-området Umeälvens delta bildades tre nya naturreservat på ca 350 ha mark, varav Tavlefjärden var ett av dem. 2016 blev Tavlefjärdens naturreservat upptaget som ett Natura 2000-område,

som en del av EU:s nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.

Reservatet hyser dock naturmiljöer och arter som är beroende av skötselåtgärder för att naturvärdena ska kunna bevaras och utvecklas. Dessa åtgärder möjliggörs inte av gällande beslut (2008) där i stället reservatet skulle förvaltas med fri utveckling. Med anledning av detta har Länsstyrelsen tagit fram ett nytt beslut med tillhörande skötselplan som syftar till att inte endast bevara, utan också att vårda och återställa värdefulla naturmiljöer. Syftet är också att skydda och återställa livsmiljöer för skyddsvärda arter. De naturtyper som angivits för Natura 2000-området Tavlefjärden ska skyddas och återställas så att gott tillstånd kan bibehållas eller uppnås. Aktuella skötselåtgärder utgörs främst av återställande av hydrologi, genom igenläggning av diken, samt punktvis borttagande av gran som inverkar negativt på naturvärdena. Länsstyrelsen har bedömt att jaktförbud inte är nödvändigt för att uppnå syftet med reservatet. Därför har föreskriftslättnader föreslagits för att möjliggöra för säker jakt. Exempelvis handlar det om möjligheten att underhållsröja sikt- och skjutgator samt att tillåta användandet av jakttorn.

Ärendet behöver direktjusteras på grund av att det inkommit för handläggning för sent för att hanteras på Miljö- och Hälsoskyddsnämndens sammanträde i december, samt att den ordinarie svarstiden för yttrande hinner gå ut innan mötestillfället i januari. Uppskov har erhållits för att möjliggöra för nämndbeslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-01-18

Remisshandling – Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Tavlefjärden i Umeå kommun [2025-12-08]

Beredningsansvarig

Johan Bäckman, miljöplanerare

Beslutet ska skickas till

Länsstyrelsen Västerbotten [vasterbotten@lansstyrelsen.se]

Johan Bäckman
Miljöplanerare



Länsstyrelsen
Västerbotten

Föreläggande

1 (5)

Datum	Diarienummer
08-12-2025	10884-2025

Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Tavlefjärden i Umeå kommun

(1 bilaga)

Länsstyrelsen översänder förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Tavlefjärden i Umeå kommun.

Länsstyrelsen förelägger sakägare att yttra sig över förslaget samt önskar övriga myndigheters, organisationers och enskilda personers synpunkter på förslaget. Länsstyrelsen är också intresserad av att få ytterligare kunskap om områdets natur, kultur och friluftsvärden.

Du har möjlighet att yttra dig angående förslaget **senast den 26 januari 2026**. Ärendet kan komma att avgöras även om du inte yttrar dig.

Du kan lämna in yttrandet på dessa sätt. Ange alltid ärendets diarienummer 511-10884-2025 vid kontakt med oss i det här ärendet.

- via vår e-tjänst som finns på lansstyrelsen.se. Yttrandet kommer då direkt in i ärendet och ni får en bekräftelse på att vi har mottagit yttrandet. Lämna in yttrandet i vår e-tjänst.
- via e-post till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller
- med brev till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå.

Om du önskar ytterligare information i ärendet är du välkommen att kontakta oss på Länsstyrelsen.

Karin Edlund

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

Bakgrund

Naturvärdena inom Tavlejärdens naturreservat har varit kända och väl dokumenterade under långtid. Områdets höga naturvärden är kopplade till de vegetationssuccessioner som uppkommit från de naturliga landhöjnings- och sedimentationsprocesser. Reservatet bildades under 2008. 2016 upptogs Tavlejärden till naturreservatet.

Motivet till ändringarna i beslut och skötselplan är för att tillåta de skötselåtgärder som Länsstyrelsen bedömer vara nödvändiga för att upprätthålla och utveckla naturvärdena i reservatet. Det förslagna beslutet och skötselplanen möjliggör lövgynnande skötsel, restaurering av våtmarker och vattendrag, skogsbete samt bekämpning av invasiva främmande arter.

Det har även utförts lättnader i reservatet, framför allt för jakt och bättre förutsättningar för allmänhetens friluftsliv. Genom att tillåta jakttorn och underhåll av sikt- och skjutgator ges det bättre möjlighet för att utföra säker jakt. Möjligheten att medföra en okopplad hund är en företeelse som till delar är reglerade av andra bestämmelser och de motverkar i övrigt inte syftet med reservatet.

Länsstyrelsen bedömer att förslaget till naturreservatet inte strider mot kommunens markanvändningsplanering eller andra allmänna intressen.

Bilaga

Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Tavlejärden med bilagor

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

Sändlista

Mottagare med delgivningskvitto

Astrid Irene Höglund, Yttertavle 17, 905 96 Umeå

Disa Ingrid Viola Burstedt, Sågställarvägen 13 LGH 1001, 907 42 Umeå

Karl Erik Tomas Andersson, Östa Kyrkogatan 54B LGH 1002, 903 42 Umeå

Seth Arvid Ingemar Portin, Kaptensgatan 12, 385 40 Bergkvara

Mona Harriet Ann-Mari Bengtsson, Björkvägen 1, 905 32 Hörnefors

Arne Sixten Lennarth Karlsson, Yttertavle 157, 905 96 Umeå

Anette Julia Margurith Andersson, Bågvägen 6, 915 34 Ånäset

Björn Dennis Westergård, Norra Ersmarksgatan 24 LGH 1103, 903 44 Umeå

Charlotta Lillemor Eriksson, Yttertavle 120, 905 96 Umeå

Anton Wilhelm Westergård, Yttertavle 120, 905 96 Umeå

Kurt Erik Johnny Löfgren, Yttertavle 341, 905 96 Umeå

Hans Göran Sune Arvidsson, Yttertavle 103, 905 96 Umeå

Siv Anne-Maj Gustavsson, Yttertavle 103, 905 96 Umeå

Kjell Ola Karlsson, Yttertavle 95, 905 96 Umeå

Helena Louise Troéng, Yttertavle 136, 905 96 Umeå

Åke Markus Hertzberg, Yttertavle 136, 905 96 Umeå

Stig Åke Lennart Björnehall, Yttertavle 126, 905 96 Umeå

Ingrid Maria Eleonora Björnehall, Yttertavle 126, 905 96 Umeå

Jon Nicoanor Nilsson, Yttertavle 80, 905 96 Umeå

Mikael Johan Erik Steen, Zakrisvägen 2 B, 913 35 Holmsund

Jöns Fredrik Jakobsson, Innertavle 601, 905 96 Umeå

Anna Terese Jakobsson, Innertavle 601, 905 96 Umeå

Stefan Per Gösta Lundgren, Zakrisvägen 17 A, 913 35 Holmsund

Eva Agneta Cristine Lundgren, Storgatan 35, 914 33 Nordmaling

Siv Annika Marinette Nyström, Sillviken 91, 905 96 Umeå

Innertavle Samfällighet, c/o Maia Bruhn, Sillviken 169, 905 96 Umeå

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

Bo Krister Elander, Täftebölevägen 68, 90788 Täfteå
Karin Maria Elander, Innerfälle 158, 87195 Ärlandsbro
Annika Margareta Brändström, Hålväg 6, 18132 Lidingö
Per Oskar Brändström, Innertavle 75 LGH 1001, 90596 Umeå
Kjell Ola Karlsson, Yttertavle 95, 905 96 Umeå
John Erik Kent Björnehall, Hjaltevägen 88, 907 51 Umeå
Signhild Åsa Carian Björnehall, Kylgränd 121, 906 24 Umeå
Per-Erik Stefan Löfgren, Björnvägen 2, 51142 Kinnahult
Eva Catarina Löfgren, Yttertavle 341, 905 96 Umeå
Johan Anders Johansson, Hökaren 46, 907 88 Täfteå
Kim Birgitta Margareta Wikman, Innertavle 244, 905 96 Umeå
Lars Erik Jacobsson, Innertavle 244, 905 96 Umeå
Jan Axel Börje Andersson, Mariehemsvägen 162 LGH 1302, 90660 Umeå
Gustaf Börje Andersson, Innertavle 412, 905 96 Umeå
Sven Olof Göran Andersson, Sillviken 137, 905 96 Umeå
Hans Gustaf Börje Andersson, Innertavle 4040 905 96 Umeå
Rans sameby, rans.sameby@gmail.com
Umeå kommun, umea.kommun@umea.se

Övriga mottagare

Naturskyddsföreningen i Västerbotten, c/o Sture Gustafsson,
aquila7k@gmail.com
Sametinget, Rennäringsavdelningen, kansli@sametinget.se
Svenska samernas riksförbund (SSR), info@sapmi.se
Landsförbundet svenska samer, kerstin.lingebrant@bjarenet.com
Sveriges geologiska undersökning (SGU), sgu@sgu.se
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Västerbottens ornitologiska förening, vofstyrelsen@gmail.com
Lantbrukarnas riksförbund, nord@lrf.se
Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven, c/o Björn Jonsson,
Länsstyrelsen Västerbotten, bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på

<https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd>.



Länsstyrelsen
Västerbotten

Förslag till Beslut

1 (24)

Datum	Diarienummer
08-12-2025	10884-2025
	Dossiernummer
	24402196

Enligt sändlista

Delgivningskvitto

Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Tavlefjärden i Umeå kommun

(3 bilagor)

Beslut

Länsstyrelsen i Västerbotten beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att det område som redovisas på bifogad karta, bilaga 1, ska vara naturreservat.

För att uppnå och tillgodose syftet med Tavlefjärdens naturreservat beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet.

Enligt 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan för naturreservatets långsiktiga vård, bilaga 3.

Föreskrifterna enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken gäller från den dag de vinner laga kraft. Föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller från kungörelsedatum även om beslutet överklagas.

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. Beslutet riktar sig även till allmänheten.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken att Länsstyrelsens beslut (2008-12-02 och 9613-2004) om bildande av naturreservatet Tavlefjärden med tillhörande skötselplan (2008-12-02

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

och 511-9613-2004) samt beslut om ändring av föreskrifter för naturreservatet Tavlefjärden (2015-08-21 och 4280-2015) ska upphöra att gälla när detta beslut (datum och 10884-2025) om bildande av naturreservatet Tavlefjärden vunnit laga kraft.

Fakta om naturreservatet

Namn	Tavlefjärdens naturreservat
Dossiernummer	2402196
NVR-id	2013422
Natura 2000, områdeskod	SE 081518
Kommun	Umeå
Län	Västerbotten
Lägesbeskrivning	9 km SO om Umeå centrum
Mittkoordinat	N 7083943, E 766493 (SWEREF99 TM)
Naturgeografisk region	29a, kustslätter och dalar med finsediment kring norra Bottenviken
Gräns	Se bifogad beslutskarta, bilaga 1
Markägare	Enskilda markägare, samfälligheter samt Naturvårdsverket
Fastigheter	Yttertavle 1:31, 1:34, 1:41, 1:47, 1:66, 2:6, 2:9, 3:5, 3:14, 3:15, 3:18, 3:27, 3:28, 7:1, 8:1, 11:1, 12:1, 13:1, 14:1 och 14:7, samt Yttertavle S:1, S:2, S:4, S:5, S:8, S:9 och S:10. Innertavle 2:13, 2:15, 2:38, 2:58, 11:1, 16:1 samt Innertavle S:5, S:9 och S:21
Förvaltare	Länsstyrelsen Västerbotten genom Stiftelsen naturvård vid nedre Umeälven
Totalareal	126 hektar

Datum
08-12-2025Diarienummer
10884-2025

Areal skogsmark	52 hektar
Areal produktiv skog	42 hektar
Areal öppen våtmark	34 hektar
Areal övrig öppen mark	3 hektar
Areal vatten	35 hektar
- varav vattendrag	2 hektar

Arealer och definitioner av marktäckeskategorier enligt Nationella Marktäckedata (NMD).

Syftet med naturreservatet

Syfte

Syftet med naturreservatet är att bevara, vårda och återställa värdefulla naturmiljöer i form av områdets till stora delar skog på landhöjningskust samt dess öppna våtmarker, vattendrag och andra öppna marker. Området helhetsvärden med dess naturliga karaktärer, ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras. Syftet är också att skydda och återställa livsmiljöer för skyddsvärda arter.

De naturtyper som angivits för Natura 2000-området Tavlefjärden ska skyddas och återställas så att gott tillstånd kan bibehållas eller uppnås. Det är framför allt de variationsrika miljöerna, med landhöjningsskogar, våtmarker samt strand- och vattenmiljöer som ska kunna bibehållas och utvecklas.

Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Hur syftet ska uppnås

Syftet ska uppnås genom att naturreservatet i huvudsak utvecklas fritt genom naturliga processer. Där området är präglad av hävd, skogsbruk, främmande eller andra skadliga arter, eller där särskilda insatser kan

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

behövas för att gynna skyddsvärda arter och naturmiljöer ska syftet även kunna nås genom att:

- utöka livsmiljöer och öka mängden lämpligt substrat för skyddsvärda arter i skog
- skapa en mer varierad beståndsstruktur och främja lövandelen i områdets ungskogar och medelålders skogar
- återställa struktur och hydrologi i sjöar, vattendrag, våtmarker och skog
- genomföra direkta populationsförstärkande åtgärder
- genomföra åtgärder för att begränsa eller ta bort för området främmande arter eller andra skadliga arter

Åtgärder ska också kunna genomföras för att underlätta för allmänhetens friluftsliv och förebygga slitage och påverkan på mark, växt- och djurliv.

Skälen för beslutet

Tavlefjärdens naturreservat har höga bevarandevärden kopplade till framför allt naturmiljöerna.

De höga naturvärdena är främst knutna till den mosaik av olika landhöjningsmiljöer vid utloppet av en kustmynnande å. Här förekommer helt ostörda vegetationssuccessioner med grunda vattenområden, vidsträckta öppna våtmarker, lövsumpskogar och fuktiga granskogar. Speciellt lövsumpskogarna är mycket värdefulla områden, då större sammanhängande areal av dessa blir alltmer ovanliga. Skogarna innehåller en stor del död ved och är flerskiktad. Denna variationsrika och ostörda biotopmosaik utgör värdefulla och rika livsmiljöer för många indikatorarter och rödlistade arter. Skogarna i de norra och östra delarna av reservatet har blivit påverkade av skogsbruk, men i övrigt har skogarna i reservatet en låg påverkansgrad.

Vattenmiljöerna i reservatet består av Tavelåns nedre lopp, mynningsområde och de inre delarna av Tavlefjärden. Tavelån avvattnar Tavelsjön och rinner igenom ett omväxlande landskap som är till stora delar påverkat av modernt skogs- och jordbruk. Vattenkvalitén

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

är god och ån har starka fiskbestånd och en artrik bottenfauna. Genom naturliga fortlöpande förändringar, som landhöjning och sedimentering, finns det en ständig tillväxt av grundområden i fjärden. Där är den biologiska produktionen hög och dessa områden utgör viktiga rast- och häckningslokaler för fåglar. Vid högvatten i havet når bräckt vatten in i de inre delarna av Tavlefjärden, och de flacka delarna av utloppet översvämmas. Detta skapar därför näringsrika områden, vilket speglas i vegetationen och artsammansättningen.

Våtmarkerna i reservatet är välkända för sina höga naturvärden och högt klassade i den nationella våtmarksinventeringen (VMI). Hydrologin i våtmarkerna är till stora delar helt ostörda, men det återfinns ett dike i den västra delen av våtmarken.

Reservatet erbjuder upplevelsevärden i form av möjligheten till att uppleva och nyttja orörd natur genom bland annat fiske och fågelskådning.

I området finns det viktiga livsmiljöer för skyddsvärda arter som är beroende av dessa kustnära lövskogar och andra värdefulla naturmiljöer. Sådana områden blir alltmer sällsynta i länet och att skydda dessa kvarvarande fragment av det ursprungliga naturlandskapet är avgörande för att bevara den biologiska mångfalden.

Området är präglad av naturliga störningar (landhöjnings- och sedimentationsprocesser) och är i delar påverkat av skogsbruk och hydrologiskt påverkade våtmarker. I området finns också exploaterade miljöer som kan vara lämpliga för arter med krav på tidvis hävdade ytor. Där kan ett bevarande och en utveckling av områdets naturvärden gynnas av en naturvårdande skötsel som reservatsbeslutet möjliggör. Att området även ska kunna vara en tillgång för friluftslivet främjas av att skötselåtgärder också kan genomföras för att underlätta för allmänhetens friluftsliv.

De höga naturvärden som dokumenterats i området kräver ett omfattande och långsiktigt skydd. Genom reservatsbeslut undanröjs hot från exploatering och andra åtgärder. Förutsättningarna för att bevara och utveckla naturreservatets naturmiljöer och därmed förbättra tillhörande strukturer, processer och artsammansättningen. Genom

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

beslutet bevaras också möjligheten att uppleva ett förhållandervis opåverkat naturlandskap.

Skäl för att upphäva gällande beslut

I reservatet finns det naturmiljöer och arter som är beroende av skötselåtgärder för att naturvärdena ska kunna bevaras och utvecklas. Beslutet (2008) möjliggör inte de nödvändiga skötselåtgärderna. En del av de föreskrifterna i reservatet bedöms inte behövas för att uppnå syftet.

Genom att ersätta beslutet (2008) med detta beslut (2025) får området ett mer ändamålsenligt skydd. Det blir möjligt att förvalta området så att reservatets syfte uppfylls. Det nya beslutet ökar också möjligheterna att uppnå bevarandemålen för Natura 2000-området.

Reservatsföreskrifter

För att uppnå och tillgodose syftet med reservatet gäller följande föreskrifter.

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden

Det är förbjudet att:

1. uppföra byggnad eller annan anläggning, som till exempel mast eller vindkraftverk, på såväl mark som i vatten,
2. anlägga väg, landutfyllnad, eller bro,
3. anlägga ledning eller rör i luft, mark, på botten eller i vatten,
4. bedriva täkt, gräva, plöja, spränga, borra, schakta, dika, dämna, rensa, utfylla, muddra, reglera eller bedriva annan verksamhet som skadar eller förändrar mark och block eller förändrar bottentopografi, vattenflöden eller dräneringsförhållanden,
5. tippa, dumpa eller anordna upplag,

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

6. framföra motordrivet fordon i terräng, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
7. avverka, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
8. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,
9. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, växtnäringssämnen, jordförbättringsmedel eller kalk,

Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

10. sätta upp skylt, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordning för reklam, information eller liknande ändamål, annat än tillfälligt (högst en vecka).

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktigas att tåla

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att följande anordningar uppförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet, där inget annat anges avses hela naturreservatet:

1. utmärkning av reservatets gränser enligt Naturvårdsverkets riktlinjer,
2. uppsättning och underhåll av informationstavlor,
3. anläggande och underhåll av parkeringsplats, stigar och utsiktsplattform,
4. skötselåtgärder för bevarande och synliggörande av för friluftslivet intressanta besöksmål, inklusive forn- och kulturlämningar, genom plantryckning samt röjning och fällning av buskar och träd och liknande åtgärder,
5. skötselåtgärder för att skapa en mer varierad beståndsstruktur och ökad lövandel samt för att återställa naturlig hydrologi i ungskogar och medelålders skogar genom att röja och fälla

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

buskar och träd; ringbarka eller på annat sätt skada träd; tillföra död ved eller andra växtdelar; dämna och lägga igen diken; stängsla samt genomföra markstörning och liknande åtgärder,

6. skötselåtgärder för att gynna skyddsvärda arter och naturmiljöer i skog genom att röja eller fälla buskar och träd; ringbarka eller på annat sätt skada träd; tillföra död ved eller andra växtdelar; dämna och lägga igen diken; stängsla; bete samt genomföra markstörning och liknande åtgärder,
7. skötselåtgärder för att bibehålla eller skapa öppna miljöer och för att gynna skyddsvärda arter på ängs- och betesmark, stränder, vägkanter och annan öppen mark samt skog genom stängsling, plantryckning; genom klippning eller röjning av buskar, träd och annan vegetation; genom att skada träd eller tillföra av död ved; genom dämning och igenläggning av diken samt genom slätter, bete eller annan markstörning och liknande åtgärder,
8. skötselåtgärder i våtmarker genom igenläggning av diken,
9. fysisk och hydrologisk återställning i sjöar och vattendrag genom att ta bort vandringshinder, återföra upprepade block och sten, öppna avstängda sidofårar, etablera lekområden för fisk, återställa igenslammade bottnar, tillföra död ved och liknande åtgärder,
10. inplantering eller utsättning av inhemska växter, djur eller andra organismer för att gynna skyddsvärda arter eller naturmiljöer,
11. borttagande av för området främmande arter,
12. undersökning och dokumentation av djur, växter och andra organismer samt mark- och vattenförhållanden.

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas, samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet

Det är förbjudet att:

1. göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

2. fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra, döda, kläna kvistar för att använda till lägereld,
3. störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
4. framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
5. insamla ryggradslösa djur,
6. framföra vattenskotter,

Undantag från föreskrifterna

Föreskrifterna utgör inte hinder för:

- a) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som anges i B-föreskrifterna med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta beslut. Undantag gäller också för de nödvändiga transporter som krävs för åtgärderna och för transporter i annat tjänstesyfte,
- b) renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437) samt framförande av motordrivet fordon vid renskötsel i enlighet med gällande terrängkörningslagstiftning,
- c) fällning av enskilda träd och buskar som riskerar att orsaka skada i anslutning till byggnader och andra anläggningar,
- d) uppförande av jakttorn,
- e) kvistning eller röjning av sly för sikt- eller skjutgator vid jaktpass,
- f) uttransport av fälld älg, björn, hjort eller vildsvin. Fordon och färdväg ska väljas med omsorg för att minimera mark- och vegetationsskador,
- g) jordbruksdrift som bedrivs i enlighet med A-föreskrifterna och framförande av jordbruksmaskiner samt att med Länsstyrelsens tillstånd fälla eller på annat sätt skada levande träd i de

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

markerade områdena inom fastigheterna Yttertavle 12:1 och Innertavle 2:38 (se bilaga 2),

- h) slyröjning, kvistning och kapning av liggande träd för underhåll av befintliga stigar, motionsspår och skoterleder,
- i) underhåll för att bibehålla funktion för utloppsdiken från befintliga dikessystem från angränsande marker. I samband med underhållsarbetet är det tillåtet att använda motordrivna fordon. Åtgärden kräver Länsstyrelsens tillstånd,
- j) insamling av enstaka exemplar av arter för exempelvis artbestämning och dokumentation. För att genomföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär någon form av markering, fällfångst eller andra åtgärder som kan innebära påverkan på naturmiljön krävs Länsstyrelsens tillstånd,
- k) att nyttja naturreservat för skogsbete med nötkreatur, häst, får eller getter, samt vattning av betesdjur samt att i överenskommelse med Länsstyrelsen uppföra stängsel samt övriga anordningar som djurskydd föreskriver för betande djur. Åtgärden kräver Länsstyrelsens tillstånd,
- l) underhåll av stängsel och övriga anordningar för betesdjur, träd som fallit eller hotar att falla över stängsel eller annan anordning för boskap eller på annat sätt utgör en risk för boskap får kapas men ska lämnas i naturreservatet,

För samtliga undantag från föreskrifter gäller att risken för skada på mark, vegetation, bottnar och vatten ska minimeras.

Ärendets beredning

Tavlefyrdens höga naturvärden har varit kända sedan länge. Områdets höga naturvärden har dokumenterats i ett flertalinventeringar bland annat; Våtmarker i Västerbottens län 1993 (klass 1), Översiktlig naturinventering Umeå kommun 1994 (klass 1) och Kustnära lövskogar i Umeå kommun 1996 (klass 1). Skogsstyrelsen har också klassat 77 hektar av området som nyckelbiotop.

Banverket fick 2003 regeringens tillåtenhet att anlägga järnvägsdelen Botniabanan på sträckan Nordmaling-Umeå. Delen av den

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

järnvägssträckan passerar genom Natura 2000-området Umeälvens delta. Som kompensationsåtgärd bildades tre nya naturreservat på ca 350 ha mark, varav Tavlefjärden var ett av dem. Naturreservaten som bildades som kompensation innehåller liksom Umeälvens delta, habitaterna *Skogar på landhöjningskust* samt *Öppna svagt välvda mossor, fattiga och intermediära kärr och gungfly*. I september 2005 beslutade Banverket bilda en stiftelse, Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven, med ansvar för förvaltningen av kompensationsåtgärderna. Länsstyrelsen accepterade förvaltningsuppdraget för stiftelsen under samma år.

Tavlefjärden blev naturreservat under 2008. 2016 blev Tavlefjärdens naturreservat upptaget som ett Natura 2000-område, som en del av EU:s nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.

Översiktlig beskrivning av reservatet

Tavlefjärdens naturreservat ligger cirka nio kilometer sydost om Umeå centrum, direkt öster om Yttertavle by. Reservatet utgörs av utloppet av Tavelån och de inredelarna av Tavlefjärden. Här finns det landhöjningsskogar och våtmarker som ger reservatet sin karaktär. Området hyser även en värdefull fågellokal för rastande fåglar under både våren och hösten.

Naturreservatet kan besökas för exempelvis fågelskådning och fiske. En skoterled ner till ån från vägen på den östra sidan av reservatet och på vintern går det en skoterled på isen igenom reservatet, upp längst Tavelån.

Länsstyrelsens motivering och bedömning

Motiv till skyddets utformning

Tavlefjärden utgörs av en mosaik av landhöjningsmiljöer vid utloppet av en kustmynnande å. Här förekommer ostörda vegetationssuccessioner med grunda vattenområden, vidsträckta öppna våtmarker, lövsumpskogar och fuktiga granskogar. Speciellt lövsumpskogarna är mycket värdefulla då områden med större sammanhängande arealer av

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

opåverkade lövskogar är mycket sällsynt förekommande i dagens landskap. Tavlefjärdens variationsrika och ostörda biotopsmosaik utgör värdefulla och rika livsmiljöer för många olika arter, däribland många fåglar.

Tavlefjärdens olika naturtyper har getts högsta naturvärde i ett flertal inventeringar och områdets helhetsmiljö har därför mycket höga naturvärden med dess kombination av ostörda våtmarker och naturskogar. Områden med naturskog blir alltmer sällsynta i länet och att skydda dessa kvarvarande fragment av det ursprungliga skogslandskapet är avgörande för att bevara dess ursprungliga flora och fauna. Inom den naturgeografiska region (29a) där Tavlefjärden är beläget utgör arealen skyddad naturskog endast en liten del av den totala skogsmarksarealen. Strandlövnaturskog utgör en prioriterad skogstyp i skyddet av skogsområden. Tavlefjärden ligger dessutom i en så kallad värdetrakt med flera andra värdefulla lövnaturskogar vilket ytterligare förstärker områdets bevarandevärde.

För att kunna bevara och utveckla de unika livsmiljötyperna som återfinns i reservatet, och på så sätt gynna de arter som är beroende av dessa livsmiljöer, krävs det att skötselåtgärder genomförs. Detta för att gynna dessa bevarandevärden på kort- och långsikt. Området är också påverkat av dikning samt hävd. På grund av detta har ekosystemens funktion påverkats negativt och viktiga ekosystems strukturer upprätthålls eller skapas inte i delar av reservatet. Genom att tillåta skötselåtgärder kan dessa funktioner och strukturer återskapas eller förbättras. För att området även ska vara en tillgång för friluftslivet förutsätts också att skötselåtgärder kan genomföras för att underlätta för allmänhetens friluftsliv och för att förebygga slitage och påverkan på mark, växt- och djurliv.

Botniabanans beslutade dragning genom Natura 2000-området Umeälvens delta utgjorde motiv för att genomföra skyddsåtgärder vid Tavlefjärden. På detta sätt kompenserade dåvarande Banverket för järnvägens påverkan på habitatet *Skogar på landhöjningskust* och *Öppna, svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn* samt för arter som lever i dessa miljöer.

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

Tavlefjärden ligger nära Norrlands största stad. Även om risken för exploateringar som påverkar områdets karaktär inte upplevs som överhängande idag, går det inte att bortse från att en växande stad med omgivande infrastruktur och bebyggelse i framtiden kan föra anspråk på annan markanvändning än dagens. Länsstyrelsen bedömer att olika typer av exploatering av området våtmarker, skogsbruk och andra arbetsföretag eller anläggningar inte går att förena med bevarande av områdets värden. Därför är detta, enligt Länsstyrelsens uppfattning, ett område som i enlighet med miljöbalkens 1 kap. 1 § bör skyddas i form av naturreservat enligt 7 kap. 4 §.

Länsstyrelsen bedömer att Tavlefjärdens skydd som Natura 2000-område inte är tillräckligt utan att området har ett behov av kompletterande skydd för att minska risken för negativ påverkan.

Det krävs ett omfattande och långsiktigt skydd för att bevara och utveckla naturreservatets värdefulla natur- och friluftsmiljöer. Naturreservat är den lämpligaste skyddsformen för områden som har ett sådant skötselbehov att en skötselplan krävs och där det krävs starka restriktioner under lång tid för att värdena ska bibehållas och utvecklas.

Länsstyrelsen har därför bedömt att området, i enlighet med miljöbalkens mål om skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer och bevarande av biologisk mångfald (1 kap. 1 § miljöbalken), bör förklaras som naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken.

Motiv till att upphäva gällande beslut

Länsstyrelsen bedömer att synnerliga skäl föreligger och att det finns stöd för att upphäva det gällande reservatsbeslutet med tillhörande skötselplan som fattades enligt 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808).

Det främsta motivet för att upphäva reservatsbeslutet från 2008 och ersätta det med detta beslut (2025) är att det i reservatet finns flera naturmiljöer som är beroende av skötselåtgärder för att naturvärdena ska kunna bevara och utvecklas. Ytterligare motiv har varit att genomföra lättnader från vissa föreskrifter som bedöms gå längre än vad som krävs för att syftet ska uppnås.

Datum
08-12-2025Diarienummer
10884-2025

Möjliggörande av skötselåtgärder

I Tavlefjärdens naturreservat finns det viktiga livsmiljöer för skyddsvärda arter i form av lövsumpskogar och lövskogar. Dessa lövskogar är en mycket viktig del av den biotopsmosaik som finns i reservatet, vilket utgör de värdefulla och rika livsmiljöer som många arter kräver, framför allt fågelarter. För att kunna bibehålla och utveckla de höga lövnaturvärden som finns i delar av dessa skogar krävs viss skötsel.

I reservatet finns det områden som nyttjats till jordbruksverksamhet. I dessa områden finns det värden och arter som skulle gynnas av skötselåtgärder som slåtter och bete. Utan dessa åtgärder kommer markerna att växa igen och därmed försvinner värdena av de öppna markerna.

Inom reservatet finns det en mängd olika diken som avvattnar området. Detta ger en försämring av de naturvärden som är kopplade till våtmarkerna. Genom att möjliggöra igenläggning av dessa diken kan naturvärdena i dessa områden öka.

För att gynna och bibehålla både limniska och marina livsmiljöer bör det vara möjligt att utföra skötselåtgärder som kan öka bevarandevärden och öka de tillgängliga livsmiljöer som finns i vattenmiljöerna.

I reservatet har för området främmande invasiva arter återfunnits. Dessa, vilka kan förväntas öka i takt med klimatförändringarna, kan behöva bekämpas inom reservatet.

Av ovan nämnda skäl har Länsstyrelsen i detta föreliggande beslut kompletterat B-föreskrifterna om förpliktelse att tåla intrång, enligt 7 kap. 6 § miljöbalken, för att möjliggöra denna naturvårdande skötsel samt för att bekämpa främmande arter.

Lättnader från föreskrifter

Det nya beslutet innebär också lättnader från vissa föreskrifter som inte bedöms behövas för att uppnå syftet med reservatet.

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

Förbud mot jakt har bedömts inte behövas för att uppnå syftet med reservatet och det har därför inte funnits några föreskrifter som har förhindrat detta. För möjligheten att utöva säker jakt är sikt- och skjutgator viktiga och de behöver oftast underhållsröjas för att behålla sin funktion. Där sikt- och skjutgator redan är etablerade bedöms ett upprätthållande av dessa genom röjning eller kvistning av sly inte skada naturmiljön annat än marginellt och påverkar därför inte det huvudsakliga syftet med reservatet.

Även jakttorn har betydelse för säker jakt. Ett jakttorn tar upp en begränsad yta och de skador som detta åstadkommer är försumbar varför det inte heller bedöms skada syftet med reservatet. Ett undantag för att sätta upp jakttorn med tillståndskrav ger Länsstyrelsen möjlighet att påverka placering och utformning så att tornet inte stör landskapsbilden eller friluftslivet.

Utöver detta har vissa begränsningar för allmänhetens friluftsliv tagits bort som inte kan motiveras utifrån syftet med reservatet. Möjligheten att medföra okopplad hund är en företeelse som till delar är reglerade i andra bestämmelser och de motverkar i övrigt inte syftet med reservatet.

Att tillåta att fälla enstaka träd som riskerar att orsaka skada på byggnader eller andra anläggningar i nära anslutning till reservatet bedöms inte motverka reservatets syfte.

Sammanfattande bedömning

Beslutet från 2008 ersätts av beslutet (2025) som innebär ett mer ändamålsenligt skydd för de värdefulla livsmiljöer som ska bevaras och vårdas i naturreservatet, samt för att kunna återställa de mer påverkade delarna för att kunna öka naturreservatets naturvärden. Genom tillägg till syftets förvaltningsinriktning och B-föreskrifterna för att möjliggöra nödvändig naturvårdande skötsel. Beslutet (2025) innebär också bättre förutsättningar för säker jakt och minskade hinder för näringsverksamhet genom lättnader i enskilda föreskrifter som inte motverkar syftet med skyddet. Därför går inte reservatets föreskrifter längre än vad som krävs för att uppnå dess syfte.

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

Formuleringar i syfte, skäl och vissa föreskrifter samt de beskrivande texterna i beslutet har också justerats och preciserats, dock utan att väsentligt ändra innebörden i dessa.

Länsstyrelsen bedömer sammantaget av dessa anledningar att synnerliga skäl föreligger och att det finns stöd för att upphäva det gällande reservatsbeslutet med tillhörande skötselplan som fattades enligt 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808).

Enligt 7 kap. 7§ fjärde stycket miljöbalken får beslut om upphävande av gällande beslut meddelas endast om intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning på naturreservatet eller på något annat område. I detta fall upphävs det gällande reservatet för att bilda ett utökat och/eller förstärkt skydd. Länsstyrelsen gör därför bedömningen att detta nya beslut inte innebär något väsentligt intrång i områdets naturvärden och finner därav att det inte finns skäl att ställa krav på kompensation.

Överensstämmelse med planer och strategier för skydd och förvaltning

Skyddet av Tavlefjärden har hög prioritet inom Länsstyrelsens uppdrag att skydda värdefull natur och bevarandet av naturreservatet Tavlefjärden ligger i linje med nationella och regionala strategier och planer för skydd och skötsel av värdefull natur:

- Området har en stor mängd nyckelelement och naturvårdsarter och förhållandevis liten påverkan av modernt skogsbruk. De höga naturvärdena på beståndsnivå gör området högt prioriterat för skydd¹.
- Området ligger inom en värdetrakt för skog² och därmed blir förutsättningarna bättre för att långsiktigt bevara och utveckla områdets utpekade värden och för att bevara, stärka och

¹ Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. 2018. *Nationell strategi för formellt skydd av skog*. Rapport 6762.

² Länsstyrelsen i Västerbottens län och Skogsvårdsstyrelsen Västerbotten. 2005. *Strategi för formellt skydd av skog i Västerbottens län. Inkl. Tillägg 2019-12-19 (dnr 511-2259-2018)*.

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

utveckla en grön infrastruktur på landskapsnivå³. En grön infrastruktur är ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer, strukturer och naturområden för bevarande av biologisk mångfald i hela landskapet.

- Det mycket rika lövinslaget är särskilt värdefullt eftersom reservatet ligger i en trakt särskilt prioriterad för lövnaturvärden⁴.
- I länets våtmarksinventering har våtmarkerna inom Tavle fjärden fått den högsta naturvärdesklassningen (klass 1).
- Tavelån som rinner genom området är klassat som ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag enligt kriterier som definierats av Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Fiskeriverket⁵.
- I reservatet har arterna Brushane (*Calidris pugnax*/*Philomachus pugnax*) och utter (*Lutra lutra*) påträffats vilka omfattas av Åtgärdsprogrammet för hotade vadare på strandängar, respektive Åtgärdsprogrammet för Utter.

Förenlighet med miljömål, friluftsmål och EU-direktiv

Ett formellt skydd av värdefull natur, där naturreservat utgör en stor del, är ett av de viktigaste verktygen för att nå målen om biologisk mångfald.

Reservatsbeslutet omfattar, 52 hektar skog (varav 42 hektar är produktiv skog), 34 hektar våtmarker samt 40 hektar vattendrag med de typiska arter, strukturer och processer som hör till de olika naturtyperna. Skyddet stärker därmed möjligheterna att nå miljömålen *Myllrande våtmarker*, *Levande skogar*, *Levande sjöar och vattendrag* samt *Ett rikt växt- och djurliv*.

³ Länsstyrelsen Västerbotten. 2019. *Handlingsplan för grön infrastruktur i Västerbottens län*.

⁴ Länsstyrelsen Västerbotten. 2014. *Strategi för bevarande och restaurering av lövnaturvärden i skyddade områden, Västerbottens län*. Meddelande 6:2014.

⁵ Länsstyrelsen i Västerbottens län. 2008. *Strategi för skydd och restaurering av sjöar och vattendrag i Västerbottens län*.

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

Reservatet bidrar även till uppfyllandet av flera av Sveriges nationella friluftsmål, däribland målen om *Tillgång till natur för friluftsliv* och *Skyddade områden som resurs för friluftslivet*, genom att naturmiljöernas upplevelsevärden bevaras och tillgängliggörs.

Naturmiljöerna inom naturreservatet Tavlejärden ingår sedan 2016 i Natura 2000, EU:s nätverk av värdefulla naturområden med naturtyper som är av särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. För Natura 2000-områden finns krav på reglering av nödvändiga bevarande åtgärder i EU-direktiv (art- och habitatdirektivet 92/43/EEG)⁶ och i svensk lagstiftning (miljöbalken, områdesskyddsförordningen). Länsstyrelsen bedömer att reservatsbildning av delar av Natura 2000-området, tillsammans med andra skyddsinsatser, är en lämplig bevarandeåtgärd för att dessa värden ska bestå eller utvecklas. Därigenom ökar möjligheten för Natura 2000-området att bidra till så kallad gynnsam bevarandestatus, vilket innebär att de utpekade naturtypernas utbredningsområde, areal och populationsutveckling och andra kvaliteter kan bevaras.

Effekter på ekosystemtjänster

Länsstyrelsen har gjort en bedömning av vilka effekter naturreservatsbildningen har på olika ekosystemtjänster från naturreservatet. I bedömningen ingår de ekosystemtjänster som påverkas i måttlig till hög grad, både positivt och negativt.

Beslutet har störst positiv effekt på de stödjande ekosystemtjänsterna som är kopplade till artbevarande och biologisk mångfald, men även många andra ekosystemtjänster påverkas positivt. Länsstyrelsen bedömer att bland annat följande ekosystemtjänster påverkas positivt av beslutet:

- **Försörjande ekosystemtjänster** som produktion av livsmedel från vilda djur och växter.

⁶ EU:s Art- och habitatdirektiv, Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

- **Reglerande ekosystemtjänster** som flödesreglering, biologisk kontroll av skadegörare och global klimatreglering (kolbindning) utförd av växter.
- **Kulturella ekosystemtjänster** som tillhandahållande av attraktiva miljöer för friluftsliv, tillhandahållande av områden för forskning samt bevarande av naturen för framtida generationer.
- **Stödjande ekosystemtjänster** som ekologiska samspel, bevarande av biologisk mångfald inklusive genpool, habitat och hotade arter, samt tillhandahållande av livsmiljöer för arter, t.ex. barnkammare och boplatser för djur och fåglar.

Beslutet har störst negativ effekt på försörjande ekosystemtjänster kopplade till skogsbruk som produktion av träråvaror, bioenergi och biobaserade kemikalieråvaror. En nationell politisk avvägning har gjorts mellan produktion av virkesråvara och bevarande av skogar med höga naturvärden vid formuleringen av tidigare etappmål för miljömålet Levande skogar.

Förenlighet med riksintressen (3 och 4 kap. miljöbalken) och kommunala planer

Huvuddelen av naturreservatet ligger inom ett område som är av riksintresse för naturvården⁷ enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Reservatet berör inga andra riksintressen. Områden som är av riksintresse ska, enligt miljöbalken, skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada deras värden eller möjligheterna att använda dem för avsedda ändamål. Länsstyrelsen bedömer inte att reservatet påverkar riksintressena negativt eller att några riksintressen är motstående inom reservatets avgränsning.

Umeå kommuns översiktsplan från 2012 redovisar att Tavlefjärden som ett område för skyddad natur längst kusten. Kommunen redovisar även övriga riksintressen och allmänna intressen i den planen.

Naturreservatet berörs inte av några gällande eller förfallna undersökningstillstånd eller utpekade riksintressen för

⁷ Länsstyrelsen i Västerbottens län. *Riksintressen för naturvård Västerbottens län*. Meddelande 4:2001.

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

mineralutvinning (3 kap. 7 § miljöbalken), energiproduktion (3 kap. 8 § miljöbalken) eller kända intressen för totalförsvaret (3 kap. 9 § miljöbalken).

Sammantaget bedömer Länsstyrelsen därför att detta beslut om bildande av naturreservatet Tavlefjärden är förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med för området gällande kommunala planer.

Intresseprövning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken

Vid skydd av områden ska det enligt 7 kap. 25 § miljöbalken göras en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Inskränkningar som motiveras med hänsyn till naturvårdsintressen eller intressen för friluftslivet betraktas som angelägna allmänna intressen.

Sammantaget finner Länsstyrelsen därför att de positiva effekterna av att bevara området överväger de negativa effekterna som orsakas av inskränkningarna i markanvändning. Vid avvägning enligt 7 kap. 25 § har Länsstyrelsen funnit att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att syftet ska uppnås.

Upplysningar

Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 och 26 §§ miljöbalken medge dispens från meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl och om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte.

För föreskrifter med krav på tillstånd kan Länsstyrelsen lämna tillstånd till en åtgärd om det inte strider mot reservatets syfte. Ett tillstånd innebär att en åtgärd kan få vidtas, åtminstone i viss omfattning men att det kan finnas krav på utformning, tidsbegränsning, lokalisering mm.

Enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken gäller bland annat att brott mot föreskrift som meddelats enligt 7 kap. miljöbalken kan medföra straffansvar. Har någon vidtagit åtgärd i strid med meddelad föreskrift, kan Länsstyrelsen enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite förelägga om rättelse

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

Enligt 4 § skogsvårdslagen (1979:429) ska lagens bestämmelser eller föreskrifter inte tillämpas i den mån de strider mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. miljöbalken.

Utöver föreskrifterna för naturreservatet gäller också andra lagar, förordningar och föreskrifter till skydd för naturmiljön, till exempel:


- Verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i särskilda skyddade områden (Natura 2000) kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a-29 b §§ miljöbalken. Det gäller även åtgärder utanför området om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området,
- Fridlysning av alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon enligt jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt- och djurarter, exempelvis flodpärlmussla, är fridlysta enligt 8 kap. miljöbalken och artskyddsförordningen (2007:845),
- I enlighet med 2 kap. 16 § förordningen (1994:1716) ska tillstånd för utsättning av fisk sökas hos Länsstyrelsen. Tillstånd får inte ges för sådana fiskarter eller fiskstammar som är olämpliga med hänsyn till vattenområdets särart. Tillstånd får inte heller ges om det finns risk för spridning av smittsamma sjukdomar,
- Av 16 § i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter framgår att hundar under tiden 1 mars - 20 augusti ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt,
- Det är förbjudet att använda blyhagel vid jakt på våtmarker och över grunda delar av öppet vatten enligt 14b § förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter,
- Reservatet omfattas av strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 13 - 18 §§ miljöbalken. Beslut om bygglov innebär inte att dispens från reglerna om strandskydd och reservatsföreskrifterna har

beviljats. Inom naturreservat är det Länsstyrelsen som prövar ärenden om strandskydd,

Bilagor


1. Beslutskarta
2. Beslutskartor för föreskrifter med bilagor
3. Skötselplan inklusive bilagor

Bilaga 1



Naturreservat


Tavlefjärden
Umeå kommun
Västerbottens län



Reservatsgräns




Länsstyrelsen
Västerbotten



Beslutskarta för Tavlefjärdens naturreservat i Umeå kommun.

Bilaga 2




Naturreservat

Tavlefjärden

Umeå kommun
Västerbottens län

Bilaga 2 till beslut. Karta över områden med jordbruksdrift kopplade till undantag g) i naturreservatet Tavlefjärden

Länsstyrelsen
Västerbotten

Karta över undantag från föreskrifter



Länsstyrelsen
Västerbotten

Bilaga 3 till beslut

1 (18)

Datum

Diarienummer

08-12-2025

10884-2025

Förslag till skötselplan för Tavlefjärdens naturreservat i Umeå kommun



Foto: Länsstyrelsen Västerbotten

Datum
08-12-2025


Diarienummer
10884-2025

1 Beskrivning av naturreservatet

1.1 Läge och landskap

Tavlefjärden ligger ca 9 km sydost om Umeå centrum, direkt öster om Yttertavle by. Reservatet är beläget i den innersta delen av Tavlefjärden, en fjärd som har sitt utlopp i den Yttre Täftefjärden. Reservatet är beläget på ömse sidor om Tavelåns utlopp i Tavlefjärden och sträcker sig på båda sidor en dryg kilometer uppströms utloppet av själva ån.

Tavlefjärden är ca sex kilometer lång från Tavelåns utlopp i fjärden till mynningen i Yttre Täftefjärden, nordost om Holmsund. Tavelån avvattnar Umeå kommuns största sjö, Tavelsjön, som ligger ca 30 kilometer inåt landet i nordvästlig riktning. Åns omgivning är i stora delar påverkade av modernt skogsbruk. Vattenmiljön är varierad med omväxlande forspartier och selavsnitt. Vattenkvaliteten är god och ån har starka fiskbestånd och en artrik bottenfauna. Storleken, den stora variationen och kombinationen mellan olika naturmiljöer är mycket värdefull. På en sträcka av drygt tre kilometer från Tavelåns utlopp och söderut saknar fjärden omgivande bebyggelse.



Naturreservatet Tavlefjärden (röd markering) ligger cirka 9 km SO om Umeå. På kartan syns också några närliggande naturreservat (grön markering).

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

1.2 Geologi

I Tavlefjärden finns en naturlig succession av geologiska processer, vilket har lett till livsmiljöerna som idag finns i reservatet. Tavelån för med sig finsediment till sitt utlopp i fjärden. Söder om Tavelåns utlopp finns en grund innerfjärd där landhöjningen på cirka 0,9 cm/år och sedimentationen snabbt förändrar miljön och skapar nya grundområden och nytt land. Hela den inre delen av fjärden har ett djup som sällan överstiger 0,5–0,7 meter. Tavlefjärdens innersta del utgörs av omfattande flacka landhöjningsmarker på finsediment. På flygbilder eller ortofoton kan man se hur Tavelåns huvudfåra har ändrat sitt lopp åt öster vid flera tillfällen.

1.3 Skog

Tavlefjädersns skogar omfattar alla skeden av naturliga successioner av skog på sedimentmark som uppkommer genom landhöjning. Från de inre delarna av stränderna övergår vide- och alsnår till första generationens träd, som gråal och glasbjörk, för att därefter övergå till mer och mer grandominerade skogar. Skogarna är vildvuxna och andelen död ved är upp till 50% av det totala virkesförrådet. På grund av de unika omständigheterna finns det en blandning av blöta sumpskogar till torrare skogar av blåbärsristyp. De olika livsmiljöerna, som sumpskogar, rikedomerna på lövträd, mängden död ved och den höga produktionen i fältskiktet är några av de viktigaste förutsättningarna för den artrikedomen som finns i reservatet. Detta gör att Tavlefjärden med omgivande skogar hör till de rikaste kustnära naturmiljöerna i regionen.

Lövskogsområdena i reservatet ligger på de flacka markerna i reservatet. Dessa flacka områden är ett resultat av de naturliga processerna som landhöjningen sedimentationsprocesserna utgör. Stränderna representeras av öppna gräsmarker. Från stränderna börjar de öppna markerna växa igen med vide- och alsnår. Längre in från vattenlinjen kommer lövskogar som är dominerade av gråal med inslag av viden, som sälg, jolster och svartvide. Ytterligare längre in börjar glasbjörken etablera sig för att sedan bli mer och mer dominerande. Vidare upp börjar ett visst inslag av gran komma in. Särskilt höga naturvärden har de stora arealerna av lövsumpskogar och lövkärr som täcker ungefär 20% utav reservatet och finns i dessa flacka områden. Vid högvatten i havet når bräckt vatten de inre delarna av Tavlefjärden, och de nedre flacka delarna runt utloppen översvämmas. Dessa delar är

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

därför de näringsrikaste vilket syns på vegetationen och fältskiktet som domineras av olika högväxta gräs- och starrarter samt en del högrörter, exempelvis älgört och storvuxna ormbunksarter.

Längst fjärdens sidor, där marken inte är lika flack, samt i den nordvästra delen av reservatet finns äldre primära grandominerade skogar. Granskogarna styrs framför allt av interndynamik, det vill säga processer som verkar inom bestånden. Dess naturliga processer karaktäriseras bland annat av trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters och svampars nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. I den nordvästra delen av reservatet finns en del skogar i sena successionsstadier som helt domineras av gran. Där kan lövinslaget vara litet och bestå av enstaka döende gråalar som står kvar som rester från tidigare generationer lövrik skog. I reservatets norra del finns också sekundär skog på igenväxande åkermark.

I reservatets norra och östra delar har en del skogsbruk förekommit i form av gallring, plockhuggning samt vedtäkt. Det återkommer även en sekundär skog på igenväxande åkermarker i de norra delarna. I väster finns ett område som kalavverkats kring år 2007. På stränderna längs med ån har den invasiva arten jättebalsamin (*Impatiens glandulifera*) rapporterats. 2023 påbörjade Länsstyrelsen bekämpning av den invasiva arten.

1.4 Våtmarker

Våtmarkerna i Tavlefjärdens naturreservat varierar mellan kärr och sumpskogar till öppna våtmarker och svämängar på sediementmark. Våtmarkernas utseende och vegetationsdynamik styrs idag av landhöjningen samt av naturliga processer. Huvuddelen av reservatets våtmarker återfinns som blöta kärr i fjärdens inre uppgrundande del och i tidigare älvfåror omgivna av skogsmark i norra delen av reservatet, samt längs fjärdens stränder. Dessa marker beskogas snabbt och övergår gradvis till buskmarker och lövkärr. Mellan vattenlinjen och fastmarken utmed hela fjärden finns en bred bård med öppna myrar av gungflytyp. I våtmarksinventeringen (VMI) har våtmarkerna i Tavlefjärden fått den högsta klassningen, mycket högt naturvärde.

1.5 Fjärd och vattendrag

Tavelån rinner igenom och mynnar ut i reservatet. Ån avvattnar Tavelnsjön som ligger cirka 30 km inåt landet. Åns omgivning är i stora

Datum

08-12-2025

Diarienummer

10884-2025

delar påverkade av modernt skogsbruk. Vattenmiljön är varierad med omväxande forspartier och selavsnitt. Vattenkvaliteten är god och ån har starka fiskbestånd och en artrik bottenfauna. Genom flygbilder eller ortofoto kan man se hur Tavelåns huvudfåra har ändrat sitt lopp åt öster vid flera tillfällen. Vid 1800-talets början hade Tavelån tre eller fyra parallella utloppsfårar. I väster rinner även Holmsjöbäcken in i reservatet.

Det öppna vatten som ingår i reservatet återfinns framför allt vid åmynningen och söderut i den centrala delen av fjärden. På grund av de naturliga processerna har Tavlefjärden sällan ett djup som överstiger 0,7 meter. Dessa processer förändrar snabbt miljön och skapar nya grundområden och nytt land. Dessa miljöer utgör ca 30% av områdets totalarea och är mycket värdefulla för insekts- och fågellivet. Vassområdena som finns i reservatet består framför allt av starr och fräken.

1.6 Naturvårdsarter

Kombinationen med de lövrika skogsområdena, fjärdens våtmarker och det grunda vattnet gör att området har ett mycket rikt fågelliv. Sångsvan, trana, andarter som kricka, vigg och bläsand samt vadare, som enkelbeckasin, grönbena och tofsvipa, häckar regelbundet i fjärden. Ytterligare arter som skogsgås, knipa, salskrake, svartsnäppa och brushane nyttjar området regelbundet under vår- och höstflytten. När kläckningen av vatteninsekter är mycket omfattande besöks området ofta av stora mängder födosökande måsar och tärnor, där dvärgmåsar och fisktärnor är de dominerande arterna. I samband med gäddleken i fjärden kan ansamlingar av havsörnar noteras i området.

Samtliga i norra Sverige regelbundet förekommande hackspettar finns noterade från området och arter som tretåig hackspett, gråspett och mindre hackspett häckar näst intill årligen inom reservatet. Ett stort antal tättingar och flera uggle- och rovfågelarter häckar i området eller i dess närmiljöer. Arter som sävsångare och sävsparv utgör karaktärsarter för buskmarkerna närmast vattenlinjen, medan arter som stjärtmes, grönsångare, härmsångare och, vissa år, mindre flugsnappare återfinns i de lövrika skogarna.

Många regionalt ovanliga lövskogs- och våtmarksberoende fågelarter som småfläckig sumphöna, vattenrall, lundsångare, rörsångare, busksångare och gräshoppsångare noteras vissa år.

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

Ett stort antal naturvårdsintressanta insekter och kryptogamer finns noterade från områdets skogar. På lövträd förekommer bland annat robust tickgnagare, bandad albrunbagge, myskbock, barkticka och stor aspticka medan det i granskogsmiljöer påträffas arter som granbarkgnagare, bronshjon, thomsons trägnagare, granticka, ullticka, grenlav och violettgrå tagellav. För lista över naturvårdsintressanta arter se bilaga 3.

1.7 Kulturhistoria och markanvändning

Sedimentering och landhöjning för att markerna i Tavlefjärdens naturreservat förändras snabbt och mycket. Under tidigt 1800-tal hade Tavelån tre eller fyra parallella utloppsfårar. Den snabba tillväxten som sker i reservatet har motiverat slåtter och efterbete av byarna Inner- och Yttertavle. Många av de marker som använts till slåtter och bete har idag vuxit igen och det finns inga synliga spår av denna verksamhet i reservatet. Området har även varit viktigt område för fiske och sjöfågeljakt.

Omgivande marker används, både historiskt och i nutid, till jordbruksverksamhet. Det finns därför ett flertal avvattningsdiken från de omgivande jord- och skogsbruksområdena i reservatet. Många av de marker som använts till slåtter och bete har idag vuxit igen. Det finns delar av reservatet som undantas från föreskrifter för att kunna fortsatt bedriva jordbruksverksamhet, se bilaga 2 till reservatsbeslutet.

1.8 Renskötsel

Naturreservatet ligger inom Ran sameby. Rans sameby är en fjällsameby. Inga riksintressen för rennäringen enligt 3 kap. 5 § miljöbalken eller strategiska platser och betesområden enligt Sametingets kartor¹ berörs.

Andra områden än de som redovisas på Sametingets kartor kan få ökad betydelse på grund av bl.a. väder, betestillgång samt övriga verksamheter och aktiviteter inom beteslandet. Samhällen, utbyggda älvar, vägar, skogsbruk, turism m.m. i samebyns vinterbetesområde gör att renarna behöver mycket tillsyn i vinterbeteslandet. Tjockt snötäcke och hård skare gör att det i vinterbeteslandet är nödvändigt att ha tillgång till hänglavs-bete.

¹ Sametinget. IRENMARK. Rennäringens markanvändningsdata. www.sametinget.se.

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

1.9 Friluftsliv

Naturreseptatet Tavlefjärden nyttjas idag framför allt av närboende och en naturintresserad allmänhet, framför allt fågelskådare. Reservatet ligger nära centrala Umeå, det tar cirka 20 minuter att köra bil eller ett cykelavstånd på cirka 30 minuter. Reservatet kan även nås med kollektivtrafik, då regelbundna bussar går till närområdet. Detta innebär att reservatet har potential till att bli mer välbesökt. Det är möjligt att nå reservatet till fots från både den östra och västra sidan av Tavelån. Den mest tillgängliga vägen till reservatet är traktorvägen från byn Yttertavle på den västra sidan. Från den östra sidan är det möjligt att komma in i reservatet genom att till fots följa den del av skoterleden som går mellan reservatet och vägen mellan Innertavle och Sillviken.

Reservatet saknar besöksanordningar. Naturreseptatet kan besökas året, men är framför allt populärt för vinteraktiviteter, som skoter och skidåkning. I reservatet finns det skoterleder och skidspår. Under barmarkssäsongen är reservatet mindre tillgängligt och därför framför allt från vattnet med, exempelvis kanot och kajak. Det finns två båtplatser i nära anslutning till reservatet, en som nås från Yttertavle och ligger i direkt anslutning in i reservatet samt en som ligger någon kilometer uppströms i Innertavle. Fiske är ett populärt besöksändamål på både sommaren och vintern. Reservatet används även för fågelskådning.

2 Natura 2000

Tavlefjärdens naturreseptat ingår sedan 2016 i Natura 2000, EU:s nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. För Natura 2000-området Tavlefjärden finns en bevarandeplan i vilken det anges vad som krävs för att upprätthålla gynnsam bevarande status för utpekade arter och naturtyper. Målen och åtgärderna i denna skötselplan är utformade för att i huvudsak överensstämja med de mål som finns i bevarandeplanen. Följande arter och naturtyper, enligt Art- och habitatdirektivet, finns eller har påträffats i reservatet och är en del av det som utgjorde grund för utpekandet av Tavlefjärden som Natura 2000-område och är de prioriterade bevarandevärden som ska bevaras inom Natura 2000-området:

Utpekade naturtyper inom Natura 2000-området Tavlefjärden

- Öppna mossor och kärr

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

- Landhöjningsskog

3 Skötselområden för naturmiljöer

Reservatet är indelat i 4 skötselområden med utgångspunkt från de övergripande naturtyperna i naturreservatet samt behovet av åtgärder (se även bilaga 1). För varje skötselområde redovisas bevarandemål som beskriver vilket tillstånd som ska bevaras eller uppnås och därmed ge en tydlig bild av hur reservatets syfte ska tillgodoses. För varje skötselområde redovisas också skötselåtgärder som kan behöva vidtas i området för att syftet med naturreservatet ska kunna uppnås. Skötselåtgärder kan genomföras av Stiftelsen naturvård vid nedre Umeälvens delta, som förvaltare av reservatet, och av Länsstyrelsen i enighet med reservatets föreskrifter och i mån av tillgängliga resurser.

3.1 Skötselområde 1: Grandominerad successionsskog

Beskrivning

Areal: 14 ha

Skötselområdet representeras av de senare successionsstadierna, där gran blir mer dominant. Här är det lövinslaget fortsatt stor och innehåller en hel del död och döende lövved. Grandominerade skogarna bildar mycket täta skogar. Skogarna representeras framför allt av låg- och högtörtstyp. I området ingår även sumpgranskogar med ett visst inslag av björk och myrtall. Granskogarna har en interndynamik och är påverkade av naturliga processer, som trädens åldrande och död, insekters och svampars nedbrytning samt stormfällning.

Bevarandemål

- Skogen ska huvudsakligen präglas av naturliga processer såsom trädens åldrande och döende, stormfällningar, insekters och svampars nedbrytning av ved samt nyetablering av träd i skogen. Som en del i skogens naturliga utveckling kan dessa processer medföra att området periodvis kan komma att få en förändrad karaktär. Efter en störning kan inslaget av lövträd öka vilket ger goda möjligheter för lövträdsberoende arter att fortleva i

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

området. Andelen gran och grova träd kan öka i senare successionsfaser vilket bland annat gynnar arter som är knutna till grov gran och asp samt grov död ved.

- Området ska ha en naturlig hydrologi.
- Skogen ska utmärkas av olikåldrighet, luckighet och genomgående stor strukturell variation. Grova och gamla träd ska vara vanliga. Generellt ska tillgången på stående och liggande död ved vara stor.
- Typiska arter ska ha stabila eller ökande populationer.
- Främmande arter ska inte utgöra ett hot mot områdets naturvärden.
- Arealen skog med fri utveckling ska vara cirka 18 ha.

Skötselåtgärder

Fri utveckling

Skötselområdet ska huvudsakligen utvecklas fritt genom naturliga processer.

Åtgärder för att öka öppenheten och minska konkurrensen kring särskilt värdefulla lövträd

Där igenväxning och förtätning av trädskiktet kan påverka områdets naturvärden negativt kan punktvís ringbarkning eller fällning av gran genomföras för att öka solinstrålningen och minska konkurrensen kring särskilt värdefulla lövträd.

Främmande arter

Främmande arter som utgör ett hot mot områdets naturvärden bör tas bort.

Hydrologisk återställning

Där diken eller annan tidigare markavvattning påverkar områdets naturvärden negativt kan en återställning av hydrologin genomföras.

3.2 Skötselområde 2: Lövrika skogar och buskmarker

Beskrivning

Areal: 42 ha

Området består av tidiga successionsskogar på mark som uppkommer genom landhöjning och sedimentation. På de inre delarna av ständerna övergår zonen av vide- och alsnår till en första generation av träd, närmast ån dominerad av gråal och i övriga delar ofta dominerad glasbjörk tillsammans med gråal, jolster och sälg. I de äldre delarna av skogarna i området finns det inslag av barrträd. Lövskogarna i skötselområdet har en stor del död ved och har höga naturvärden. Det förekommer även sekundär skog på igenväxande åkermark och på en tidigare avverkning.

I skötselområdet nordligaste delar återfinns områden där det är tillåtet med viss jordbruksdrift (se bilaga 2 till beslutet och undantag g från reservatsföreskrifterna). Om skötselåtgärder inom dessa områden planeras, ska detta ske i dialog mellan förvaltare och fastighetsägare.

Bevarandemål

- Skogen ska präglas av de strukturer och artsamhällen som hör till lövskogar. Naturliga processer som trädens ålder och döende, stormfällningar, insekter och svampars nedbrytning av ved, översvämningar samt nyetablering av träd och buskar. Som en del i skogens naturliga utveckling kan dessa processer medföra att området periodvis kan komma att få en förändrad karaktär.
- Området ska ha en naturlig hydrologi.
- Skogen ska utmärkas av olikåldrighet, luckighet och genomgående stor strukturell variation. Grova och gamla träd ska vara vanliga. Generellt ska tillgången på stående och liggande död ved vara stor.
- Typiska arter ska ha stabila eller ökande populationer.
- Främmande arter ska inte utgöra ett hot mot områdets naturvärden.
- Arealen lövrik skog ska vara cirka 40 ha

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

Skötselåtgärder

Åtgärder för att öka öppenheten och minska konkurrensen

Där en ökad inväxning och dominans av gran kan påverka områdets naturvärden negativt kan exempelvis ringbarkning eller fällning av gran genomföras för att gynna lövträd.

Stängsling

Om föryngring av lövskog bedöms ha dåliga förutsättningar att utvecklas på grund av intensivt bete av vilt kan stängsling genomföras.

Främmande arter

Främmande arter som utgör ett hot mot områdets naturvärden bör tas bort.

Fri utveckling

Skötselområdet ska huvudsakligen utvecklas fritt genom naturliga processer.

Hydrologisk återställning

Där diken eller annan tidigare markavvattning påverkar områdets naturvärden negativt kan en återställning av hydrologin genomföras.

3.3 Skötselområde 3: Fjärd och vattendrag

Beskrivning

Areal öppet vatten: 35 ha

Skötselområdet omfattar de delar av Tavelån, det öppna vattnet i fjärden samt Holmsjöbäcken som ligger inom reservatsgränsen. Huvuddelen av vattenmiljöerna är opåverkade av mänsklig påverkan. Holmsjöbäcken har en viss påverkan av rätning och dikning.

Bevarandemål

- Skötselområdets sjöar och vattendrag ska ha en naturlig hydrologi och vattenkemi.
- Skötselområdets sjöar och vattendrag inklusive svämplan ska präglas av naturliga processer med de strukturer och

Datum
08-12-2025Diarienummer
10884-2025

artsamhällen som hör till naturtyperna. Naturliga erosions- och sedimentationsprocesser ska tillåtas fortgå ostört och forma strukturer och livsmiljöer.

- Vattenkvaliteten ska vara god med försumbar påverkan av mänskliga faktorer, t.ex. övergödande, försurande och grumlande ämnen. Det ska inte förekomma gödsling eller kalkning.
- Vattenlevande organismer ska ha fria vandringsvägar.
- Typiska arter ska ha stabila eller ökande populationer inom området.
- Främmande arter eller stammar ska inte utgöra ett hot mot områdets naturvärden.
- Arealen sjöar och vattendrag ska vara kring 35 ha.

Skötselåtgärder

Fri utveckling

Skötselområdet ska huvudsakligen utvecklas fritt genom naturliga processer.

Främmande arter

Främmande arter som utgör ett hot mot områdets naturvärden bör tas bort.

Hydrologisk restaurering

Där vattenmiljön påverkats negativt av exempelvis flottningsåtgärder kan restaurering för återställning av hydrologin genomföras.

3.4 Skötselområde 4: Våtmarker

Beskrivning

Areal: 30 ha

Skötselområdet består av olika typer av våtmarker. Större delen av våtmarkerna är blöta kärr som finns i de uppgrundade delarna samt i tidigare åfårorna. Mellan vattenlinjen och fastmark finns en bred bård av öppna våtmarker av gungflytyp. Det återfinns diken i våtmarkerna.

Datum
08-12-2025Diarienummer
10884-2025

Då våtmarkerna i huvudsak kommer att ha fri utveckling leder det till att dessa på ett naturligt sätt långsamt får torrare förutsättningar och med tiden förändras från öppna blöta kärr till sumpskogar.

Bevarandemål

- Skötselområdet ska huvudsakligen bestå av fysiskt och hydrologiskt intakta våtmarker.
- I området ska det finnas olika naturligt förekommande naturmiljöer med de strukturer, vegetationstyper och arter som hör till dessa naturmiljöer.
- De hydrologiska- och hydrokemiska förhållandena ska vara opåverkade. Hydrologin ska vara ostörd och det ska inte finnas några avvattning eller tillrinnande diken eller körspår som medför negativ påverkan. Grundvattenytan ska variera naturligt och vara hög under större delen av året.
- Skötselområdet ska präglas av naturliga ekologiska och hydrologiska processer såsom nederbörd, grundvattenflöden och översvämningar.
- Typiska arter ska ha stabila eller ökande populationer inom området.
- Främmande arter ska inte utgöra ett hot mot områdets naturvärden.
- Arealen våtmarker ska vara cirka 30 ha.

Skötselåtgärder

Fri utveckling:

Skötselområdet ska huvudsakligen utvecklas fritt genom naturliga processer.

Främmande arter:

Främmande arter som utgör ett hot mot områdets naturvärden bör tas bort

Hydrologisk återställning:

Där diken eller annan tidigare markavvattning påverkar områdets naturvärden negativt kan en återställning av hydrologin genomföras.

4 Skötsel för friluftsliv

För reservatets skötsel för friluftsliv redovisas här mål som beskriver vilket tillstånd som ska bevaras eller uppnås och därmed ge en tydlig bild av hur reservatets syfte ska tillgodoses. Här redovisas också skötselåtgärder som kan behöva vidtas i området för att syftet med naturreservatet ska kunna uppnås. Skötselåtgärderna kan genomföras av Länsstyrelsen, som förvaltare av reservatet, i enlighet med reservatets föreskrifter och i mån av tillgängliga resurser.

Beskrivning

Tavlefjärdens naturreservat har betydelse för friluftslivet genom möjligheten till att uppleva förhållandevis opåverkad natur och nyttja området till fiske och jakt. Reservatet besöks idag framför allt för fågelskådning och vinteraktiviteter som skoteråkning och skidåkning. Närheten till Umeå stad gör att området har potential till att bli en del av friluftslivet i närområdet.

Det finns inga befintliga anordningar kopplade till reservatet.

Mål för friluftsliv

- Det övergripande målet för friluftslivet är att reservatet ska vara tillgängligt för naturupplevelser, rekreation och naturstudier utifrån sina befintliga förutsättningar.
- Det ska vara möjligt att på olika sätt få information om naturreservatets upplevelsevärden inför och under besök i området. Informationen ska också bidra till att syftet med områdesskyddet uppnås.
- Områdets entré och friluftslivsanordningar ska vara i gott skick och underlätta för besökare att uppleva området.

Åtgärder för friluftsliv

- Informationsskyltar, utformade i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar, sätts upp i anslutning till reservatet utifrån tillgängliga resurser och prioriteringar.
- En stig och en utkiksplats kan anläggas.
- En parkering kan anläggas och underhållas intill reservatets västra gräns, mot Yttertavle.

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

- Information om naturreservatet på Länsstyrelsens webb, via appar och andra tekniska lösningar publiceras utifrån tillgängliga resurser och prioriteringar tillsammans med information om andra naturreservat i länet.

5 Övriga anordningar

I naturreservatet finns leder och andra anordningar som inte kommer att förvaltas inom ramen för naturreservatets primära skötsel.

Underhåll och annat är i övrigt tillåtet i enlighet med reservatets föreskrifter. Det gäller bland annat:

- Skoterled från Holmsund till Innertavle går igenom fjärden och upp längs Tavelån. Det finns även en skoterled som går österut från Holmsund-Innertavle leden och till Stubbmyra. Från Stubbmyran är det möjligt att åka norr ur mot Degersjön eller söderut mot Granskärviken.
- Yttertavle båtplats gör att det är möjligt att sjösätta en båt direkt in i reservatet. Båtplatsen nås via en traktorväg från Yttertavle by.
- Längdskidspår mellan Innertavle och Sillviken går igenom reservatet.

6 Nyttjanderätter

- Jakt och fiske får bedrivas av jakt- och fiskerättsinnehavare enligt gällande lagstiftning och i enlighet med gällande reservatsföreskrifter. Jaktorn får uppföras och sikt- och skjutgator får röjas enligt reservatets föreskrifter.

7 Utmärkning av gränser

Reservatet ska hållas väl utmärkt enligt svensk standard och Naturvårdsverkets anvisningar. Gränserna bör ses över vart 10:e år och målas om vid behov.

8 Uppföljning och tillsyn

Tillsynen av naturreservatet utförs av naturvårdsförvaltaren i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer. Tillsynen innefattar besiktning av att reservatets föreskrifter efterlevs.

Datum
08-12-2025Diarienummer
10884-2025

Dessutom ska naturvårdsförvaltaren följa upp utmärkningar, skyltar och friluftsanordningar inom reservatet samt naturtyper och arter. Naturvårdsförvaltaren kan utse annan part att genomföra uppföljningen av anläggningar för friluftslivet samt naturtyper och arter. Brister och fel ska dokumenteras och åtgärdas.

Tillsynen och uppföljningen av reservatet kommer tillsammans att utgöra ett underlag för en eventuell revidering av skötselplanen.

8.1 Uppföljning av bevarandemål

Naturresevatets bevarandemål och tillståndet för områdets livsmiljöer ska dokumenteras regelbundet. Så långt möjligt ska fastställda metoder för uppföljning av skyddad natur användas. Uppföljningen kommer att ske utifrån reservatets naturtyper och skötselområden (bilaga 1).


Bilagor

1. Karta över skötselområden
2. Karta över anläggningar för friluftslivet, besöksmål och informationsskyltar.
3. Artlista

Datum
08-12-2025

Diarienummer
10884-2025

Bilaga 1



Bilaga 1. Karta med skötselområden för naturreservatet Tavlefjärden, Umeå kommun.

-  Reservatsgräns
-  1. Grandominera successionsskog
-  2. Lövrika skogar och buskmarker
-  3. Fjärd och vattendrag
-  4. Våtmarker




Länsstyrelsen
Västerbotten

Karta med skötselområden för Tavlefjärden naturreservat i Umeå kommun.

Datum
08-12-2025Diarienummer
10884-2025

Bilaga 2



Bilaga 2. Karta med befintliga och planerade friluftslivsanordningar för naturreservatet Tavlefjärden, Umeå kommun.

-  Informationsskylt
-  Observationsplats - Förslag på placering
-  Parkering - Förslag på placering
- Spångad stig - Förslag på dragning
- - - Traktörväg
-  Reservatsgräns

Länsstyrelsen
Västerbotten

Karta med anordningar för friluftslivet, besöksmål och information i Tavlefjärden naturreservat i Umeå kommun.



Länsstyrelsen
Västerbotten

Bilaga 3 till skötselplan

1 (6)

Datum 08-12-2025
Diarienummer 10884-2025

Artlista

Denna lista redovisar några av de arter som noterats inom naturreservatet Tavlefjärden. Hotkategori presenteras enligt Artdatabankens rödlista 2020¹

Lavar

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Hotkategori
Lecanactis abietina	Gammelgranslav	
Alectoria sarmentosa	Garnlav	NT
Bryoria nadvornikiana	Violettgrå tagellav	NT
Evernia mesomorpha	Grenlav	VU
Chaenotheca brachypoda	Gulnål	

Mossor

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Hotkategori
Plagiomnium medium	Bågpraktmossa	
Pseudobryum cinclidioides	Källpraktmossa	
Hylocomiadelphus triquetrus	Kransmossa	

¹ SLU Artdatabanken. 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. CR=Critically endangered/Akut hotad, EN=Endangered/Starkt hotad, VU=Vulnerable/Sårbar, NT=Near threatened/Nära hotad.

Datum
08-12-2025Diarienummer
10884-2025

Svampar

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Hotkategori
Daldinia petriniae	Alskiktdyna	
Fuscoporia viticola	Vedticka	
Phellinidium ferrugineofuscum	Ullticka	NT
Phellinus lundellii	Björkeldticka	
Phellinus nigricans	Svart eldticka	
Phellinus populicola	Stor aspticka	
Oxyporus corticola s.str.	Barkticka	
Oxyporus populinus	Lönnticka	
Kneiffiella barba-jovis	Jupiterskägg	
Leptoporus mollis s. str.		NT
Phlebia centrifuga	Rynkskinn	VU
Hapalopilus rutilans	Lysticka	
Cerioporus squamosus	Fjällticka	
Climacocystis borealis	Trådticka	
Pseudographis pinicola	Gammelgransskål	NT

Kärlväxter

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Hotkategori
Calla palustris	Missne	
Paris quadrifolia	Ormbär	
Iris pseudacorus	Svärdslilja	
Ribes nigrum	Svarta vinbär	
Ribes spicatum	Skogsvinbär	
Bistorta vivipara	Ormrot	

Datum
08-12-2025Diarienummer
10884-2025

Cirsium heterophyllum	Brudborste	
------------------------------	------------	--

Insekter

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Hotkategori
Bembidion difficile	Tajgastrandlöpare	
Bembidion tinctum	Slamstrandlöpare	
Cacotemnus thomsoni	Thomsons trägnagare	
Microbregma emarginatum	Granbarkgnagare	
Dorcatoma dresdensis		
Dorcatoma robusta	Robust tickgnagare	
Phaenops formaneki	Grön praktbagge	
Aromia moschata	Myskbock	
Callidium coriaceum	Bronshjon	
Semanotus undatus	Vågbandad barkbock	
Saperda scalaris	Björkvedbock	
Scolytus ratzeburgii	Björksplintborre	
Abdera flexuosa	Bandad albrunbagge	
Cossus cossus	Större träfjäril	

Fåglar

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Hotkategori
Cygnus cygnus	Sångsvan	
Anser fabalis	Skogsgås	VU
Mergellus albellus	Salskrake	
Aythya ferina	Brunand	EN
Spatula querquedula	Årta	EN
Spatula clypeata	Skedand	NT
Mareca strepera	Snatterand	
Anas acuta	Stjärtand	VU
Tetrastes bonasia	Järpe	NT

Datum
08-12-2025Diarienummer
10884-2025

Lyrurus tetrrix	Orre	
Columba oenas	Skogsduva	
Rallus aquaticus	Vattenrall	
Porzana porzana	Småfläckig sumphöna	VU
Vanellus vanellus	Tofsvipa	VU
Numenius arquata	Storspov	EN
Gallinago gallinago	Enkelbeckasin	
Tringa glareola	Grönben	
Tringa erythropus	Svartsnäppa	NT
Calidris pugnax	Brushane	VU
Hydroprogne caspia	Skräntärna	NT
Sterna paradisaea	Silvertärna	
Sterna hirundo	Fisktärna	
Hydrocoloeus minutus	Dvärgmås	
Chroicocephalus ridibundus	Skrattmås	NT
Apus apus	Tornseglare	EN
Aegolius funereus	Pärluggla	
Glaucidium passerinum	Sparvuggla	
Asio flammeus	Jorduggla	
Asio otus	Hornuggla	NT
Pandion haliaetus	Fiskgjuse	
Pernis apivorus	Bivråk	
Astur gentilis	Duvhök	NT
Circus aeruginosus	Brun kärrhök	
Milvus migrans	Brun glada	EN
Haliaeetus albicilla	Havsörn	NT
Buteo lagopus	Fjällvråk	NT
Jynx torquilla	Göktyta	
Picus canus	Gråspett	

Datum
08-12-2025Diarienummer
10884-2025

Dryocopus martius	Spillkråka	NT
Picoides tridactylus	Tretåig hackspett	NT
Dryobates minor	Mindre hackspett	NT
Falco subbuteo	Lärkfalk	
Lanius collurio	Törnskata	
Nucifraga caryocatactes	Nötkråka	NE
Lophophanes cristatus	Tofsmes	
Poecile montanus	Talltita	NT
Lullula arborea	Trädlärka	
Hippolais icterina	Härmsångare	
Acrocephalus schoenobaenus	Sävsångare	
Locustella naevia	Gräshoppsångare	
Riparia riparia	Backsvala	VU
Aegithalos caudatus	Stjärtmes	
Phylloscopus sibilatrix	Grönsångare	NT
Phylloscopus trochiloides	Lundsångare	NT
Ficedula parva	Mindre flugsnappare	
Coccothraustes coccothraustes	Stenknäck	
Carpodacus erythrinus	Rosenfink	NT
Loxia leucoptera	Bändelkorsnäbb	
Emberiza schoeniclus	Sävsparv	NT
Emberiza rustica	Videsparv	NT
Emberiza hortulana	Ortolansparv	CR

Däggdjur, grodor och fiskar

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Hotkategori
--------------------	--------------	-------------

Datum
08-12-2025Diarienummer
10884-2025

Lutra lutra	Utter	NT
Martes martes	Mård	
Eptesicus nilssonii	Nordfladdermus	NT
Myotis daubentonii	Vattenfladdermus	
Myotis mystacinus/brandtii	Mustaschfladdermus/ tajgafladdermus	
Nyctalus noctula	Större brunfladdermus	
Rana alvialis	Åkergroda	



Tjänsteskrivelse

Datum: 2026-01-13

Ärendenummer: 2025-6656

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Remiss från Havs och Vattenmyndigheten: Förslag till ramverk för uppföljning av havsplaner (2025-003477)

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. Att yttrande över remiss *Förslag till ramverk för uppföljning av havsplaner* fastställs enligt nedan.
2. Att ärendet justeras omedelbart

Ärendebeskrivning

År 2022 beslutade regeringen om Sveriges första havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet som vägleder om användningen av havsområdena. Det övergripande syftet med havsplanerna är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och resursnyttjande. Enligt havsplaneringsförordningen ska Havs- och vattenmyndigheten (HaV) vid behov eller minst vart åttonde år ta fram nya förslag på havsplaner så att de är aktuella och håller sitt syfte.

För att följa upp havsplanernas tillämpning, aktualitet och miljökonsekvenserna har HaV tagit fram ett förslag till ramverk för uppföljning av havsplaner. Den löpande delen syftar till kontinuerlig insamling och granskning av kunskapsunderlag och information som i första hand avser förändrade förutsättningar och tillämpning av havsplanerna. Den fördjupade delen avser en mer noggrann analys och bedömning av de ändrade förutsättningarna, havsplanernas tillämpning och vilka konsekvenser, måluppfyllelse och miljöpåverkan som det medför.

Remissvaret ska lämnas senast den 30 januari 2026 varför det krävs omedelbar justering.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande

Ramverket har en genomtänkt och bra strukturerat upplägg för att följa upp havsplanernas tillämpning och deras effekter på havsmiljön. Några förslag på lämpliga indikatorer för uppföljningen skulle ge en ännu klarare bild.

Ramverket bör kompletteras och förtydligas för följande aspekter:

Kumulativa effekter

Havsområdena är en viktig livsmiljö för många arter som migrerar över och i havet. Här finns en stor risk för kumulativa effekter som är svåra att bedöma för varje enskilt projekt.

Uppföljning av havsplaner skulle kunna ge bra underlag genom att bedöma kumulativa effekter för nyttjandet av havets resurser och användandet av havsområdena. Detta nämns enbart kort i förslaget. Här vore det bra att förtydliga att ett av syften med uppföljningen av havsplaner är att bedöma kumulativa effekter för havets miljö och natur och hur detta kan åstadkommas.

Kopplingen till vattenförvaltningen och miljökvalitetsnormer för vatten

För uppföljning av havsplanernas konsekvenser för miljötillståndet finns det många beröringspunkter med Vattenförvaltningen där det har bedömts ekologisk status, har tagits fram kvalitetsmål och åtgärdsprogram för att nå målen för kustvattenområden. Här är det viktigt med en bedömning om hur havsplanerna påverkar miljökvalitetsnormen för vatten. Det är viktigt att förvaltningsplaner och åtgärdsprogram integreras på ett mera sammanhållet sätt i ramverket.

Förvaltning och kommunikation av uppföljningsdata

Uppföljningen genererar viktiga data som är relevanta i syfte att bevara och åstadkomma ekologiskt fungerande havsmiljöer och en hållbar havsplanering. Förutom som underlag för att granska havsplanernas aktualitet är de också ett värdefullt underlag för att bedöma förutsättningar och risker för övriga planeringar och tillståndsansökningar inom havsområden. Här saknas en plan på vilket sätt uppföljningsdata ska sammanställas och kommuniceras till berörda aktörer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2026-01-13

Missiv: Förslag till ramverk för uppföljning av havsplaner – information och möjligheter att lämna synpunkter, 2025-11-20

Remiss: Förslag till ramverk för uppföljning av havsplaner, 2025-11-20

Beredningsansvariga

Doris Grellmann, naturvårdsplanerare, Miljö och hälsoskydd

Louise Franzén Ros, Handläggare vattenärenden, Miljö och hälsoskydd

Hanna Jonsson, samhällsplanerare, strategisk utveckling

Beslutet ska skickas till

Remissvaret ska skickas senast den 30 januari via e-post till havochvatten@havochvatten.se.

I ämnesraden anges diarienummer 2025-003477

Kopia på yttrande skickas till ksdiarium@umea.se, märk ämnesraden med diarienummer: KS-2025/01058.

Doris Grellmann

Naturvårdare

Datum 2025-11-19

Dnr 2025-003477

Kommuner och regioner, se sändlista

Förslag till ramverk för uppföljning av havsplaner – information och möjligheter att lämna synpunkter

Havs- och vattenmyndigheten vill med detta utskick ge information om kommande arbete med uppföljning av de nationella havsplanerna. Myndigheten vill samtidigt ge möjlighet, i de fall intresse finns, att lämna synpunkter på hur det kommande arbetet ska läggas upp.

Förslag till ramverk för uppföljning av havsplaner

År 2022 beslutade regeringen om Sveriges första havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet som vägleder om användningen av havsområdena. I arbetet med att ta fram förslag till havsplaner som Havs- och vattenmyndigheten leder medverkar en lång rad aktörer och bidrar med underlag och synpunkter, från bransch- och intresseorganisationer, forskning och akademi, kommuner och regioner till länsstyrelser, nationella myndigheter och grannländer. Det övergripande syftet med havsplanerna är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Havs- och vattenmyndigheten ska löpande hålla sig underrättad om utvecklingen inom de berörda områdena och vid behov eller minst vart åttonde år ta fram nya förslag så att havsplanen hålls aktuell och kan uppfylla sitt syfte. Det framkommer av havsplaneringsförfordningen.

Därför har myndigheten tagit fram ett förslag till ramverk för uppföljning av havsplaner som beskriver hur uppföljningen är tänkt att fungera. Utgångspunkten är att ramverket klargör de övergripande ramarna medan upplägg och arbetssätt detaljeras inför att momenten genomförs.

Uppföljningen föreslås genomföras för aspekter som kan sammanfattas under rubrikerna *samhällsstyrning, havets användning och tillstånd, havsplanerna som vägledning samt deras tillämpning, havsplanerings- och deltagandeprocessen samt konsekvenser av havsplanernas tillämpning och måluppfyllelse.*

Uppföljningsarbetet föreslås struktureras dels löpande, dels fördjupat mer sällan. Den löpande delen syftar till kontinuerlig insamling och granskning av kunskapsunderlag och information som i första hand avser förändrade förutsättningar och tillämpning av havsplanerna. Den fördjupade delen avser en mer noggrann analys och bedömning av de ändrade förutsättningarna, havsplanernas tillämpning och vilka konsekvenser, måluppfyllelse och miljöpåverkan som det medför.

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att kontaktpersoner för havsplanering bjuds in till en samverkansgrupp respektive en referensgrupp som med olika omfattning bidrar med

omvärldsbevakning, underlag, synpunkter, analys och bedömning till uppföljningsarbetet. Medverkan föreslås följa redan upparbetade arbetssätt vägleda av havsplaneringsförordningen. Samverkan och delaktighet i uppföljningsarbetet förväntas förutom att förenkla framtagandet av nya havsplaner som uppfyller sitt syfte, även ge samordningsvinster och bidra med kunskap och underlag värdefulla för kommunal och regional planering samt annan förvaltning.

Kommuner och regioners medverkan i uppföljningsarbetet

Kommuners och regioners planer och utvecklingsstrategier är viktiga underlag i arbetet med havsplaner. Länsstyrelserna föreslås sammanställa nya och ändrade planer och strategier i uppföljningsarbetet.

Kommuner och regioner välkomnas också att genom utsedda kontaktpersoner delta i samverkans-, respektive referensgruppen. Svara i så fall på denna remiss med kontaktuppgifter.

Möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ramverk

Myndigheten vill ge möjlighet, i de fall intresse finns, att lämna synpunkter på förslag till ramverk för uppföljning av havsplaner och på hur det kommande arbetet ska läggas upp.

Frågeställningar som kan besvaras:

- Täcker ramverket in relevanta aspekter? (kap 4.1)
- Hur ser ni på upplägget med löpande respektive fördjupad uppföljning? (kap 4.2)
- Hur ser ni på deltagandet i uppföljningsarbetet? (kap 5)
- Har ni intresse av att delta i samverkansgrupp eller referensgrupp?

Ett möte med information och möjlighet till dialog kommer att hållas digitalt den **2 december kl 10**. Anmälan sker vi myndighetens webbplats senast den 28 november <https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-havs--och-vattenmyndigheten/remisser-fran-hav/remisser/2025-11-19-remiss-om-forslag-till-ramverk-for-uppfoljning-av-havsplaner.html>.

Eventuella synpunkter lämnar ni skriftligt senast den **30 januari 2026**

- Via e-post till havochvatten@havochvatten.se
- I ämnesraden anges diarienummer 2025-003477

Du kan läsa mer om havsplanering på webbplatsen www.havochvatten.se/havsplanerng.

Med vänlig hälsning

Mats Svensson
Avdelningschef
Avdelningen för havsförvaltning
+46106986374
mats.svensson@havochvatten.se

Förslag till ramverk för uppföljning av havsplaner



Remissversion 2025-11-19



Havs
och Vatten
myndigheten

Innehåll

Sammanfattning	4
Läsanvisning	5
1 Utgångspunkter och syfte	6
1.1 Lagstiftning och reglering	6
1.2 Om uppföljning av planer	7
1.3 Syfte	8
1.4 Ansats	8
1.5 Havsplanens tillämpning och uppföljning i ett vidare sammanhang	9
1.6 Avgränsning	10
1.7 Framtagandet av ramverket	10
2 Havsplaneringsprocessen	11
2.1 Tidsaspekter	11
3 Effektlogik	12
3.1 Effektlogik för uppföljning av betydande miljöpåverkan	13
4 Vad som bör följas upp och när	14
4.1 Aspekter att följa upp och utvärdera	14
4.2 Löpande och fördjupad uppföljning	16
5 Delaktighet, berörda aktörer och framtagande av underlag	18
5.1 Roller och ansvar	18
5.2 Framtagande av underlag	19
5.3 Kommunikation	20
5.4 Resurs- och kompetensbehov	21
6 Beröringspunkter med andra processer	21
6.1 Kommunal och regional planering	21
6.2 Sveriges marina strategi inom havsmiljöförvaltning	21
6.3 Vattenförvaltningen	22
6.4 Arbete med områdesskydd	22
6.5 Naturrestaureringsförordningen	22
6.6 Miljöövervakning	23
6.7 Miljömålsuppföljning	23
6.8 Internationella havsplaneringssamarbeten	23
6.9 Digital utveckling	24
7 Referenser	25
Bilaga A: Uppföljningsschema	27

Sammanfattning

År 2022 beslutade regeringen om Sveriges första Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet som vägleder om användningen av havsområdena. I arbetet med att ta fram förslag till havsplaner som Havs- och vattenmyndigheten leder medverkar en lång rad aktörer och bidrar med underlag och synpunkter. Från bransch- och intresseorganisationer, forskning och akademi, kommuner och regioner till länsstyrelser, nationella myndigheter och grannländer. Det övergripande syftet med havsplanerna är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Havs- och vattenmyndigheten ska löpande hålla sig underrättad om utvecklingen inom de berörda områdena och vid behov eller minst vart åttonde år ta fram nya förslag så att havsplanen hålls aktuell och kan uppfylla sitt syfte. I samband med att förslag till havsplaner arbetas fram integreras också en strategisk miljöbedömning med krav på uppföljning och övervakning. Därför är uppföljningen av havsplanerna en viktig del av havsplanerings- och miljöbedömningsprocessen.

Havs- och vattenmyndigheten vill med detta förslag till ramverk beskriva hur uppföljningen av havsplaner är tänkt att fungera. Utgångspunkten är att ramverket klargör de övergripande ramarna medan upplägg och arbetssätt detaljeras inför att momenten genomförs, vilket särskilt behövs för en fördjupad uppföljning.

Uppföljningen föreslås genomföras för aspekter som kan sammanfattas under rubrikerna *samhällsstyrning, havets användning och tillstånd, havsplanerna som vägledning samt deras tillämpning, havsplanerings- och deltagandeprocessen samt konsekvenser av havsplanernas tillämpning och måluppfyllelse.*

Uppföljningsarbetet föreslås struktureras dels löpande, dels fördjupat mer sällan. Den löpande delen syftar till kontinuerlig insamling och granskning av kunskapsunderlag och information som i första hand avser förändrade förutsättningar och tillämpning av havsplanerna. Den fördjupade delen avser en mer noggrann analys och bedömning av de ändrade förutsättningarna, havsplanernas tillämpning och vilka konsekvenser, måluppfyllelse och miljöpåverkan som det medför.

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att kontaktpersoner för havsplanering bjuds in till en samverkansgrupp respektive en referensgrupp som med olika omfattning bidrar med omvärldsbevakning, underlag, synpunkter, analys och bedömning till uppföljningsarbetet. Medverkan föreslås följa redan upparbetade arbetssätt vägleda av havsplaneringsförordningen. Samverkan och delaktighet i uppföljningsarbetet förväntas förutom att förenkla framtagandet av nya havsplaner som uppfyller sitt syfte, även ge samordningsvinster och bidra med kunskap och underlag värdefulla för kommunal och regional planering samt annan förvaltning.

Läsanvisning

Ramverkets första kapitel handlar om utgångspunkter för och syftet med uppföljningen. Det redogör bland annat för relevant lagstiftning och olika angreppssätt för uppföljning av strategiska planer. Det beskriver också hur arbetet med att ta fram ramverket har bedrivits.

Kapitel 2 ger en övergripande bild av hur havsplaneringsprocessen ser ut och fungerar, inklusive hur uppföljningen kommer in i den.

Kapitel 3 handlar om effektlogik och hur planeringens konsekvenser kan förstås.

I kapitel 4 beskrivs vilka aspekter som bör följas upp och upplägget med en löpande respektive fördjupad uppföljning presenteras.

Kapitel 5 handlar om vilka aktörer som behöver involveras och på vilket sätt, inklusive övergripande former för underlaget som behöver samlas in. Övergripande resurs- och kompetensbehov beskrivs.

Kapitel 6 beskriver andra processer som förväntas påverka och generera underlag för havsplaneringsprocessen.

I Bilaga A: *Uppföljningsschema* redovisas exempel på underlag, tillvägagångssätt och berörda aktörer för varje uppföljningsaspekt. Schemat syftar till att beskriva ett möjligt upplägg som sedan behöver fördjupas inför start av uppföljningsarbete.

1 Utgångspunkter och syfte

De svenska havsplanerna ger vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av havsområdena. Syftet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Havsplanerna ska bidra till att god miljöstatus i havsmiljön nås och upprätthålls, att havets resurser används hållbart så att havsanknutna näringar kan utvecklas och att samexistens främjas mellan olika verksamheter och användningsområden.

Detta ramverk ska fungera som ett stöd för arbete med uppföljning av havsplaner. Det vänder sig i första hand till Havs- och vattenmyndigheten och de aktörer som deltar i och bidrar till havsplaneringsarbetet. Då ramverket beskriver en del av planeringsprocessen som kan vara relevant för havsplanering i en vidare mening, kan ramverket också vara av intresse för en bredare målgrupp och i förlängningen alla som berörs av havsplanerna. I takt med att uppföljningsarbetet genomförs och utvecklas, kan det uppstå behov av att omvärdera och uppdatera detta ramverk.

1.1 Lagstiftning och reglering

Miljöbalken och havsplaneringsförordningen innehåller styrande förutsättningar för uppföljning av havsplaner.

1.1.1 Havsplaneringsdirektivet

EU:s ramdirektiv för havsplanering (2014/89/EU) är införlivat i svensk lagstiftning genom miljöbalken och havsplaneringsförordningen. Av direktivet framgår *att medlemsstaterna ska se över sina havsplaner när de själva anser det lämpligt, men minst vart tionde år.*

1.1.2 Havsplaneringsförordningen

Havsplaneringsförordningen (2015:400) reglerar utformningen och framtagandet av Sveriges havsplaner. Under 21 § framgår det att *när en havsplan har beslutats av regeringen, ska Havs- och vattenmyndigheten löpande hålla sig underrättad om utvecklingen inom de berörda områdena och vid behov eller minst vart åttonde år ta fram nya förslag så att havsplanen hålls aktuell och kan uppfylla sitt syfte.*

1.1.3 Miljöbalken

I 4 kap. 10 § miljöbalken (1998:808) framgår bland annat syftet med havsplanerna och deras geografiska avgränsningar. Miljöbalken reglerar även kravet på strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning. Havsplanerna är sådana planer som omfattas av kravet på strategiska miljöbedömningar enligt 2 § andra stycket miljöbedömningsförordningen (2017:966). Det innebär krav på uppföljning enligt 6 kap. 19 § miljöbalken. Den beslutande myndigheten ska skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen faktiskt medför. Detta ska göras för att myndigheten tidigt ska få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte har identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas.

1.2 Om uppföljning av planer

Uppföljning av havsplaner har inte gjorts ännu i Sverige. Viss erfarenhet finns att hämta från uppföljning av kommunal och regional planering eller andra typer av större planer eller program. Viss vägledning finns även för uppföljning av sådana planer¹. Internationellt finns både vägledningar och exempel på hur andra länder arbetar med uppföljning inom havsplanering². En check-lista har tagits fram för att bedöma den gränsöverskridande samstämmigheten mellan havsplaner i Östersjöregionen³. Det finns flera vetenskapliga artiklar om teori och praxis kring uppföljning av havsplaner liksom om befintliga uppföljningsprogram⁴.

När det gäller utvärdering av fysiska planer skiljer man ofta mellan utvärdering av måluppfyllelse (överensstämmelse, jämför engelskans *conformance*) och utvärdering om hur väl planen kommunicerar intentionerna om framtiden och hur den ger önskade effekter genom att den används av och påverkar andra planer och policyer (prestanda, jämför engelskans *performance*)⁵. Vilken ansats som används beror på typ av mål i planen. I strategisk planering är det vanligare att utvärdera planens prestanda. I mer direkt styrande planering med tydliga kvantitativa mål är det vanligare att utvärdera överensstämmelse med målen. Det går också att använda båda utvärderingsansatserna för att fånga bredden av en plans effekter.

En utmaning i utvärdering av en havsplans effekter är att förändringar i till exempel havsmiljön eller i användningen av havet även beror på faktorer som ligger utanför havsplanens tillämpning. Förändringar kan bero på naturliga processer i havsmiljön, beslut inom angränsande sektorförvaltning, teknisk utveckling eller ekonomiska förutsättningar (t.ex. marknadsutveckling eller finansieringsmöjligheter). En förändring kan också komma först långt efter att planen beslutats och därmed vara svår att hänföra till planen och dess tillämpning.

1.2.1 Särskilt om uppföljning av betydande miljöpåverkan

Syftet med miljöbedömningar är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Planerings- respektive miljöbedömningsprocesserna hakar i varandra och integreras för att planerna ska kunna utformas så ändamålsenligt som möjligt och för att bidra till syftet med miljöbedömning som är att främja hållbar utveckling.

Uppföljning och övervakning kan ses som en del av processen med miljöbedömning och utgör underlag för kunskap om miljötillståndet vid framtagandet av en ny plan och vid tillämpningen av planen. Det är främst den betydande miljöpåverkan som ska övervakas. Det är ändamålsenligt och resurseffektivt att samordna uppföljningen med övrig planuppföljning och att använda befintliga uppföljnings- och övervakningssystem där det är lämpligt. Hur omfattande och detaljerad uppföljningen behöver vara beror bland annat på hur miljöstörande genomförandet av en plan kan antas bli. I de fall miljöpåverkan bedöms liten blir behovet av uppföljning i regel mindre än om planen inte har kunnat anpassas för att undvika miljöpåverkan. Det finns dock alltid ett behov av att följa upp och övervaka eventuell

¹ Se Boverkets PBL kunskapsbank [Process för översiktsplanering och strategisk miljöbedömning](#)

² Se t.ex. [eMSP \(2023\) MSP in a sea of change – aim for better and connected plans](#), [Capacity4MSP \(2022\) Implementation and M&E Mechanisms for MSPs in the Baltic Sea Region](#), [IOC UNESCO \(2021\) MSPglobal International Guide on Marine/Maritime Spatial Planning](#) och [EU-kommissionen \(2018\) Maritime Spatial Planning for Blue Growth](#)

³ [HELCOM-VASAB MSP WG \(2022\). Voluntary guidance for assessment of cross-border coherence in Maritime Spatial Planning](#)

⁴ Se t.ex. [Carneiro, G. \(2013\)](#), [Cormier, R. et.al. \(2015\)](#) och [van den Burg, S.W.K. et al. \(2023\)](#)

⁵ [Pan Baltic Scope \(2019\) Monitoring and Evaluation of Maritime Spatial Planning. Cases of Latvia and Poland as examples](#)

oförutsedd miljöpåverkan som genomförandet av planen kan leda till. En miljökonsekvensbeskrivning innehåller en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför.⁶

1.3 Syfte

Ramverket för uppföljning av havsplaner beskriver processen för återkommande uppföljningsarbeten. Syftet med ramverket är att vägleda uppföljning av havsplaner för att underlätta och förbereda nästa planeringsomgång samt att ge stöd till Havs- och vattenmyndigheten att uppfylla de lagstadgade kraven för uppföljning.

Med stöd av ramverket ska utvecklingen följas upp inom de områden som berör och berörs av havsplanerna, det vill säga de förutsättningar som påverkar planerna och de sammanhang som de verkar i. Uppföljningen omfattar också tillämpningen av planerna, dess måluppfyllelse samt deras sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Den ska ombesörja att det finns kunskap om den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planerna faktiskt medför.

Att följa upp planerna är en förutsättning för att kunna identifiera behovet av nya förslag till havsplaner, så att de kan hållas aktuella och uppfylla sina syften. Eftersom havsplanernas övergripande syfte är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, är det rimligt att uppföljningen tittar på de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av planerna. Att förstå och följa upp planernas tillämpning är en viktig del för att kunna följa upp konsekvenser och för att kunna bedöma om planerna är aktuella och uppfyller sina syften. Uppföljningen genererar viktiga underlag för att nya planer ska kunna utformas så ändamålsenligt som möjligt.

Ramverket ska bidra till:

- Att en **ekosystemansats** tillämpas i arbetet med havsplanering.
- Att möjliggöra en **adaptiv (anpassningsbar) förvaltning** genom en strukturerad uppföljningsprocess som kan identifiera och hantera en föränderlig verklighet.
- Att främja en **lärandeprocess** och en kunskapsutveckling kring havsplanering genom att bygga upp kunskap om havsplaneringsprocessen och planeringsunderlag som kan återföras till relevanta processer och aktörer.
- Att skapa medvetenhet och möjliggöra för **deltagande** av relevanta aktörer i fortsatt havsplaneringsarbete.
- Att **tydliggöra havsplaneringsprocessen** genom att ramverket synliggör hur havsplanerings- och uppföljningsarbetet bedrivs.
- Att möjliggöra för **långsiktig resursplanering** internt och för aktörer som berörs av havsplanerna.
- Att **effektivisera arbetet med uppföljning** och havsplaneringen i stort.

1.4 Ansats

Uppföljning av svenska havsplaner enligt detta ramverk ska beakta följande principer:

- **Fokus på uppföljning av planernas ”prestanda” och omvärldsbevakning**
Svenska havsplaner är vägledande med möjlighet att förbjuda eller begränsa åtgärder eller

⁶ Naturvårdsverkets vägledning om [Strategisk miljöbedömning – miljöbedömning för planer och program](#)

verksamheter genom föreskrifter. Utifrån det utgör havsplanerna en ram eller ett underlag för andra politiska och förvaltningsmässiga beslut snarare än handlingsplaner med konkreta och direkt tillämpbara åtgärder. Uppföljningen ska därför bidra till att förstå hur havsplanerna tillämpas och vad det leder till för resultat, och inte enbart utvärdera graden av måluppfyllelse. Omvärldsbevakning är en viktig del i denna process samt för att löpande följa utvecklingen inom de berörda områdena.

- **Samstämmighet med uppföljningar och planer enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och internationellt**

För att öka förståelsen och underlätta arbetet med uppföljning av havsplaner är det önskvärt att det finns en samstämmighet med uppföljningar av liknande planer och program i både Sverige och i ett internationellt havsplaneringssammanhang.

- **Medvetenhet, delaktighet och transparens**

Havsplaneringsprocessen är utformad för samverkan mellan olika aktörer och möjliggör för berörda att på olika sätt delta. Detta ska också speglas i arbetet med uppföljning av havsplaner.

- **Resurseffektivitet och samordning med andra uppdrag**


Uppföljningen av havsplaner ska utföras på ett resurseffektivt sätt genom att samordnas med arbete inom andra processer och uppdrag. Exempel är arbete med Marin strategi inom havsmiljöförvaltningen och samarbete inom OSPAR, Helcom och VASAB.

- **Digitalisering och utveckling**

Uppföljningsarbetet behöver utvecklas för att hanteras i en alltmer digital miljö och följa utvecklingen av en digitaliserad havsplanering i övrigt.

1.5 Havsplanens tillämpning och uppföljning i ett vidare sammanhang

Havsplanen tillämpas och får effekt i olika sammanhang och hos olika aktörer; i den strategiska förvaltningen som är inriktad på planering, i den operativa förvaltningen som är inriktad på tillämpning och tillståndsprövning och i användningen av hav, vatten och land. Det kan illustreras som att havsplanen ger "ringar på vattnet". Samtidigt är det många externa faktorer som också påverkar dessa sammanhang samtidigt. Det handlar exempelvis om globala trender, förändringar i samhälle och miljö, och ny internationell lagstiftning eller överenskommelser.



Figur 1. Ringar på vatten - planens verkan. Illustration framtagen av Havsmiljöinstitutet

På liknande sätt får även aktiviteter och tillämpning under andra policyområden effekter och ringar på vattnet. De samlade effekterna på miljön och samhället härrör därmed från olika policyområden som interagerar och från yttre faktorer. Sammantaget illustrerar detta vikten av att se till helheten och förstå havsplanernas roll och tillämpning i det vidare sammanhanget under uppföljningsarbetet.

1.6 Avgränsning

Ramverket utgör en stomme för hur uppföljningsarbetet av havsplaner ska bedrivas och samordnas över tid. Upplägg för respektive uppföljningsinsats behöver planeras och kommuniceras mer noggrant i fråga om innehåll, arbetssätt och tidsperspektiv.

Om det behövs för att uppnå syftet med en havsplan, ska Havs- och vattenmyndigheten, enligt 16 § havsplaneringsförordningen (2015:400), ta fram förslag till sådana föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för verksamheter eller åtgärder inom ett havsplanerat område som anges i 4 kap. 10 § miljöbalken. Eftersom hittills beslutade havsplaner inte kopplats till några sådana föreskrifter behandlar inte detta ramverk heller uppföljning av sådana. Däremot kan uppföljningsarbetet identifiera behov av sådana föreskrifter. Framtida uppföljningar kan behöva utvecklas i det avseendet om sådana föreskrifter blir aktuella.


1.7 Framtagandet av ramverket

Detta ramverk har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten genom en arbetsgrupp på havsplaneringsenheten. Till arbetet har det knutits ett expertstöd genom Havsmiljöinstitutet och en mindre referensgrupp med representanter från de för havsplaneringsarbetet tre samordnande länsstyrelserna Västra Götaland, Kalmar och Västernorrland samt från Boverket. Representanter från centrala myndigheter och Sveriges kommuner och regioner har konsulterats under ett tidigt informationsmöte. [komplettera ang extern remiss]

Samtidigt som ramverket arbetades fram har havsplaneringsprocessen utvärderats i två omgångar. Resultatet av utvärderingarna beaktas i utformningen av detta ramverk.

2 Havsplaneringsprocessen

Havsplanering är en återkommande process som pågår i cykler över flera år. Via ett flertal steg går havsplaneringen från inhämtning av information och analys av nuläge, trender, mål och konsekvenser till beslut om rumsliga och tidsmässiga förutsättningar avseende användning av Sveriges havsområden. Konsekvenser bedöms utifrån olika alternativ och omfattar sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Havsplanerna är resultatet av planerings- och konsekvensbedömningsprocessen där regeringen beslutar om planerna. Därefter tillämpas planerna och uppföljning görs löpande. Enligt havsplaneringsförordningen (2015:400) ska Havs- och vattenmyndigheten följa upp de beslutade planerna och ta fram nya förslag till havsplaner vid behov eller minst vart åttonde år. Utifrån resultat från uppföljningen eller utifrån andra faktorer kan behovet av att ta fram nya planer bedömas. Arbete med uppföljning kan också fortsätta parallellt med att nya förslag till havsplaner arbetas fram. Det krävs ett kontinuerligt arbete med att ta in och värdera ny kunskap för att kunna använda den i kommande havsplaner.




Figur 2. Den cykliska havsplaneringsprocessen. Illustration framtagen av HaV. Illustrationskoncept från *Process för översiktsplanering och strategisk miljöbedömning* av Boverket publicerad på PBL Kunskapsbanken

2.1 Tidsaspekter

Med utgångspunkt i att förslag till nya havsplaner ska tas fram vid behov, finns ingen fastlagd tidscykel för arbetet. Givet att förslag ska tas fram minst vart åttonde år kan en mer schematisk tidslinje ritas

upp för att skapa översikt över arbetet. Efter att regeringen beslutar om havsplaner är tanken att arbetet med uppföljning pågår under cirka 4-5 år, parallellt med att planerna tillämpas och används. Därefter påbörjas arbetet med att ta fram och konsekvensbedöma nya förslag till havsplaner under cirka 3 år som sedan regeringen beslutar om. Uppföljningsarbetet kan inordnas under arbetet med att ta fram nya förslag till havsplaner. Efter det börjar processen om.



Figur 3. Schematisk tidfördelning av havsplanerings- och uppföljningsprocessen

3 Effektlogik

Som utgångspunkt för att följa upp havsplanernas tillämpning, måluppfyllelse och konsekvenser används begrepp baserade på förändringsteori, men som är omarbetade för att passa havsplaneringen.

- A. Direkta effekter: direkta resultat och utfall av arbetet i havsplaneringsprocessen och beslutade havsplaner.
- B. Följdeffekter: resultat och utfall av att havsplanerna tillämpas. Sker ofta på kort eller medellång sikt.
- C. Konsekvens: effekter på lång eller mycket lång sikt som ofta bygger på ett flertal handlingar som är resultat av tillämpning av havsplaner och beroende av andra förändringar i samhället och miljön.

Enkelt uttryckt kan planernas effektlogik beskrivas så här:



Figur 4. Effektlogik

Ju längre ut i effektkedjan desto otydligare blir resultaten och desto svårare blir det att fastställa planens bidrag till dessa resultat. Detta är ett viktigt konstaterande för uppföljningsarbetet: medan direkta effekter och somliga indirekta effekter går att följa upp genom observationer och insamlande av underlag, är slutsatser om långsiktiga effekter och konsekvenser ett resultat av induktivt resonerande där resonemangen kan kompletteras med andra observationer och påståenden för att dra slutsatser om planens specifika bidrag.⁷ Ett viktigt inslag i det arbetet är att resonera kring vad som är effekter av planerna och vad som beror på andra faktorer, om planerna leder till oavsiktliga effekter och om det finns faktorer som hindrar eller stödjer vissa effekter. Havsplanerna kan även medföra bortstyrande effekter, det vill säga att något undviks. En viktig aspekt att ha med sig är att effekter kan värderas olika av olika aktörer men bör relateras till havsplanernas målbild.

I figuren nedan redogörs för havsplanens effektlogik utifrån exempel rörande energi.

Havsplan	• Områden för havsbaserad energiutvinning och behov av infrastruktur anges i planen • Vägledning för att möjliggöra samexistens anges i planen
Direkta effekter	• Översikt och gemensamma utgångspunkter kring förutsättningar för havsbaserad vindkraft i olika havsområden skapas på flera nivåer i samhället och hos aktörer • Områden och förutsättningar för havsbaserad vindkraft anges i kommunala översiktsplaner • Tillståndprocesser för anläggningar för energiutvinning genomförs utifrån planens vägledning
Följdeckter	• Vindkraftverk och infrastruktur installeras • Havsbaserad energi utvinns
Konsekvenser	• Påverkan på t.ex. klimat, miljö, kulturmiljö, arbetsmarknad, ekonomi • Betydande miljöpåverkan av den installerade infrastrukturen och den utvunna energin

Figur 5. Exempel på effektlogiken rörande energi

3.1 Effektlogik för uppföljning av betydande miljöpåverkan

Uppföljning av betydande miljöpåverkan görs med stöd av den övriga uppföljning som genomförs inom ramverket. Arbeta med metodbeskrivning, uppföljningskriterier och indikatorer bör fördjupas vid uppföljningens start. I konsekvensbeskrivningen av tidigare förslag till havsplaner ges utgångspunkterna för vilka miljöeffekter som behöver följas upp och på vilket sätt. Miljöeffekter avser till exempel habitatförlust för marina däggdjur, fisk och sjöfågel och förlust av bottenmiljöer till följd av anläggning, drift, underhåll och avveckling av havsbaserad vind samt sandutvinning. Utgångspunkterna avser till exempel berörda kriterier och indikatorer inom havsmiljödirektivet för respektive miljöeffekt samt åtgärder för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa

⁷ I induktiva resonemang utgår man från upprepade observationer eller specifika fall och försöker skapa en allmän regel eller teori. Slutsatsen är mer sannolik än säker; den kan visa sig vara fel om nya observationer tillkommer.

miljöeffekter.⁸ Uppföljningen av havsplanernas betydande miljöpåverkan bör vägledas genom, att fokusera på följande tre frågor:

1. Hur har användningen av havsområdena ändrats?

Identifiera vilka användningar av havet som har tillkommit eller ändrats under analysperioden. Det avser till exempel tillståndspliktig verksamhet som kommit till stånd, inrättade områdesskydd, nyttjandet av havsområdet för sjöfart eller fiskereglering.

2. Vilken miljöpåverkan har dessa ändringar medfört?

Uppföljningen av miljöeffekter sker dels genom uppföljning enligt miljöövervakning under havsmiljöförordningen dels genom att bedöma miljöeffekter av de förändrade användningarna i havsområdet. För att bedöma miljöpåverkan av de ändrade användningarna bör en genomgång göras sektor per sektor men även utifrån ett kumulativt perspektiv för att analysera hur olika miljöeffekter samverkar. För att få en så korrekt bild av tillståndspliktig verksamhet bör faktiska tillstånd och data från dess kontrollprogram analyseras.

3. Vilken miljöpåverkan kan härledas till havsplanens vägledning och är den miljöpåverkan betydande?

Syftet är att avgöra i vilken grad havsplanens vägledning och tillämpning bidragit till förändrad användning av havsområdet med åtföljande betydande miljöpåverkan. Analysen bör göras i två steg: 1. Vilken miljöpåverkan kan härledas till havsplanens vägledning? 2. Är miljöpåverkan betydande?

Ett resultat av analysen kan också bli identifiering av användningar som gett upphov till miljöeffekter men inte väglett av havsplanen. Sådana miljöeffekter bör således inte ingå i havsplanens betydande miljöpåverkan, men kan ändå föranleda nya ställningstaganden i nästa planeringscykel. Betydande positiva effekter av havsplanens vägledning kan finnas i de fall havsplanen styrt bort användningar från olämpliga områden. Sådana effekter bör också fångas upp i uppföljningen.

4 Vad som bör följas upp och när

4.1 Aspekter att följa upp och utvärdera

Uppföljningen ska fånga upp sådant som har relevans för havsplanernas aktualitet, tillämpning, måluppfyllelse, konsekvenser, betydande miljöpåverkan samt för havsplanernas kommande revidering. Flera aspekter kan följas löpande som till exempel hur vissa verksamheter bedrivs i havet, hur havsplanen tillämpas i planering och tillståndsprövningar och hur mål, strategier och lagstiftning utvecklas. För andra aspekter såsom miljötillstånd och belastning på havet går det att följa upp löpande i vissa fall, men inte alltid. Uppföljningen rör förhållanden i både Sverige och omvärlden och avser förändringar på både kort sikt och trender på längre sikt.

⁸ [Havs- och vattenmyndigheten \(2025\). Konsekvensbeskrivning av förslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet](#). Bilaga A - Sammanställning av åtgärder i miljökonsekvensbeskrivning av beslutad havsplan

4.1.1 Samhällsstyrning

- Nya eller förändrade mål, strategier, planer och andra styrdokument (regionalt, nationellt och internationellt)
- Ny eller förändrad lagstiftning (nationell, internationell)
- Grannländernas havsplanering inklusive tillämpning och uppföljning av havsplaner

Förändringar i styrning och mål samt grannländernas planering bör följas upp löpande för att fånga upp nya förutsättningar i sammanhanget som havsplanerna verkar i. En fördjupad uppföljning behövs vid större förändringar för att utvärdera havsplanernas aktualitet i förhållande till den ändrade omvärlden.

4.1.2 Havets användning och tillstånd

- Nya eller förändrade användningar av havsområdet inkl. naturvård (exempelvis olika former av områdesskydd eller andra effektiva områdesbaserade bevarandeåtgärder)
- Nya eller förändrade anspråk inkl. riksintresseanspråk
- Miljöstatus och miljöpåverkan
- Klimataspekter

Att följa upp förändrad användning av havet är viktigt för att förstå ändrade förutsättningar för planeringen och utgör sedan ett underlag för att kunna följa upp och utvärdera planernas vägledning och tillämpning samt på sikt planernas konsekvenser, måluppfyllelse och betydande miljöpåverkan. Förändrade anspråk är en viktig del av omvärldsbevakning och bör följas upp löpande. Havets miljöstatus följs i första hand upp under havsmiljödirektivet och behöver i den mån det är möjligt relateras till havsplanernas vägledning och tillämpning. Att följa upp och ta fram nya kunskapsunderlag för klimatförändringar, dess konsekvenser samt mitigerings- och anpassningsstrategier är relevant i förhållande till havsplaneringen.

4.1.3 Havsplanerna som vägledning samt deras tillämpning

- Planläggning (kommunal, regional)
- Prövning av anspråk
- Vägledning och underlag i förvaltning
- Ändamålsenlighet, användbarhet och tillgänglighet av havsplanerna

Underlag om tillämpning av havsplanerna i kommunal och regional planering, i tillståndprocesser och i förvaltningen bör samlas löpande för att i en fördjupad uppföljning utvärdera och skapa en förståelse för hur havsplaneringsverktyget fungerar och till vilken grad havsplanernas vägledning får genomslag. Kommunal och regional planering liksom regionala utvecklingsstrategier är även viktiga underlag avseende lokala och regionala behov och behöver följas upp som en del av en omvärldsbevakning.

4.1.4 Havsplanerings- och deltagandeprocessen

- Utförande och ändamålsenligheten i havsplanerings, uppföljnings- och deltagandeprocesserna

Att särskilt följa upp och utvärdera hur planerings- och uppföljningsprocesserna utformas är relevant för att processerna ska kunna förbättras och utformas så ändamålsenligt som möjligt och för att säkra ett adekvat deltagande av aktörer.

4.1.5 Konsekvenser av havsplanernas tillämpning och måluppfyllelse

- Betydande miljöpåverkan
- Ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser
- Bidrag till måluppfyllelse

Havsplanernas miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser behöver utvärderas och resoneras kring i en fördjupad uppföljning där uppgifterna om planernas tillämpning tillsammans med uppgifterna om förändrat nyttjande och tillståndet av havet är viktiga underlag. På samma sätt behöver resonemang föras angående om och på vilket sätt havsplanerna bidrar till uppfyllande av samhällsmål och planeringsmål. För uppföljningen av den betydande miljöpåverkan är det centralt att analysera vilka miljöeffekter som kan härledas till planerna och om den miljöpåverkan är betydande.

4.2 Löpande och fördjupad uppföljning

4.2.1 Löpande uppföljning

Havs- och vattenmyndigheten behöver löpande hålla sig underrättad om utvecklingen inom de berörda områdena för att tidigt kunna identifiera behovet av att ta fram nya förslag till havsplaner. En löpande uppföljning syftar till att havsplanerna ska hållas aktuella och kunna uppfylla sina syften.

Den löpande uppföljningen bör fokusera på identifiering av nya eller förändrade anspråk, förutsättningar, användningar som rör havsplanering samt havsplanernas tillämpning.

Havs- och vattenmyndigheten planerar och samordnar uppföljningen. Med hjälp av centrala myndigheter, länsstyrelser och andra aktörer samlar myndigheten in de underlag som redovisas i bilaga A Uppföljningsschema. Samverkansgruppen för uppföljning av havsplaner bidrar till arbetet. Se vidare om roller och ansvar i kap 6.

Resultatet från uppföljningen bör sammanställas löpande och tillgängliggöras på Havs- och vattenmyndigheten webbsida.

4.2.2 Fördjupad uppföljning

En fördjupad uppföljning kan göras mer sällan för att *analysera* och utvärdera utvecklingen inom de berörda områdena, planens tillämpning och dess konsekvenser inklusive betydande miljöpåverkan. Den fördjupade uppföljningen bör ha ett större fokus på utvärdering än den löpande uppföljningen. Efter att havsplanerna tillämpas i planering, tillståndsprövning och i förvaltningen finns en fördröjning tills att eventuella effekter går att se. Vissa effekter går att se direkt, andra går inte att bedöma förrän en lång tid därefter. Det är således mer ändamålsenligt att konsekvenserna följs upp på längre sikt. En fördjupad uppföljning görs således primärt en gång per planeringscykel, inför starten av framtagandet av nya förslag, men kan göras fler gånger om det bedöms nödvändigt och resursmässigt genomförbart.

Den fördjupade uppföljningen bör fokusera på att:

- analysera planens aktualitet utifrån nya eller förändrade anspråk, förutsättningar och användningar
- utvärdera havsplanerings- och deltagandeprocessen
- besvara frågor om hur havsplanen tillämpas och om hur vägledningen fungerar
- bedöma planens konsekvenser och måluppfyllelse
- ta fram kunskap om den betydande miljöpåverkan som planen medför.


Tillvägagångssättet för den fördjupade uppföljningen behöver utvecklas beroende på det som framkommer under arbetets gång och kunskapsutvecklingen som sker både i Sverige och internationellt. Bedömningen av planernas konsekvenser och måluppfyllelse är exempelvis beroende av hur de tillämpas. I bilaga A Uppföljningsschema visas exempel på underlag som kan användas för uppföljningen. Tillvägagångssättet utvecklas och beskrivs inför varje fördjupad uppföljning.

Havs- och vattenmyndigheten planerar och samordnar uppföljningen. Med hjälp av centrala myndigheter, länsstyrelser och andra aktörer samlar myndigheten in de underlag som redovisas i bilaga A Uppföljningsschema. Samverkansgruppen för uppföljning av havsplaner bidrar till arbetet. Andra berörda aktörer som ingår i referensgruppen för uppföljning av havsplaner bjuds in att lämna kommentarer och vid behov leverera underlag. Se vidare om roller och ansvar i kap 6.

Resultatet från den fördjupade uppföljningen bör sammanställs och tillgängliggöras på Havs- och vattenmyndigheten webbsida.

4.2.3 Översikt över vilka aspekter som bör följas upp när

Diagrammet nedan ger en översikt över vilka aspekter som i huvudsak bör följas upp när. En mer detaljerad redovisning återfinns i Bilaga A Uppföljningsschema.



Figur 6. Översikt över vilka aspekter som i huvudsak bör följas upp löpande respektive fördjupad uppföljning.

5 Delaktighet, berörda aktörer och framtagande av underlag

Havsplaneringsprocessen är enligt havsplaneringsförordningen (2015:400) utformad för samverkan mellan olika aktörer och möjliggör för berörda att delta på olika sätt. Flera centrala myndigheter och länsstyrelser samverkar särskilt med Havs- och vattenmyndigheten och ger underlag för havsplaneringen, se §§ 5–8 i förordningen. Kommunernas och regionernas planering utgör viktiga underlag, inte minst för att samspelet mellan hav och land och förvaltningen av kustzonen ska fungera bra. För uppföljningsarbetet krävs ett återkommande engagemang som ligger till grund för framtagandet av nya havsplaner så att de kan utformas så ändamålsenligt som möjligt. Samverkan och delaktighet i uppföljningsarbetet kan ge flera samordningsvinster och förväntas bidra till kunskap och underlag värdefulla för kommunal och regional planering samt annan förvaltning. Havs- och vattenmyndigheten föreslår att kontaktpersoner för havsplanering bjuds in till en samverkansgrupp respektive en referensgrupp för att bidra till uppföljningsarbetet.

5.1 Roller och ansvar

5.1.1 Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för uppföljning av havsplaner och samordnar processen för framtagandet av erforderligt underlag och analyser. Myndigheten samordnar även arbetet i samverkansgruppen och referensgruppen.

5.1.2 Samverkansgrupp för uppföljning av havsplaner

Samverkansgruppen bidrar till:

- samordning av uppföljningen
- kvalitetssäkring av uppföljning
- bevakning av kunskapsutveckling inom området
- framtagandet av underlag för uppföljning
- lägesavstämningar av havsplanernas tillämpning
- kommunikation om havsplanering i sina organisationer och uppföljning av relevanta interna processer

Samverkansgruppen föreslås bestå av kontaktpersoner för havsplanering från:

- Samordnande länsstyrelser: Kalmar, Västernorrland, Västra Götaland
- Centrala myndigheter: Boverket, Energimyndigheten, Försvarmakten, Jordbruksverket, Myndigheten för civilt försvar, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sjöfartsverket, Statistiska centralbyrån, Svenska kraftnät, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Tillväxtverket, Trafikverket och Transportstyrelsen.
- Sveriges kommuner och regioner
- Representanter från forskning och akademi
- Representanter från kommuner och regioner

Samverkansgruppen föreslås sammanträda cirka två gånger per år eller vid behov. Möten kan vara digitala.

5.1.3 Referensgrupp

Referensgruppen tar del av arbetet med uppföljning. Den bjuds in till att lämna synpunkter och har möjlighet att leverera underlag.

Referensgruppen består av kontaktpersoner för havsplanering från till exempel:

- Intresseorganisationer
- Branschorganisationer
- Regioner och kommuner
- Akademi
- Andra centrala myndigheter

Vid hantering av specifika sakfrågor eller utifrån andra behov kan delar av referensgruppen eller särskilda referensgrupper engageras.

5.2 Framtagande av underlag

För både löpande och fördjupade uppföljningar av havsplanerna behövs framtagande av underlag. Det kan bestå av sammanställning av befintliga underlag eller framtagande av nya underlag. Delar av arbetet föreslås genomföras både sektorsvis och regionalt där olika myndigheter och länsstyrelser kan bidra med olika delar. En löpande, till exempel årlig, redovisning fungerar som underlag till den löpande uppföljningen av havsplaner med fokus på omvärldsbevakning och tillämpningsfrågor. En fördjupad redovisning fungerar som underlag till den fördjupade uppföljningen med större fokus på analys av omvärldsbevakning och tillämpningsfrågor samt på måluppfyllelse och konsekvenser. Se bilaga A Uppföljningsschema för exempel på underlag och genomförande.

Tillvägagångssätt och avgränsning för framtagande av underlag behöver specificeras närmare och vidareutvecklas med stöd av samverkansgruppen inför att arbetet genomförs. Utgångspunkten bör vara att utgå från befintligt underlag i möjligaste mån och att fokusera på det underlag som bedöms vara väsentligt.

5.2.1 Sektorunderlag

Centrala myndigheter föreslås bidra med sektorunderlag. För vissa frågor kan det vara lämpligt att samarbeta eller stämma av myndigheter emellan.

Myndighet	Samarbete med	Sektor
Boverket		Planering och hushållningsfrågor
Energimyndigheten	Svenska kraftnät	Energi
Försvarsmakten		Försvar - militärt

HaV	Naturvårdsverket/ Länsstyrelsen	Friluftsliv
HaV	Naturvårdsverket	Miljöövervakning och forskning
HaV	Naturvårdsverket	Naturvård
HaV	Jordbruksverket	Yrkesfiske
Jordbruksverket		Vattenbruk
Myndigheten för civilt försvar		Försvar - civilt
Myndigheten för civilt försvar		Risk och säkerhet
Post och telestyrelsen		Elektronisk kommunikation
Riksantikvarieämbetet	Länsstyrelsen/ Sakkunniga museer	Kulturmiljö
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut		Klimat
Sveriges geologiska undersökning		Lagring och utvinning av material
Tillväxtverket		Regional utveckling
Trafikverket	Transportstyrelsen/ Sjöfartsverket/ Trafikanalys	Transporter

Tabell 1. Myndigheter och respektive sektorunderlag

5.2.2 Regionalt underlag

Kustlänsstyrelser föreslås bidra med regionala redovisningar som underlag till den löpande uppföljningen. Det regionala underlaget kan beröra samtliga uppföljningsaspekter. De samordnande länsstyrelserna samordnar arbetet och tar fram ett fördjupat regionalt underlag per havsplanområde inför den fördjupade uppföljningen. I underlaget ingår bland annat kommunala och regionala planer samt regionala utvecklingsstrategier.

Samordnande länsstyrelse	Planområde
Kalmar	Östersjön
Västernorrland	Bottniska viken
Västra Götaland	Västerhavet

Tabell 2. Samordnande länsstyrelser och respektive planområde

5.3 Kommunikation

Under arbetets gång med uppföljning sker kommunikation och samverkan mellan samverkansgruppen och den bredare referensgruppen. Sammanställningar från uppföljningsarbetet publiceras och tillgängliggörs för alla som vill ta del av materialet.

5.4 Resurs- och kompetensbehov

Havsplaneringsarbetet där uppföljningsarbetet ingår innebär ett fortlöpande arbete där det finns behov av kontinuerliga resurser i form av personal med bred kompetens och anslag. Arbetet är mer intensivt och resurskrävande i samband med framtagande av planförslag och den fördjupade uppföljningen. Arbetet med uppföljning förväntas avlasta arbetet med framtagande av nya havsplaner i form av att aktuella underlag och bedömningar kommer finnas i högre utsträckning.

Havs- och vattenmyndigheten bedriver ett kontinuerligt havsplaneringsarbete. Personal och anslag behöver finnas tillgänglig över tid. Flera delar av myndigheten berörs, bland annat för framtagande och hantering av underlag, datahantering och kommunikation samt för konsultering i bedömningsfrågor.

Samverkansgruppen föreslås medverka i både framtagande och hantering av relevant underlag såväl som i bedömning av dessa och samverkan. Ett kontinuerligt engagemang med kontaktpersoner för havsplanering bedöms därmed behövas för deltagande i samverkansgruppen och respektive myndighet behöver avsätta adekvata resurser för detta. Kontinuiteten och upplägget med kontaktpersoner förväntas bidra till att bygga upp och tillvarata kompetens över tid.

Referensgruppens resursbehov är mer begränsat och inte lika kontinuerligt.

6 Beröringspunkter med andra processer

Det finns flera processer och arbeten som kan ha viktiga roller för uppföljning av havsplanerna. Samordningsbehov kan uppstå så att dessa processer kan anpassas så att synergier processerna emellan kan utvecklas och tas till vara.

6.1 Kommunal och regional planering

Kommunal planering omfattar hela Sveriges territorium, dvs. både landområden och havsområden (inom territorialhavet). Regional planering finns i några regioner. Planeringen generar kunskapsunderlag och innehåller ställningstaganden för användningen av dessa områden som är viktiga för en hållbar utveckling av kustzonen och för utformningen av de nationella havsplanerna. I uppföljningen av havsplanerna behöver detta underlag samlas in. Uppföljningen behöver också analyser hur kommunal och regional planering tagit sin vägledning i de nationella havsplanerna för att förstå hur tillämpningen fungerar och för att resonera kring konsekvenser som tillämpningen leder till. Kommunernas översiktsplaner ska vara aktuella och kommunfullmäktige ska ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar i en planeringsstrategi i början av varje mandatperiod.

6.2 Sveriges marina strategi inom havsmiljöförvaltning

Havsmiljöförvaltning enligt EU:s Ramdirektiv om en marin strategi (2008/56/EG) görs i olika steg. Varje förvaltningsperiod är sex år. Direktivet omfattar alla marina vatten inom EU, inklusive den ekonomiska zonen (EEZ). I kustzonen överlappar det vattendirektivet.

I förvaltningscykeln ingår att:

- bedöma miljöstatus (inledande bedömning)

- definiera vad god miljöstatus är (HaV:s föreskrifter)
- fastställa miljökvalitetsnormer och indikatorer (HaV:s föreskrifter)
- ta fram program för övervakning av havsmiljön (övervakningsprogram)
- och om det behövs åtgärder för att nå eller upprätthålla god miljöstatus (åtgärdsprogram).

Sveriges inledande bedömning enligt havsmiljöförordningen redovisar det aktuella miljötillståndet samt en ekonomisk och social analys kring nyttjandet av marina vatten och samhällets kostnad om miljötillståndet försämrats. Bedömningen utgör ett viktigt underlag som kan påverka vägledningen i framtida havsplaner och för uppföljningen av havsplaner för att kunna resonera om eventuella förändringar som kan härledas till planernas vägledning och om eventuell betydande miljöpåverkan.

Havs- och vattenmyndigheten påbörjade under år 2021 ett projekt i syfte att utveckla en regional ekosystembaserad havsförvaltning. En ekosystembaserad förvaltning ska präglas av en helhetssyn på bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemen. Södra Bottenhavet, Stockholms skärgård och 8+fjorðar i Bohuslän är pilotområden för projektet och har utvecklat parallella strukturer för hur man praktiskt kan arbeta med ekosystembaserad havsförvaltning.

6.3 Vattenförvaltningen

EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) är implementerat i svensk lagstiftning genom vattenförvaltningsförordningen och sträcker sig en nautisk mil ut från baslinjen. Vattenförvaltningen ansvarar för förvaltningen av kustzonen vilket framförallt innebär bedömning av ekologisk status, sätta kvalitetsmål och ta fram åtgärdsprogram. De kustnära ekosystemen påverkas av landbaserade aktiviteter men också av påverkansfaktorer i utsjövattnet. Sambanden mellan kust och utsjö är betydande och avvägningar och förvaltningsåtgärder som görs i utsjön bland annat inom ramen för havsplaneringen får därmed konsekvenser för den ekologiska statusen i kustvattnet.

6.4 Arbete med områdesskydd

Havs- och vattenmyndigheten arbetar med marint områdesskydd på flera olika sätt. Myndigheten har bland annat utvecklat ett ramverk med vägledande principer för marint områdesskydd som syftar till att stötta utvecklingen av ett mer ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av effektivt förvaltade marina skyddade områden i Sverige. Ramverket och metoden konkretiseras i regionala planer, utarbetade av berörda kustlänsstyrelser.⁹ Annat arbete inkluderar bland områdesskydd enligt internationella konventioner, marina naturreservat, marina nationalparker och fiskereglering i skyddade områden.¹⁰ Det finns viktiga synergier mellan arbetet med områdesskydd och havsplanering där områdesskyddet utgör ett viktigt underlag samtidigt som havsplaneringen kan bidra med kunskap och vägledning för inrättande av framtida skydd.

6.5 Naturrestaureringsförordningen

Det övergripande målet med EU:s naturrestaureringsförordning är en natur som återhämtar sig, blir tålig för förändringar och rik på biologisk mångfald. Det ska ske genom att återställa ekosystem, livsmiljötyper och livsmiljöer för listade arter. Svenska myndigheter arbetar med att ta fram ett förslag

⁹ [Ramverk för marint områdesskydd](#)

¹⁰ [Marina skyddade område](#)

till en nationell naturrestaureringsplan som ska klargöra vilka åtgärder som behövs och planeras för att nå målen i förordningen. Planen ska också beskriva hur målkonflikter ska hanteras. Regeringen beslutar om hur arbetet ska läggas upp. Underlag och åtgärder som planeras inom restaureringsarbetet är relevanta underlag för havsplaneringen.

6.6 Miljöövervakning

Miljöövervakningens syfte är att beskriva miljötillståndet, att visa om miljökvalitetsmålen uppfylls samt att varna för störningar i miljön. Miljöövervakningen är långsiktig, varför det ofta behövs mätningar över långa tidsperioder för att kunna se om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller är en naturlig variation.

Miljöövervakningsprogrammet för kust och hav ger underlag för beskrivningar av storskalig påverkan, främst med avseende på övergödning, metaller och miljögifter samt biologisk mångfald. På webbplatsen www.sverigesvattenmiljo.se presenteras tillståndsrapporter, trender och annat underlag som relaterar till miljöövervakningen.

6.7 Miljömålsuppföljning

De svenska miljömålen följs upp genom en årlig uppföljning på nationell och regional nivå. Det görs även en fördjupad utvärdering vart fjärde år. I den fördjupade utvärderingen bedöms om beslutade styrmedel och de åtgärder som görs är tillräckliga för att nå den goda miljö som generationsmålet tillsammans med miljö- och etappmålen beskriver. Den innehåller även analyser av synergier och konflikter i miljöarbetet samt bedömningar och prognoser för generationsmålet och miljömålen. Rapporten visar om det finns behov av att ändra på befintliga styrmedel eller införa nya styrmedel och åtgärder.

Miljömålsuppföljningen genererar underlag som är väsentliga att relatera till uppföljningen av havsplanerna, särskild i samband med bedömningen av deras måluppfyllelse.

6.8 Internationella havsplaneringssamarbeten

Det finns många internationella samarbeten och projekt inom havsplanering. Dessa samarbeten genererar en kontinuerlig kunskapsutveckling inom området. Många samarbeten inom EU syftar också till att öka samstämmigheten mellan olika länders havsplaner. För uppföljningsarbetet är det relevant att följa dessa processer som en del av omvärldsbevakningen och specifikt kopplat till metod- och praxisutveckling för uppföljning av havsplaner. Exempel är HELCOM-VASAB Maritime Spatial Planning Working Group, EU-kommissionens expertgrupp med fokus på havsplanering, arbetsgruppen för havsplanering och kustzonsförvaltning (WGMPCZM) inom Internationella havsforskningsrådet (ICES), Unescos Marine Spatial Planning Global Initiative, havsplaneringsforumen North Seas MSP Collaboration Group och MSP Planners' forum in the Baltic Region, Större Nordsjöbassängsinitiativet (GNSBI) samt aktuella havsplaneringsprojekt.

Även makroregionala strategier och dess uppföljningar är relevanta som till exempel EU:s Östersjöstrategi, särskilt den horisontella åtgärden *Fysisk planering*, och Aktionsplanen för miljön i Östersjön.

6.9 Digital utveckling

Det pågår många processer som syftar till en mer digital hantering av information. Exempel är arbete under EU:s Inspire-direktiv med bestämmelser om inrättandet av en infrastruktur för geodata, den nationella geodataplattformen och centrala myndigheters arbete med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Uppföljningsarbetet behöver utvecklas för att hanteras i en mer och mer digital miljö och följa utvecklingen av en digitaliserad havsplanering i övrigt.

UTKAST

7 Referenser

Arndt, P., Matczak, M., Zaucha, J., Gee, K. (eds) (2023). *MSP in a sea of change – aim for better and connected plans*. eMSP NSBR <http://www.emspproject.eu/results/>

Boverkets PBL Kunskapsbank: *Process för översiktsplanering och strategisk miljöbedömning* <https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/oversiktsplan/processen-for-oversiktsplanering/>

Carneiro, G. (2013): *Evaluation of marine spatial planning*, Marine Policy, 37, issue C, p. 214-229. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X12000917>

Cormier, R., Kannen, A., Elliott, M., Hall, P. (2015): *Marine Spatial Planning Quality Management System*. ICES Cooperative research report No. 327 https://www.researchgate.net/publication/282323520_Marine_Spatial_Planning_Quality_Management_System

HELCOM/VASAB (2022): *Voluntary guidance for assessment of cross-border coherence in Maritime Spatial Planning*. Version submitted to HELCOM-VASAB MSP WG 23-2021. <https://vasab.org/wp-content/uploads/2022/02/Voluntary-guidance-for-assessment-of-cross-border-coherence-in-MSP-.pdf>

EU-kommissionen (2018): *Maritime Spatial Planning for Blue Growth. Final Technical Study*. Annex III.2: *Handbook on MSP Indicators Development*. European MSP Platform. <https://maritime-spatial-planning.ec.europa.eu/news/msp-blue-growth-study-published>

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32000L0060>

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) Text av betydelse för EES <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32008L0056>

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0089>

Havs- och vattenmyndigheten (2025). Konsekvensbeskrivning av förslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. <https://www.havochvatten.se/download/18.793b6b871952474b835cb813/1741166454050/2025-01-20%20Konsekvensbeskrivning%20av%20f%C3%B6rslag%20till%20%C3%A4ndrade%20havsplaner%20r%C3%A4tt%20bokm%C3%A4rken-JJ.pdf>

Havs- och vattenmyndigheten (2020). Redovisning av uppdrag att vidareutveckla den maritima strategins indikatorer och redovisa en uppföljning av den maritima strategin (I2019/02252/TM, I2019/00648/TM). <https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-havs--och-vattenmyndigheten/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/2020/vidareutveckla-den-maritima-strategins-indikatorer-och-redovisa-en-uppfoljning-av-den-maritima-strategin-2019.html>

Naturvårdsverkets vägledning: Strategisk miljöbedömning – miljöbedömning för planer och program.
<https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/miljobedomningar/strategisk-miljobedomning/>

SFS 1998:808. Miljöbalk

SFS 2004:660. Vattenförvaltningsförordningen

SFS 2015:400. Havsplaneringsförordningen

Schultz-Zehden, A. (2022) *Implementation and M&E Mechanisms for MSPs in the Baltic Sea Region*. Capacity4MSP <https://vasab.org/wp-content/uploads/2022/01/04-Report-on-Implementation-20.01.2022.pdf>

UNESCO-IOC/European Commission (2021): *MSPglobal International Guide on Marine/Maritime Spatial Planning*. Paris, UNESCO. (IOC Manuals and Guides no 89).
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379196>

van den Burg, S.W.K., Skirtun, M, van der Valk, O., Rossi Cervi, W., Selnes, T., Neumann, T., Steinmann, J., Arora, G., Roebeling, P. (2023): *Monitoring and evaluation of maritime spatial planning – A review of accumulated practices and guidance for future action*. Marine Policy 150.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X23000568?via%3Dihub>

Varjopuro R., Konik M. Cehak M. Matczak M., Zaucha J., Rybka K., Urtāne I., Kedo K., Vološina M. (2019): *Monitoring and Evaluation of Maritime Spatial Planning. Cases of Latvia and Poland as examples*. Pan Baltic Scope.

Bilaga A: Uppföljningsschema

Tabell 3. Översiktligt uppföljningsschema med exempel på underlag

	Aspekt	Redovisning vid löpande uppföljning	Underlag vid löpande uppföljning	Utförare vid löpande uppföljning	Redovisning vid fördjupad uppföljning	Underlag vid fördjupad uppföljning	Utförare vid fördjupad uppföljning
Samhälls- styrning	Nya eller förändrade mål, strategier, planer och andra styrdokument (regionalt, nationellt och internationellt)	Översikt		HaV med stöd av centrala myndigheter och länsstyrelsen.	Analys: Samstämmighet med havsplaner, samt målkonflikter, behov av aktualisering	Löpande/årliga översikter. Sektorsvis och regionalt underlag framtagna av centrala myndigheter och länsstyrelsen.	HaV med stöd av centrala myndigheter (sektorunderlag) och länsstyrelsen (regionalt underlag).
	Ny eller förändrad lagstiftning (nationell, internationell)	Översikt		HaV med stöd av centrala myndigheter.	Analys: Samstämmighet med havsplaner, behov av aktualisering	Löpande/årliga översikter.	HaV med stöd av centrala myndigheter och länsstyrelsen.
	Grannländernas havsplanering inklusive tillämpning och uppföljning av havsplaner	Översikt inkl. geografisk information	Havsplaner, förslag till havsplaner. Country fiche Helcom-VASAB MSP WG.	HaV med stöd av grannländer	Analys: Samstämmighet med Sveriges havsplaner, behov av aktualisering	Löpande/årliga översikter. Grannländers havsplaner.	HaV med stöd av centrala myndigheter, länsstyrelsen och grannländer.

	Aspekt	Redovisning vid löpande uppföljning	Underlag vid löpande uppföljning	Utförare vid löpande uppföljning	Redovisning vid fördjupad uppföljning	Underlag vid fördjupad uppföljning	Utförare vid fördjupad uppföljning
Havets användning och tillstånd	Pågående och beslutade kommande användningar inkl. naturvård (områdesskydd mm).	Översikt inkl. statistik och geografisk information	Officiell statistik, rapportering datainsamlings-förordning, miljöbalks-ärenden (tillstånds-ärenden), mm	HaV med stöd av centrala myndigheter och länsstyrelsen.	Analys: Användningar i förhållande till havsplanerna och nya/förändrade anspråk, behov av aktualisering	Löpande/årliga översikter. Sektorsvis och regionalt underlag framtagna av centrala myndigheter och länsstyrelsen. T.ex. uppdaterat underlag om värdefullt fiske, GIS-analys över trafikintensitet. Underlag friluftsliv och kulturmiljö.	HaV med stöd av centrala myndigheter (sektorunderlag) och länsstyrelsen (regionalt underlag). Avstämning med andra aktörer.
	Nya eller förändrade anspråk inkl. riksintresse-anspråk	Översikt inkl. statistik och geografisk information	Beslut om riksintresse-anspråk, miljöbalks-ärenden (tillstånds-ärenden), sektorutveckling	HaV med stöd av centrala myndigheter och länsstyrelsen. Avstämning med bransch- och intresseorganisationer.	Analys av anspråken i förhållande till havsplanerna och pågående/beslutade kommande användningar, behov av aktualisering	Löpande/årliga översikter. Sektorsvis och regionalt underlag framtagna av centrala myndigheter och länsstyrelsen. T.ex. uppdaterat underlag om värdefullt fiske, GIS-analys över trafikintensitet. Underlag friluftsliv och kulturmiljö.	HaV med stöd av centrala myndigheter och länsstyrelsen. Avstämning med andra intressenter.

	Aspekt	Redovisning vid löpande uppföljning	Underlag vid löpande uppföljning	Utförare vid löpande uppföljning	Redovisning vid fördjupad uppföljning	Underlag vid fördjupad uppföljning	Utförare vid fördjupad uppföljning
	Miljöstatus och miljöpåverkan. Klimataspekter.	Ej löpande	Ej löpande	Ej löpande	Översikt inkl. statistik och geografisk information. Analys: Behov av revidering utifrån miljötillstånd, miljöpåverkan och klimataspekter.	Marin strategi inklusive inledande bedömning. Symphony.	HaV med stöd av centrala myndigheter och länsstyrelsen. Avstämning med andra intressenter.
Havsplanerna som vägledning samt deras tillämpning	Planläggning (kommunal, regional)	Översikt inkl. statistik, geografisk information	Översiktsplaner, regionplaner	HaV med stöd av Boverket och länsstyrelsen	Analys: Kommunal/regional planering i förhållande till havsplaner inklusive identifiering av behov av utvecklad vägledning.	Regionalt underlag framtaget av länsstyrelsen.	HaV med stöd av Boverket och länsstyrelsen (regionalt underlag).
	Prövning av anspråk	Översikt inkl. statistik	Beslut i tillståndsärenden (regering, domstol eller länsstyrelser)	HaV med stöd av centrala myndigheter och länsstyrelsen.	Analys: Havsplanernas tillämpning i tillståndsprövningen och behov av utvecklad vägledning.	Löpande/årliga översikter.	HaV med stöd av centrala myndigheter och länsstyrelsen.

	Aspekt	Redovisning vid löpande uppföljning	Underlag vid löpande uppföljning	Utförare vid löpande uppföljning	Redovisning vid fördjupad uppföljning	Underlag vid fördjupad uppföljning	Utförare vid fördjupad uppföljning
	Vägledning och underlag i förvaltning	Översikt	Redovisning av centrala myndigheter och länsstyrelser.	HaV med stöd av centrala myndigheter och länsstyrelsen.	Analys: Havsplanens tillämpning i förvaltningen och identifiering av behov av utvecklad vägledning. T.ex. hur vägledningen om särskild hänsyn till höga naturvärden hanterats eller använts som underlag.	Löpande/årliga översikter.	HaV med stöd av centrala myndigheter och länsstyrelsen.
	Ändamålsenlighet, användbarhet och tillgänglighet	Översikt	Observationen utifrån förvaltningsplan för informationsmängden Havsplaner	HaV med stöd av referensgrupp	Analys: Havsplanens ändamålsenlighet, användbarhet och tillgänglighet.	Enkät/WS med aktörer/intressenter. Övriga analyser i fördjupad uppföljning.	HaV med stöd av samverkansgrupp
Havsplanerings- och deltagandeprocess	Utförande och ändamålsenligheten i havsplanerings, uppföljnings- och deltagandeprocesserna	Ej löpande	Ej löpande	Ej löpande	Analys och utvärdering av processen.	Utvärderingsrapport. Deltagande aktörer i havsplaneringsprocessen bidrar med erfarenheter och synpunkter genom t.ex. intervjuer och enkäter.	HaV som kan anlita extern kompetens. Flera aktörer bidrar.

	Aspekt	Redovisning vid löpande uppföljning	Underlag vid löpande uppföljning	Utförare vid löpande uppföljning	Redovisning vid fördjupad uppföljning	Underlag vid fördjupad uppföljning	Utförare vid fördjupad uppföljning
Konsekvenser av havsplanernas tillämpning och måluppfyllelse	Betydande miljöpåverkan	Ej löpande	Ej löpande	Ej löpande	Analys: Betydande miljöpåverkan av havsplanens vägledning. Analysen bör utgå från hur havsplanens vägledning påverkat hur användningen av havsområdena har ändrats, vilken miljöpåverkan som ändringarna har medfört inklusive hur olika miljöeffekter samverkar (kumulativt) och om miljöpåverkan är betydande.	Statusbedömning inom havsmiljödirektivet, Helcom och OSPAR. Symphony. Tillstånd för verksamheter; data från kontrollprogram. Årliga översikter om användning och övriga analyser i fördjupad uppföljning.	HaV med stöd av centrala myndigheter och länsstyrelsen
	Ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser	Ej löpande	Ej löpande	Ej löpande	Analys: Utvärdering och resonemang kring vilka miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser som kan härledas till tillämpningen av havsplanerna.	Officiell statistik. Övriga analyser i fördjupad uppföljning om planernas tillämpning och förändrat nyttjande och tillstånd av havet inklusive bedömning av betydande miljöpåverkan.	HaV med stöd av centrala myndigheter och länsstyrelsen

	Aspekt	Redovisning vid löpande uppföljning	Underlag vid löpande uppföljning	Utförare vid löpande uppföljning	Redovisning vid fördjupad uppföljning	Underlag vid fördjupad uppföljning	Utförare vid fördjupad uppföljning
	Bidrag till måluppfyllelse	Ej löpande	Ej löpande	Ej löpande	Analys: Havsplanens bidrag till samhällsmål och planeringsmål utifrån dess tillämpning.	Rapportering av globala mål. Miljömålsuppfölj ningen. Övriga analyser i fördjupad uppföljning.	HaV med stöd av centrala myndigheter och länsstyrelsen.

UTKAST



Tjänsteskrivelse

Datum: 2026-01-17

Ärendenummer: 2025-6436

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Yttrande över remiss: Mobilitetsnorm för Umeå Kommun

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att yttrande över remiss *Mobilitetsnorm för Umeå kommun* fastställs enligt nedan

Ärendebeskrivning

Investeringar i mobilitetstjänster används i flertalet svenska kommuner som motprestation för att minska kravet på byggande av parkeringsplatser genom en så kallad flexibel parkeringsnorm eller mobilitetsnorm. Att arbeta med denna typ av verktyg skapar förutsättningar för invånarna att röra sig mellan målpunkter på andra sätt än med bil. Dessutom bidrar en mobilitetsnorm med ett ramverk och en tydlig spelplan för fastighetsägare och byggaktörer som vill bidra till Umeås tillväxt genom byggande av bostäder eller verksamheter.

Utifrån ovanstående beskrivning har Umeå kommun arbetat med att ta fram en ny mobilitetsnorm som väntas ersätta tidigare parkeringsnorm. Arbetet har sin utgångspunkt i följande syftesskrivning:

Syftet med mobilitetsnormen är att skapa möjlighet för omställning till hållbart resande samt ge goda förutsättningar för att nå kommunens mål om hållbar tillväxt med sikte på 200 000 invånare år 2050. Detta görs genom att:

- Främja etableringen av mobilitetstjänster i Umeå
- Skapa förutsättningar för reduktion av antalet parkeringsplatser och på så vis minska den relativa attraktiviteten för bilen
- Skapa en tydlig spelplan för exploatörer och underlätta genomförandet av projekt som stärker Umeås tillväxt
- Ta fram modeller för uppföljning av mobilitetsnormens effekt och efterlevnad

Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig i grunden positiv till arbetet med införande av en ny mobilitetsnorm för Umeå kommun, men vill ändå göra vissa medskick i det fortsatta arbetet

- I bilaga 1 beskrivs mobilitetsåtgärder kopplat till cyklar. Det ställs krav på att batterier till elcyklar ska kunna laddas i ett separat skåp i cykelrummet, men det finns ingen kravställning på att det ska vara ett typgodkänt skåp ur brandsäkerhetssynpunkt. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att detta skulle kunna vara en aspekt att lyfta med tanke på kravet att cykelrummet ska vara tillgängligt från trapphus.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser fortsatt att kravet på att det ska finnas kompressordrivna pumpar vid cykelservicestationerna känns som överkurs, och sätter ribban onödigt högt då man kan falla på detta krav även om alla andra krav uppfylls. En kvalitativ fotpump med tryckmätare är fullt tillräckligt i detta anseende.
- Beaktandet av barnfamiljer. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att bilpool och lådcykel är jättebra lösningar, men är inte det mest praktiska för barnfamiljer med småbarn som behöver bilbarnstolar. Var ska bilbarnstolarna förvaras när man inte har bilpoolsbilen? Kan tänkas vara så att det ska finnas någon form av förtur för barnfamiljer att ha parkeringsplats just under småbarnsåren, eftersom behovet av en bil med fasta bilbarnstolar är större de åren.
- Inkludera "cykelvagn" i beskrivningen av utrymmena för cykelförvaring. Ofta är det exempelvis cykelförvaring utomhus under tak, men inte är isolerat, där är det ofta osäkert att förvara cykelvagnar för stöldrisk samt finns det risk för att vagnen utsätts för fukt och därmed riskerar att mögla. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser därför att det finnas med att det ska finnas gott om utrymme för inomhusförvaring av cykelvagnar. Beroende på bostadsområde bör det finnas utrymme för 1-2 cykelvagnar per flerbostadshus.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att den nya normen tar med den nya standarden för tillgänglighet vid laddplatser (SIS/TS 520000:2025) för bil. Den innehåller tydliga krav och rekommendationer för hur laddplatser ska utformas för att vara tillgängliga. Den omfattar bland annat:
 - tillräckligt utrymme för rullstol och andra hjälpmedel
 - ergonomisk utformning av laddutrustning
 - placering av skärmar och knappar så att de är åtkomliga
 - tydlig skyltning och kontrastmarkering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-01-17

Remiss angående förslag till mobilitetsnorm för Umeå kommun, 2025-11-05

Mobilitetsnorm Umeå kommun – Remissversion 2025-10-24

Beskrivning av mobilitetsåtgärder

Beredningsansvariga

Fredrik Hedlund, Miljö- och hälsoskyddschef

Tobias Johansson, Energi- och klimatrådgivare

Torgny Forss, Energi- och klimatrådgivare

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen, ksdiarium@umea.se

Fredrik Hedlund

Miljö- och hälsoskyddschef

Avsändare: elin.lindqvist@umea.se

Mottaget: 2025-11-05 09:52:47

Mottagare: Individ- och familjenämnden

[ifnamnden@umea.se], Susanne Ångdal [susanne.angdal@umea.se], KS

Diarium [ksdiarium@umea.se], Umeå Fritid

[umea.fritid@umea.se], Annika Kjellsson Lind

[annika.lind.3@umea.se], Bianca Byring [bianca.byring@umea.se], BN

Diarium [bndiarium@umea.se], Utbildningskontoret

[utbildningskontoret@umea.se], Kulturförvaltningen Kultur

[umea.kultur@umea.se], Äldrenämnden [aldrenamnden@umea.se], KS

Diarium [ksdiarium@umea.se], KS Diarium [ksdiarium@umea.se], KS

Diarium [ksdiarium@umea.se], Ulrika Lindström

[ulrika.lindstrom@umea.se], Marie Sandström

[marie.sandstrom.2@umea.se], Ulrika Persson

[ulrika.e.persson@umea.se], KS Diarium [ksdiarium@umea.se], KS

Diarium [ksdiarium@umea.se], Jennie Bergvall Kalén

[jennie.bergvall.kalen@umea.se], Klara Lundgren

[klara.lundgren@umea.se], Kevin Tornemar

[kevin.tornemar@umea.se], UmeBrå Umeå kommun

[umebra@umea.se]

Kopia:

Ämne: Remiss angående förslag till mobilitetsnorm för Umeå kommun

Bifogade filer: Mobilitetsnorm Umeå kommun, remissversion 2025-

11-04.pdf, Beskrivning av mobilitetsåtgärder - Bilaga 2.pdf,

Sändlista..xlsx

Remiss angående förslag till mobilitetsnorm för Umeå kommun

Umeå kommun arbetar för en stadsutveckling med människan i centrum där korta resvägar, levande stadsmiljöer och närhet till vardagliga funktioner är centrala element. Översiktsplanens strategier sätter ramarna för denna utveckling där komplettering av befintlig bebyggelse och en ökad täthet är bärande principer. Parkering är en central fråga i samhällsbyggnadsprocessen och ett styrmedel där kommunen har rådighet. Genom att arbeta för att behovsanpassa antalet parkeringsplatser samtidigt som hållbara färd sätt premieras kan Umeåbornas behov av att äga egen bil minska. På så vis ges förutsättningar för en hög tillväxttakt samtidigt som gröna transportslag främjas.

Vi ser en utveckling runt om i Sverige där mobilitet som tjänst kompletterar det traditionella bilägandet. Investeringar i mobilitetstjänster används i flertalet svenska kommuner som

motprestation för att minska kravet på byggande av parkeringsplatser genom en så kallad flexibel parkeringsnorm eller mobilitetsnorm. Att arbeta med denna typ av verktyg skapar förutsättningar för invånarna att röra sig mellan målpunkter på andra sätt än med bil. Dessutom bidrar en mobilitetsnorm med ett ramverk och en tydlig spelplan för fastighetsägare och byggaktörer som vill bidra till Umeås tillväxt genom byggande av bostäder eller verksamheter. Utifrån ovanstående beskrivning har Umeå kommun arbetat med att ta fram en ny mobilitetsnorm som väntas ersätta tidigare parkeringsnorm. Arbetet har sin utgångspunkt i följande syftesskrivning:

Syftet med mobilitetsnormen är att skapa möjlighet för omställning till hållbart resande samt ge goda förutsättningar för att nå kommunens mål om hållbar tillväxt med sikte på 200 000 invånare år 2050. Detta görs genom att:

- Främja etableringen av mobilitetstjänster i Umeå
- Skapa förutsättningar för reduktion av antalet parkeringsplatser och på så vis minska den relativa attraktiviteten för bilen
- Skapa en tydlig spelplan för exploatörer och underlätta genomförandet av projekt som stärker Umeås tillväxt
- Ta fram modeller för uppföljning av mobilitetsnormens effekt och efterlevnad

Förslaget har tagits fram i samverkan mellan kompetenser från stadsledningskontoret, tekniska nämnden, byggnadsnämnden samt Umeå parkering AB.

Umeå kommun välkomnar nu synpunkter på förslaget och önskar svar senast **den 31 januari 2026**. Yttranden skickas till elin.lindqvist@umea.se och märks med KS-2024/00548.

Kontakta oss gärna under remisstiden vid frågor.

Kontakt: Ebba Sundström, Samhällsplanerare,
ebba.sundstrom@umea.se , tel. 090-16 49 65.

med vänlig hälsning

Umeå kommun
Stadsledningskontoret
901 84 Umeå

Besöksadress: Skolgatan 31 A

www.umea.se/kommun



Mobilitetsnorm för Umeå kommun

Remissversion 2025-10-24

Innehåll

Bakgrund	3
Mål och syfte.....	3
Ansvarsfördelning	3
Status	3
Från bilparkering till hållbar mobilitet	5
Parkeringsstal för bil.....	5
Utgångspunkter för bilparkering	5
Bilparkering för bostäder	6
Bilparkering för verksamheter	8
Friköp	9
Samnyttjande av parkering.....	9
Acceptabla gångavstånd	10
Angöringsplats och parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga.....	10
Parkeringsstal för cykel.....	11
Cykelparkering för bostäder	11
Cykelparkering för verksamheter	11
Mobilitetsåtgärder	12
Mobilitetsavtal	12
Mobilitetsåtgärder för bostäder	13
Steg 1: Baståtgärder.....	14
Steg 2: Poängåtgärder.....	14
Mobilitetsåtgärder för verksamheter	14
Uppföljning och revidering	15

Medverkande:
 Strategisk utveckling
 Detaljplan
 Bygglov
 Gator och parker
 UPAB

Bakgrund

Umeå kommun arbetar för en stadsutveckling med människan i centrum där korta resvägar, levande stadsmiljöer och närhet till vardagliga funktioner är centrala element. Översiktsplanens strategier sätter ramarna för denna utveckling där komplettering av befintlig bebyggelse och en ökad täthet är bärande principer. Parkering är en central fråga i samhällsbyggnadsprocessen och ett styrmedel där kommunen har rådighet. Genom att arbeta för att behovsanpassa antalet parkeringsplatser samtidigt som hållbara färd sätt premieras kan Umeåbornas behov av att äga egen bil minska. På så vis ges förutsättningar för en hög tillväxttakt samtidigt som gröna transportslag främjas.

Mål och syfte

Genom riktlinjer för parkering anger kommunen det lägsta antal parkeringsplatser som ska tillföras en fastighet vid ny- och tillbyggnad av bostäder, verksamheter samt vid ändrad användning.

Mobilitetsnormen ska vara flexibel för revideringar samt:

- Arbeta för Umeås hållbara tillväxt
- Främja omställning till hållbara transportslag
- Stödja handläggning av detaljplaner och bygglov
- Säkerställa att parkering ordnas i skälig utsträckning med hänsyn till lagstiftning och kommunala målsättningar
- Vara transparent och enkel att kommunicera

Ansvarsfördelning

Enligt plan- och bygglagen bär fastighetsägaren ansvar för att anordna parkering för sin fastighet. Kommunen har ingen skyldighet att tillhandahålla parkering. Däremot har kommunen ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen och ska därmed ange vilket parkeringsbehov fastighetsägaren/byggherren ska tillgodose. Som stöd för bedömning av parkeringsbehovet tar kommunen fram riktlinjer för vilka krav som ska ställas på byggaktörer för att uppnå en rimlig mängd parkering för respektive fastighet.

Status


- Parkeringsnormen ska tillämpas som riktlinjer vid detaljpaneläggning samt som krav vid bygglovsprövning.
- Parkeringsnormen antas av kommunstyrelsens planeringsutskott. Byggnadsnämnden är beslutande instans vid prövning mot parkeringsnormen.
- Likställighetsprincipen ska tillämpas för att säkerställa att byggaktörer behandlas lika.

8 kap i plan och bygglagen (2010:900), PBL, anger följande om parkering:

- "9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att..."
 - "... 4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon..."
 - "...Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta."
- "10 § Det som gäller i fråga om utrymme och parkering, lastning och lossning och om friyta i 9 § första stycket 4 och andra stycket ska i skälig utsträckning också tillämpas om tomten är bebyggd."

Från bilparkering till hållbar mobilitet

Utgångspunkten i detta dokument är att se till den samlade tillgängligheten till en plats i stället för att fokusera på parkering som en separat del av trafiksystemet. Genom detta skifte synliggörs de hållbara färdmedlen och kommunens ambition om en långsiktigt hållbar stadsutveckling med människan i centrum. Det sammanlagda behovet av mobilitet kan illustreras enligt figuren nedan.



Figur 1.

Parkeringsstal för bil

Utgångspunkter för bilparkering

Eftersom tillgänglighet till en fastighet är beroende av flera samverkande aspekter behöver parkeringstalet vara avhängigt den samlade bilden av möjligheten att röra sig till och från olika delar av staden. Genom att sätta antal parkeringsplatser i relation till fastighetens läge och tillgängliga mobilitetstjänster bedöms vad som kan betraktas som skälig miniminivå av parkeringsplatser som ska tillföras en fastighet. Parkeringstalet beräknas utifrån bebyggelsens totala area (BTA) för flerbostadshus och verksamheter samt utifrån antal enheter för småhus.

Lägesbedömning

Mobilitetsnormen bygger utifrån ovanstående resonemang på en sammanvägning av tillgängligheten i Umeås stadsdelar som utgår från följande:

- Tillgång till kollektivtrafik
- Närhet till arbetsplatser
- Närhet till service (dagligvaruhandel)
- Närhet till centrum

Parkeringstalet blir lägre i de områden där dessa faktorer samlat visar på god tillgänglighet till vardagliga funktioner (se figur 1).

Mobilitetsåtgärder och mobilitetsavtal

Utöver den lägesbestämda variationen kan det sammanlagda behovet av parkeringsplatser minska i de fall fastighetsägaren åtar sig att tillhandahålla mobilitetstjänster till boende och verksamma (se avsnitt om mobilitetsåtgärder). Detta regleras i mobilitetsavtal som tecknas mellan Umeå kommun och byggaktör.

Bilparkering för bostäder

Vid beräkning av parkeringstal för bostäder ska säkerställas:

- Att fastighetens behov av parkeringsplatser inryms inom egna fastigheten, i samlad- eller gemensam anläggning alternativt på närliggande fastighet genom servitut (se tabell 5 för acceptabelt gångavstånd till parkering)
- Att yta avsätts för besöksparkering
- Att yta avsätts för parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga


Flerbostadshus

Utgångspunkten är att 1 parkeringsplats per 100 m² BTA bostadsbebyggelse ska tillhandahållas vid ny-, till- eller ombyggnation. Från detta görs avdrag utifrån den sammanlagda tillgängligheten för respektive fastighet enligt nedanstående tabell.

Tabell 1. Beräkningsgrund för lägesbaserade parkeringstal. Se bilaga 1 för karta över hållplatskategorier

Övriga områden inom Umeå tätort, grundtal 1 parkeringsplats/100 m ² BTA		
Aspekt	Avstånd [m]	Reduktion
Närhet till centrum	2500	0,05
Närhet till arbetsställen (antal 1000 inom 1500 m)	1500	0,1
Närhet till livsmedelsbutik	1000	0,05
	750	0,075
	500	0,1
Närhet till hållplats med god trafikering		
Närhet till hållplats med ≥ 44 000 avgångar/år	300	0,1
Närhet till hållplats med 31000 - 43999 avgångar/år	300	0,075
Närhet till hållplats med 17000 - 30999 avgångar/år	300	0,05

Nedanstående karta illustrerar parkeringstal i Umeå tätort utifrån en sammanvägning av faktorerna i tabellen ovan. Kartan visas i remisskede men planeras sedan ligga till grund för webblösning som byggaktörer och handläggare kan använda sig av för att studera förutsättningarna för respektive fastighet.




Figur 2. Parkeringsstal i Umeå tätort för bostäder i flerbostadshus, baserat på en sammanvägning av parametrar från tabell 1.

Kartan visas i remisskede men planeras sedan ligga till grund för webblösning som byggaktörer och handläggare kan använda sig av för att studera förutsättningarna för respektive fastighet.

För centrumfyrkanten, centrala staden, universitetsstaden samt kommundelar utanför Umeå tätort gäller fasta parkeringsstal enligt tabell 2. Möjlighet till reduktion genom mobilitetsavtal finns för alla områden inom Umeå tätort.

Tabell 2. Zoner där fasta parkeringsstal är gällande

Zon	Parkeringsplatser/100 m ² BTA
A	0,6
B	0,7
Utanför Umeå tätort	1



Figur 3 Karta över zoner där fasta parkeringstal är gällande.

Småhus

För småhus gäller att varje enhet ska tillhandahålla minst 1 parkeringsplats. Utöver detta ska besöksparkering säkerställas med 0.2 platser per enhet. Detta gäller både inom Umeå tätort och i övriga kommundelar.

Tabell 3. Parkeringstal för småhus

Område	Antal parkeringsplatser/enhet	Antal besöksparkeringar/enhet
Umeå tätort	1	0,2
Övriga tätorter och kommundelar	1	0,2

Besöksparkering

För besöksparkering gäller att 0.15 parkeringsplatser per 100 m² BTA ska tillföras respektive fastighet. Möjlighet till reduktion på besöksparkering finns i de fall platserna ingår i samlad anläggning med möjlighet till samnyttjande, se avsnitt om samnyttjande av parkering.

Bilparkering för verksamheter

Beräkning av parkeringsbehovet för verksamheter baseras på samma lägesparametrar som för bostäder. Det vill säga det samvarierar med var i Umeå tätort det finns goda förutsättningar för hållbara resmönster. Utöver detta så baseras parkeringstalet för respektive fastighet på en kategorisering av olika verksamhetstyper (Se tabell 4).

Vid beräkning av parkeringstal för verksamheter gäller följande:

- Bilparkering ordnas inom egna fastigheten, i samlad- eller gemensam anläggning alternativt på närliggande fastighet genom exempelvis servitut (se tabell 5 för acceptabelt gångavstånd till parkering)
- En särskild parkeringsutredning ska tas fram i projekt där för verksamheter som inte specificeras i tabell 4.
- Verksamheter upp till 200 kvm regleras inte i mobilitetsnormen.
- Nödvändigt underlag för bedömning av parkeringsbehov tas fram av exploatör i samråd med Umeå kommun.

Tabell 4. Parkeringstal för verksamheter, fördelat efter kategori

Funktion	Planbestämmelse	Parkeringstal/100 m ² BTA
Centrum, handel, restaurang*	C, H	2,0
Kontor	K	1.5
Industri	J	0.5
Verksamhet	Z	1.0
Tillfällig vistelse (ex. hotell)	O	Särskild utredning
Vård	D	Särskild utredning
Skola/förskola	S	Särskild utredning
Övrigt		Särskild utredning

*Exklusive externhandel/större anläggningar i bilorienterade lägen, här krävs särskild utredning

För verksamhetsparkering finns möjlighet till avsteg från normen i de fall byggaktören kan påvisa att behovet av parkering avviker från vad kommunen bedömt vara gällande. För detta krävs särskild parkeringsutredning och samsyn mellan aktör och kommun.

Friköp

Parkeringsköp (friköp av parkering) innebär en möjlighet för byggaktör att köpa sig fri från ansvaret att anlägga parkering inom den egna fastigheten. Umeå kommun erbjuder möjlighet till friköp där förutsättningar finns. Parkeringsköp för verksamheter är ett krav inom centrumfyrkanten, området mellan Västra Esplanaden, Östra Kyrkogatan, Järnvägsallén och Västra Strandgatan.

Samnyttjande av parkering

Samnyttjande innebär att bilplatserna används för flera ändamål under olika tider på dygnet. Samnyttjande av bilparkeringsplatser bör i första hand tillämpas på parkeringar vid arbetsplatser som kan nyttjas i kombination med bostäder, handel eller serviceändamål utanför kontorstid. En belägningsstudie avgör lämpligheten i att använda samnyttjande som verktyg vid parkeringsköp.

För boendeparkering i samlad anläggning kan reduktion på besöksparkering beviljas. Detta förutsätter att boende ej har fasta platser¹ samt att antalet parkeringar i den samlade anläggningen uppgår till minst 50. Uppfylls detta medges reduktion på 0.05 platser/100 m² BTA.

Acceptabla gångavstånd

Umeå kommuns rekommenderade acceptabla gångavstånd redovisas i tabell 5.

Tabell 5. Acceptabla gångavstånd mellan parkeringsanläggning och målpunkt

Parkeringskategori	Acceptabla gångavstånd
Bostäder (besökande och boende)	400 m
Bostäder centrumfyrkanten (besökande och boende)	600 m
Verksamheter	400 m
Verksamheter centrumfyrkanten	600 m
Angöring	75 m
Parkering för rörelsehindrade	25 m

Angöringsplats och parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga

Tillgång till angöringsplats och parkeringsplatser anpassade för personer med nedsatt rörelseförmåga säkerställs och redovisas under planläggning/bygglov.

På eller i nära anslutning till en tomt som ska vara tillgänglig och användbar, ska det finnas minst en angöringsplats för fordon inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré. Angöringsplatsen ska utformas och placeras så att det är möjligt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda angöringsplatsen (BFS 2024:13 - 2 kap. 5 §).

På eller i nära anslutning till en tomt som ska vara tillgänglig och användbar, ska det kunna ordnas minst en tillgänglig och användbar parkeringsplats för fordon. Parkeringsplatsen ska utformas och placeras så att det är möjligt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att självständigt använda parkeringsplatsen (BFS 2024:13 - 2 kap. 6 §).

Gångvägar mellan entré till byggnad och parkerings- och angöringsplatser ska utformas och dimensioneras för den avsedda användningen så att det går att använda dem på ett säkert sätt (BFS 2024:13 - 4 kap. 1 §).

Kraven gäller vid nybyggnad av en byggnad på en obebyggd tomt. Om det är en bebyggd tomt, så gäller kraven bara under vissa förutsättningar. I de fallen ska tomtkraven bara tillämpas i den utsträckning som är skälig med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egenskaper.

¹ Innebär att boende inte har tillgång till en egen fast parkering utan i stället hänvisas till var det för parkeringstillfället finns ledigt utrymme i anläggningen.

Tabell 6. Parkering för rörelsehindrade

Antal parkeringsplatser	Reserverade platser för rörelsehindrade
> 10	1
> 50	2
> 100	3
> 200	4

Vid fler än 200 platser ska 6+1 plats anordnas för varje tillkommande 100 platser.

Parkeringstal för cykel

Cykelparkeringar ska placeras och utformas så att de blir lätt tillgängliga och upplevs trygga och säkra.

Cykelparkering för bostäder

För bostäder är cykelparkeringstalen samma oavsett var i kommunen fastigheten är lokaliserad. Besöksparkering ingår i parkeringstalet. I flerbostadshus ska minst fem procent av platserna rymma mer platskrävande cyklar, till exempel lådcyklar.

För särskilda boendeformer (gruppboende, äldreboende med flera) kan behovet variera stort. Antal cykelplatser behöver därför utredas från fall till fall utifrån typ av boendeform, antal boende och förväntad personaltäthet.

Tabell 7. Cykelparkeringstal flerfamiljshus

Typ	Cykelplatser/100 m ² BTA
Flerbostadshus	3*
Studentrum	4
Särskilda boendeformer	Särskild utredning

*Varav 5 % för mer platskrävande cyklar.

För småhus anges parkeringstalen per enhet i stället för per BTA.

Tabell 8. Cykelparkeringstal småhus

Typ	Cykelplatser/enhet
Småhus	4

Cykelparkering för verksamheter

För verksamheter kan parkeringsbehovet variera beroende på var i kommunen de är lokaliserade vilket innebär att även parkeringstalet varierar.

För vissa typer av verksamheter är det svårt att sätta generella parkeringstal utan där får det utredas från fall till fall.

Tabell 9. Cykelparkeringstal verksamheter

Verksamhet	Cykelplatser/elev eller cykelplatser/100 m2 BTA		
	Zon A-B	Övriga Umeå tätort	Övriga kommunen
Förskola	0,3 cpl + plats för 0,1 cykelvagn/elev	0,3 cpl + plats för 0,1 cykelvagn/elev	0,2 cpl + plats för 0,1 cykelvagn/elev
Grundskola	0,6 (0,3-0,7) cpl/elev*	0,6 (0,3-0,7) cpl/elev*	0,6 (0,3-0,7) cpl/elev*
Gymnasium	0,6 cpl/elev	0,6 cpl/elev	Särskild utredning
Högskola	Särskild utredning		
Centrum, handel, restaurang	1,5 cpl/100 m2 BTA	1,5 cpl/100 m2 BTA	1 cpl/100 m2 BTA
Kontor	2,2 cpl/100 m2 BTA	1,8 cpl/100 m2 BTA	1 cpl/100 m2 BTA
Industri	-	0,6 cpl/100 m2 BTA	0,3 cpl/100 m2 BTA
Verksamhet	Särskild utredning		
Vård	Särskild utredning		

*Endast lågstadium lägre intervallet, endast högstadium högre intervallet.

Mobilitetsåtgärder

En andel av fastighetens mobilitetsbehov kan i många fall ordnas genom andra åtgärder än parkeringsplatser för bil, så kallade mobilitetsåtgärder. Där förutsättningarna för detta finns är det upp till varje fastighetsägare att själv välja om fastigheten ska ha färre bilparkeringar i kombination med ett antal mobilitetsåtgärder eller om antalet bilparkeringar ska vara enligt avsnitt Parkeringstal för bil. Upp till 40 % av bilparkeringsplatserna för boende och verksamma kan ersättas med mobilitetsåtgärder. Antalet besöksparkeringar och parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga påverkas inte av eventuella mobilitetsåtgärder.

Mobilitetsavtal

Fastighetsägare som väljer att göra mobilitetsåtgärder ska teckna ett mobilitetsavtal med kommunen. I avtalet ska det framgå vilka mobilitetsåtgärder som fastighetsägaren förbinder sig att tillhandahålla under avtalstiden. Avtalet gäller i tio år från inflytt i fastigheten. Avtalet gäller mellan fastigheten och kommunen, dvs om fastigheten säljs under avtalsperioden är den nya fastighetsägaren skyldig att uppfylla mobilitetsavtalet under de kvarvarande åren.

Mobilitetsavtal kan tecknas för fastigheter med bostäder likväl som fastigheter med verksamheter. Vilka mobilitetsåtgärder som kan väljas skiljer sig däremot åt beroende på om de riktar sig till boende eller verksamheter.

Till avtalet ska en genomförandebeskrivning bifogas där fastighetsägaren beskriver mer i detalj hur åtgärderna ska ordnas. Det kan till exempel vara var bilpool lokaliseras samt vilken bilpoolsleverantör som fastighetsägaren har tecknat avtal med. Genomförandebeskrivningen skrivs i en mall som kommunen tillhandahåller och ska godkännas av kommunen innan avtal kan tecknas.

Det går att teckna mobilitetsavtal även för äldre fastigheter, till exempel om fastighetsägaren vill använda en yta som idag används till parkering till något annat och i stället genomföra

mobilitetsåtgärder. Parkeringsbehovet behöver då först räknas om utifrån avsnitt Parkeringstal för bil och sedan väljer fastighetsägaren mobilitetsåtgärder och tecknar avtal med kommunen på samma sätt som för nya fastigheter.

Geografiska förutsättningar

Mobilitetsavtal för bostäder kan tecknas för fastigheter som ligger inom Umeå tätort.

För verksamheter gäller utöver ovanstående även kravet att fastigheten får ha högst 500 m gångväg (faktisk gångväg, ej fågelvägen) till busshållplats med minst en avgång var 15:e minut under dagtid.

Besöksparkeringar bil (påverkas ej)


Eftersom mobilitetsåtgärderna främst är inriktade på de boende/verksamma i fastigheten så påverkas inte antalet besöksparkeringar av åtgärderna. Detta innebär att fastighetsägare som tecknar mobilitetsavtal förbinder sig att tillhandahålla samma antal besöksparkeringar som om de inte skulle ha mobilitetsavtal. Dessa platser får inte hyras ut eller på annat sätt upplåtas till boende eller verksamma i fastigheten utan ska vara tillgängliga för fastighetens besökare.

Parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga (påverkas ej)

Antal parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga påverkas inte av eventuella mobilitetsåtgärder. Detta innebär att fastighetsägare som tecknar mobilitetsavtal förbinder sig att tillhandahålla samma antal parkeringar för personer med nedsatt rörelseförmåga som om fastigheten inte skulle ha mobilitetsavtal. Dessa platser ska alltid lokaliseras på den egna fastigheten oavsett var övriga bilparkeringsplatser lokaliseras.

Mobilitetsåtgärder för bostäder

För bostäder kan mobilitetsåtgärder göras i två steg; basåtgärder och poängåtgärder. Reduktion för poängåtgärder kan endast fås på fastigheter där även basåtgärderna genomförs. Åtgärderna har som syfte att minska de boendes behov av att äga en egen bil utan att deras mobilitet försämras. För att uppnå detta krävs en kombination av flera åtgärder.



Figur 3. Byggaktörens alternativ för fördelning mellan antal bilparkeringsplatser för boende och antal mobilitetsåtgärder.

Steg 1: Baståtgärder

I det första steget ingår två basåtgärder som tillsammans ger 5 % reduktion på antalet bilparkeringsplatser för boende. De två åtgärderna, som båda måste genomföras för att kunna erhålla reduktionen är:

- Avgift bilparkering
- Attraktiv cykelparkering (väderskydd och ramlåsmöjlighet på minst 75 % av cykelparkeringsplatserna)

Åtgärderna beskrivs mer utförligt i bilaga 2 Beskrivning av mobilitetsåtgärder.

Steg 2: Poängåtgärder

Fastighetsägare som väljer att genomföra basåtgärderna kan även välja att gå vidare till andra steget för att erhålla totalt 40 % reduktion på antal bilparkeringsplatser för boende (inklusive de 5 % som basåtgärderna ger). Fastighetsägaren kan då välja bland de mobilitetsåtgärder som listas i tabell 10, så att totalt minst tio mobilitetspoäng uppnås. Utöver de valda åtgärderna ska fastigheten också ha en mobilitetssamordnare som ansvarar för att informera boende om åtgärderna samt vara kontaktperson för Umeå kommun. En mer utförlig beskrivning mobilitetssamordnarens roll samt av de olika mobilitetsåtgärderna finns i bilaga 2 Beskrivning av mobilitetsåtgärder.

Observera att poängåtgärder ger reduktion enbart om även basåtgärderna genomförs.

Tabell 10. Poängåtgärder

Mobilitetsåtgärd	Mobilitetspoäng
Bilpool inklusive prova på-erbjudande	6
Cykelpool inklusive prova på-erbjudande	4
Bilparkeringsplatser lokaliseras i samlad anläggning	4
Cykelrum inomhus	3
Erbjudande om årlig cykelservice	3
Erbjudande periodkort kollektivtrafik 120 dagar till alla nyinflyttade	3
Erbjudande periodkort kollektivtrafik 60 dagar till alla nyinflyttade	2
Cykelservicestation	2
Leveransskåp livsmedel/kylda varor inklusive prova på-erbjudande	1
Servicelösning för grovsopor	1
Fastighetsägarens egna förslag	1-6

Mobilitetsåtgärder för verksamheter


För verksamheter finns ett färdigt paket med mobilitetsåtgärder där samtliga åtgärder måste genomföras om fastighetsägaren väljer att teckna mobilitetsavtal. Åtgärderna för verksamheter är

inriktade på att minska personalens behov att ta bilen till arbetet och skiljer sig därför åt från mobilitetsåtgärderna för bostäder:

- Attraktiv cykelparkering
- Avgiftsbelagd bilparkering (marknadsmässig hyra)
- Ej personliga parkeringsplatser för bil
- Erbjudande om kollektivtrafikkort 30 dagar eller presentkort på ett däckbyte cykel

En mer utförlig beskrivning av åtgärderna finns i bilaga 2 Beskrivning av mobilitetsåtgärder. Utöver åtgärderna ska fastigheten också ha en mobilitetssamordnare som ansvarar för att informera boende om åtgärderna samt vara kontaktperson för Umeå kommun, även mobilitetssamordnarens roll finns beskriven i samma bilaga.

Hur stor reduktionen på antal bilparkeringsplatser blir beror på var dessa är lokaliserade. Mobilitetsåtgärderna ger 25 % reduktion om bilparkering lokaliseras på egen fastighet och 40 % reduktion om bilparkering lokaliseras i en samlad anläggning, till exempel via friköp.




Figur 4. Byggaktörens alternativ för fördelning mellan antal bilparkeringsplatser för verksamma och antal mobilitetsåtgärder.

Uppföljning och revidering

Mobilitetsnormen ska kontinuerligt utvärderas för att följa upp effekt så väl som efterlevnad av mobilitetsåtgärder.

Bilaga 1



Karta över hållplatslägen, klassificerat efter antal avgångar

Beskrivning av mobilitetsåtgärder

Innehåll

Beskrivning av mobilitetsåtgärder för bostäder.....	3
Avgift bilparkering.....	3
Attraktiv cykelparkering.....	3
Mobilitetssamordnare	3
Erbjudande om periodkort kollektivtrafik 60 dagar till alla nyinflyttade.....	3
Erbjudande om periodkort kollektivtrafik 120 dagar till alla nyinflyttade	4
Erbjudande om årlig cykelservice	4
Cykelrum inomhus	4
Cykelservicestation	4
Cykelpool inklusive prova på-erbjudande.....	5
Bilpool inklusive prova på-erbjudande	5
Bilparkeringsplatser lokaliseras i samlad anläggning.....	6
Leveransskåp livsmedel/kylda varor inklusive prova på-erbjudande	6
Servicelösning för grovsopor	7
Fastighetsägarens egna förslag	7
Beskrivning av mobilitetsåtgärder för verksamheter	7
Mobilitetssamordnare	7
Attraktiv cykelparkering.....	7
Avgiftsbelagd bilparkering (marknadsmässig hyra).....	7
Ej personliga parkeringsplatser bil	7
Erbjudande om kollektivtrafikkort (30 dagar) eller presentkort på ett däckbyte cykel .	7

Beskrivning av mobilitetsåtgärder för bostäder

Avgift bilparkering

Bilparkering ska inte ingå i hyra eller månadsavgift. Boende som vill ha tillgång till bilparkering ska hyra detta separat.

Attraktiv cykelparkering

Samtliga cykelparkeringsplatser som normen kräver ska antingen möjliggöra fastlåsning av cykeln i dess ram i cykelställ som är fast förankrade, eller lokaliseras i låst utrymme som enbart boende kommer åt.

Minst 75 % av platserna ska vara väderskyddade. Med väderskydd avses antingen skärmtak eller att platserna lokaliseras inomhus i marknivå. Cykelparkering inomhus ska vara enkel att nå, med automatisk dörröppnare eller dörrar som går att ställa upp.

Ett antal platser för besökare måste alltid lokaliseras utomhus.

Mobilitetssamordnare

En av fastighetsägaren utsedd person som ansvarar för att informera de boende om fastighetens mobilitetserbudanden. Det kan till exempel vara information om var cykelservicestation finns eller hur man använder bil- och cykelpool.

Mobilitetssamordnaren ansvarar också för att informera om och distribuera de provapå erbjudanden som ska finnas enligt de valda åtgärderna*.

Informationen ska kontinuerligt delges till samtliga nyinflyttade, samt löpande minst en gång per år. Den löpande informationen kan delges via exempelvis välkomstmöten, informationsskärmar, hemsidor, nyhetsbrev, årsmöten, eller utskick till brevlådor – eller andra kanaler som fastighetsägaren brukar informera via.

Mobilitetssamordnaren ska även vara kontaktperson åt Umeå kommun.

**Gäller åtgärderna Erbjudande om kollektivtrafikkort (60 respektive 120 dagar), Cykelpool, Bilpool, Cykelservice, Servicelösning grovsopor och Leveransskåp livsmedel/kylda varor.*

Erbjudande om periodkort kollektivtrafik 60 dagar till alla nyinflyttade

Kostnadsfri 60-dagarskort med Ultra erbjuds till samtliga hushåll som flyttar in i fastigheten under avtalsperioden. Erbjudandet gäller för vuxna i hushållet (över 18 år), och upp till två vuxna i samma hushåll, som då ska erbjudas varsitt 60-dagarskort. Bor en vuxen i hushållet, är det ett 60-dagarskort som erbjuds. Det ska vara möjligt att påbörja sitt periodkort under 12 månader från det enskilda hushållets inflytt. Varje gång en lägenhet byter ägare eller hyresgäst under avtalsperioden ska de nya ägarna eller hyresgästerna få ta del av erbjudandet. Fastighetsägare kan via Länstrafikens Företagsportal ansluta sig och erbjuda biljetter till de boende elektroniskt, alternativt dela ut fysiska kort.

Denna åtgärd kan väljas för fastigheter som har högst 500 m gångväg (faktiskt gångväg, ej fågelväg) till busshållplats med minst en avgång var 15:e minut under dagtid.

Kan ej kombineras med åtgärden Erbjudande om kollektivtrafikkort 120 dagar.

Erbjudande om periodkort kollektivtrafik 120 dagar till alla nyinflyttade

Erbjudandet om 60-dagarsbiljett utökas till 120-dagarsbiljett. I övrigt gäller samma villkor som för 60-dagarsbiljett.

Kan ej kombineras med åtgärden Erbjudande om kollektivtrafikkort 60 dagar.

Erbjudande om årlig cykelservice

Erbjudande om årligen återkommande kostnadsfri cykelservice för de boende (en cykel per person i hushållet). Erbjudandet ska inkludera en standardservice inklusive kostnaden för arbete och mindre materialkostnader. Cykelservicen kan äga rum vid fastigheten och servicen ska vara tillgänglig under tillräckligt lång tid så att samtliga intresserade kan ta del av denna. Alternativt kan boende få lämna in sin cykel kostnadsfritt hos utvald cykelhandlare. Administration och kostnad löses av fastigheten.

Cykelrum inomhus

Minst 60 % av cykelparkeringsplatserna lokaliseras i cykelrum inomhus. Följande krav ställs på cykelrummen:

- Lokaliseras i entréplan i nära anslutning till entré, med direkt tillgång både utifrån och från samtliga trapphus.
- Dörr utifrån som leder direkt utifrån in till cykelrummet förses med automatisk dörröppnare och har en bredd på minst en meter.
- Samtliga platser ska ha cykelställ med ramlåsmöjlighet och minst 0,6 meter i sidled mellan varje cykel.
- Skåp för laddning av cykelbatterier där varje enskilt fack har ladduttag och låsmöjlighet. Antal fack ska minst motsvara minst 20 % av antal cykelplatser i cykelrummet.

Cykelservicestation

Cykelservicestationen ska finnas inomhus inom den egna fastigheten eller i närliggande gemensam anläggning. Utrymmet ska vara tillräckligt stort för att kunna serva en lådcykel. Stationen ska innehålla följande:

- Ställning där en vanlig cykel kan hängas upp i arbetshöjd
- Kompressordriven luftpump med ventiladapter
- Grundläggande verktyg för reparationer såsom mejslar, skiftnyckel, däckverktyg och insexnyckelsats.
- Yta för cykeltvätt med tillgång till vatten och slang.

Utrustningen ska underhållas på ett sådant sätt att den förblir funktionell. Utrustningen ska vara förankrad för att hindra stöld.

Cykelpool inklusive prova på-erbjudande

Cykelpoolen ska innehålla både ellådcyklar och vanliga elcyklar (undantagen de minsta fastigheterna där enbart lådcykel räcker). Antalet cyklar ska vara minst enligt nedanstående tabell.

Bostädernas BTA	Minsta antal cyklar
0 – 2000 BTA	1 ellådcykel
2001 – 4000 BTA	1 ellådcykel + 1 elcykel
4001 – 6000 BTA	2 ellådcyklar + 1 elcykel
>6001 BTA	2 ellådcyklar + 2 elcyklar

Cykelpoolen ska vara lokaliserad inom eller i nära anslutning till den egna fastigheten och ska ordnas på ytor utöver ordinarie cykelparkeringar.

Cykelpoolen ska lokaliseras i ett låst och väderskyddat rum som håller minst 10 grader (för batteriernas livslängd och funktion). Det ska vara enkelt att nå, med automatisk dörröppnare eller dörrar som går att ställa upp. Batterier ska förvaras och kunna laddas i samma rum.

Cyklarna vara utrustade med vinterdäck under vintersäsongen och sommardäck under barmarksperioden. Kontinuerlig service och reparation av cyklarna ska ske under hela mobilitetsavtalets löptid. Det ska tydligt framgå för användarna hur felanmälan ska ske. Till cykelpoolen ska det även finnas ett tillgängligt och lättanvänt bokningssystem.

Samtliga hushåll som flyttar in i fastigheten under avtalsperioden ska erbjudas att kostnadsfritt testa cykelpoolen minst fyra timmar. Erbjudandet ska kunna nyttjas utan krav på att teckna medlemskap i cykelpoolen. Erbjudandet ska gälla i minst sex månader från det enskilda hushållets inflytt. Varje gång en lägenhet byter ägare eller hyresgäst under avtalsperioden ska de nya ägarna eller hyresgästerna få ta del av erbjudandet.

Bilpool inklusive prova på-erbjudande

Fastighetsägaren ordnar antingen en egen bilpool eller avtalar med en bilpoolsleverantör om att bilpool ska finnas under hela avtalsperioden. Antal tillgängliga bilpoolsbilar ska vara enligt nedanstående tabell.

Bostädernas BTA	Minsta antal poolbilar
0 – 4000 m ²	1
>4001 m ²	2

Parkeringsplatser för bilpoolsbilarna ska ordnas på ytor utöver de antal bilparkeringsplatser som den reducerade normen kräver.

Samtliga hushåll som flyttar in i fastigheten under avtalsperioden ska erbjudas att kostnadsfritt testa bilpoolen fyra timmar. Erbjudandet ska kunna nyttjas utan krav på att teckna medlemskap i bilpoolen. Erbjudandet gäller en gång per lägenhet och ska gälla i sex månader från inflytt. Varje gång en lägenhet byter ägare eller hyresgäst under avtalsperioden ska de nya ägarna eller hyresgästerna få ta del av erbjudandet.

Bilpoolen ska lokaliseras inom 400 meter från den fastighet som reduktionen gäller. I centrala staden accepteras avstånd upp till 500 meter. Avståndet ska mätas som faktiskt gångavstånd, dvs inte fågelvägen.

Bilparkeringsplatser lokaliseras i samlad anläggning

Fastighetens bilparkeringar lokaliseras i en samlad parkeringsanläggning utanför den fastighet som reduktionen gäller. Den samlade anläggningen delas med andra fastigheter. Det är ett krav att även besökare till fastigheten ska kunna ta sig in i och tillåtas parkera i anläggningen.

Parkeringsanläggningen ska lokaliseras inom 400 meter från bostäderna. I centrala staden accepteras avstånd upp till 500 meter. Avståndet ska mätas som faktiskt gångavstånd, dvs inte fågelvägen.

Parkering för rörelsehindrade ska lokaliseras på den egna fastigheten, dvs inte i den samlade anläggningen.

Leveransskåp livsmedel/kylda varor inklusive prova på-erbjudande

Leveransskåp som möjliggör ett säkert mottagande av större/kylda varor även när den boende inte är hemma. Skåpen ska vara lokaliserade inom den egna fastigheten och ska kunna nyttjas kostnadsfritt av de boende.

Samtliga hushåll som flyttar in i fastigheten under avtalsperioden ska erbjudas ett presentkort på en gratis hemleverans från en lokal livsmedelsbutik. Erbjudandet gäller en gång per lägenhet och ska gälla i sex månader från inflytt. Varje gång en lägenhet byter ägare eller hyresgäst under avtalsperioden ska de nya ägarna eller hyresgästerna få ta del av erbjudandet.

Servicelösning för grovsopor

Fastighetsägaren ska utan kostnad för de boende ordna bortforsling av de boendes grovavfall. Det kan antingen ordnas med ett rum/yta där grovavfall får lämnas eller att fastighetsägaren minst två gånger per år ställer upp en container där de boende får slänga sitt grovavfall.

Fastighetsägarens egna förslag

Fastighetsägaren har även möjlighet att föreslå en eller flera egna åtgärder. Förslagen kan också vara befintliga åtgärder som fastighetsägaren önskar justera något i, men poängsättningen kan då komma att ändras. Åtgärdernas lämplighet samt eventuell poängsättning bedöms av kommunen.

Beskrivning av mobilitetsåtgärder för verksamheter

Mobilitetssamordnare

En person hos fastighetsägaren eller hyresgästen som ansvarar för:

- Informera om de olika åtgärderna som finns, till varje nyanställd som börjar.
- Att åtgärderna genomförs såsom att boka cykelreparatör eller dela ut presentkort på däckbyte samt att busskort finns att tillgå elektroniskt eller fysiskt på arbetsplatsen.
- Vara kontaktperson åt Umeå kommun samt distribuera eventuella uppföljningsenkäter från kommunen.

Attraktiv cykelparkering

Samtliga cykelparkeringar som är till för anställda ska utrustas med ramlåsmöjlighet samt väderskydd.

Med väderskydd avses att parkeringen är försedd med skärmtak eller att platserna lokaliseras inomhus i markplan.

Avgiftsbelagd bilparkering (marknadsmässig hyra)

Bilparkering får inte vara gratis för anställda, utan de anställda ska betala marknadsmässigt pris.

Ej personliga parkeringsplatser bil

Anställda ska ej kunna hyra en egen parkeringsplats utan samtliga bilparkeringsplatser ska organiseras i ett öppet parkeringssystem (ej personliga parkeringsplatser).

Erbjudande om kollektivtrafikkort (30 dagar) eller presentkort på ett däckbyte cykel

Samtliga nyanställda under avtalsperioden ska få erbjudande om ett kollektivtrafikkort (30 dagar) eller ett däckbyte för sin cykel. Det är viktigt att varje anställd själv får välja

om man vill ha kollektivtrafikkort eller däckbyte, dvs inte att fastighetsägaren väljer samma till alla. Detta eftersom ett t.ex. busskort inte är relevant för alla beroende på var man bor.

Det är viktigt att det är ett erbjudande, dvs att anställda kan välja att tacka nej eftersom det kan räknas som inkomst och leda till att en person som t.ex. har bostadsbidrag blir av med det för att den tjänat för mycket.

Kollektivtrafikkort

De anställda som väljer erbjudandet om ”kollektivtrafikkort” ska få en kostnadsfri 30-dagarsbiljett med Ultra, Länstrafiken* eller Norrtåg*. Det ska vara möjligt att påbörja sin 30-dagarsperiod under 12 månader från att man blev anställd. Fastighetsägare kan via Länstrafikens Företagsportal ansluta sig och erbjuda biljetter till de boende elektroniskt (gäller ej Norrtåg), alternativt dela ut fysiska kort.

*Med Länstrafiken och Norrtåg behöver man ange vilken sträcka man kommer åka, för att få rätt kort som gäller på just den sträckan. För att få ett kort behöver den anställda bo inom Umeåregionen.

Däckbyte till vinter- eller sommardäck på cykel

De anställda som väljer erbjudandet om ”däckbyte” ska få ett kostnadsfritt däckbyte på sin cykel vid ett tillfälle. Erbjudandet gäller 12 månader från att man blivit anställd, för att säkerställa att erbjudandet hinner nyttjas under önskad säsong.

Mobilitetssamordnaren kan ordna att en cykelreparatör kommer till arbetsplatsen, minst en gång varje vår och varje höst. Alternativt kan anställda få lämna in sin cykel kostnadsfritt hos en utvald cykelhandlare.

I N B J U D A N

BUS

DAGARNA 2026

22-23
april

Umeå Folkets Hus

Skolgatan 59, 903 29 Umeå



TEMA
**Vart är vi
på väg?**

Praktisk 201 information

Utbildningsdagarna äger rum på Umeå Folkets Hus. Programmet startar kl 09.00 den 22 april och avslutas kl 15.30 den 23 april. Detaljerat program meddelas senare.

ANMÄLAN

[Anmäl dig här](#)

eller på busforeningen.se
10 december är sista dagen för anmälan om du vill ha fakturan 2025.
28 februari är sista ordinarie anmälningssdag. 1 - 10 mars kan du anmäla dig mot ett tillägg på 500 kr.
Från den 11 mars tas inga fler anmälningar emot

KOSTNADER (EXKL MOMS)

Konferensen

Konferensavgift

4 495 kr (exkl boende)

Konferensavgift för medlem

3 895 kr (exkl boende)

Boende

Pris per natt från 1 490 kr (exkl moms)

Flera hotellalternativ finns.

AVBOKNING

Avbokning görs via Commee AB och då tillkommer en administrativ avgift på 495 kr (exkl moms). Vid avbokning senare än 14 februari debiteras en avgift på 75% av konferensavgiften. Vid avbokning senare än 28 mars debiteras 100% av konferensavgiften.

ÖVRIGT

Arrangörerna reserverar sig mot eventuella ändringar. Antalet deltagarplatser är begränsat. Dryckesbiljetter till middagen finns till försäljning under första konferensdagen, för de som önskar.

Kontakta oss vid frågor:

Marita Stureson, **070-545 19 27**
Gäller frågan din bokning ber vi dig kontakta Commee AB på **070-342 21 38** eller stefan@commee.se
Det går också bra att mejla till busdagar@busforeningen.se

Å R E T S T E M A

Vart är vi på väg?

Välkommen till BUS-dagarna 2026 i Umeå – Björkarnas stad som andas framtidstro, nyfikenhet och samverkan!

Temat för årets konferens är **Vart är vi på väg?** – en inbjudan att tillsammans utforska riktningen för vår yrkesroll i en tid av förändring. Vårt samhälle står inför stora utmaningar men också nya möjligheter. Digitalisering, ökade levnadskostnader, klimatförändringar och nya regelverk påverkar människors vardagsekonomi liksom våra arbetssätt. Hur kan vi som budget- och skuldrådgivare möta framtiden med både kunskap och mod?

Den nya socialtjänstlagen är också en av flera förändringar som påverkar vårt arbetsfält inte minst genom ökade möjligheter till tidiga och förebyggande insatser. Under BUS-dagarna tar vi tillsammans sikte på framtiden och utforskar hur vi som yrkeskår kan fortsätta utvecklas – med kvalitet, engagemang och med människan i centrum.

Vi hoppas att du lämnar Umeå med nya idéer, ny energi och med en tydligare känsla för riktningen framåt – både för dig själv och för vår gemensamma profession.

Varmt välkommen till BUS-dagarna 2026 i Umeå!

Hälsar

BUS-föreningens styrelse

BUS-dagarna 2026 arrangeras av

BUS
FÖRENINGEN

i samverkan med

**Konsument
verket • KO**

Beslutsförteckning över delegerade ärenden - miljö- och hälsoskyddsnämnden 2026-01-29

Utdragsdatum: 2026-01-19

Ärenderubrik

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Anmälan av driftstörning 2024-3089	2025-11-27	Sabine Olsson	2025-3769	Åtalsanmälan		Dåva deponi- och avfallsanläggning, NYSKOGEN 1:1, Miljöfarlig verksamhet
Anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 2025-6354	2025-11-27	Cecilia Vollan Johansson	2025-3775	Anmälningsbeslut	Ingen erinran	24Food Sörfors, Sörfors 4:36, Övrig anläggning
Anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 2025-6771	2025-12-09	Ida-Maria Hallberg	2025-3881	Anmälningsbeslut	Övrigt	Circle K Teg - Mackomat, FJÄLLÄMMELEN 3, Övrig anläggning
Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Yrkesmässig hygienisk verksamhet 2025-6320	2025-12-01	Daianna Minotta	2025-3791	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	Studio Fleek - Johanna (lokalansvarig), ALEN 4, Hälsoskyddsverksamhet
Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Yrkesmässig hygienisk verksamhet 2025-6328	2025-12-01	Daianna Minotta	2025-3792	Beslut om åtgärdskrav	Föreläggande	ALEN 4
Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Yrkesmässig hygienisk verksamhet 2025-6826	2026-01-15	Linnéa Förare	2026-97	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	Widings Akupunktur AB, VERDANDI 10, Hälsoskyddsverksamhet
Anmälan av installation av enskilt avlopp utan vattentoalett 2025-4719	2025-12-03	Mia Blomberg	2025-3850	Beslut		NORRBYN 4:143, Enskilt avlopp
Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2025-6755	2025-12-03	Joakim Linder	2025-3836	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	KASSJÖ 1:26, Värmepump
Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2025-7061	2026-01-14	Susanna Vainio	2026-72	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	Innertavle 10:24, Värmepump
Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2025-6885	2025-12-05	Joakim Linder	2025-3871	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	Norrmjölle 4:12

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2025-6889	2025-12-09	Joakim Linder	2025-3879	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	HÖSSJÖ 13:2, Värmepump
Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2025-6925	2025-12-12	Joakim Linder	2025-3933	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	SÖRMJÖLE 36:1
Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2025-7025	2025-12-23	Susanna Vainio	2025-4006	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	Ytterboda 1:10, Värmepump
Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2025-6748	2025-11-28	Joakim Linder	2025-3785	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	Innertavle 15:9
Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme > 20 kW 2025-6943	2025-12-16	Joakim Linder	2025-3964	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	SÖRBYN 9:2, Värmepump
Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme > 20 kW 2025-6775	2025-12-11	Joakim Linder	2025-3924	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	STRÖM 4:17
Anmälan av miljöfarlig verksamhet 2024-5475	2025-12-16	William Jonsson	2025-3961	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	Kuusakoski demontering fordon, TEGELSLAGAREN 1, Miljöfarlig verksamhet
Anmälan av miljöfarlig verksamhet 2025-6427	2025-12-03	Patrick Sandström	2025-3839	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	Alstom Transport AB, UMEÅ 3:1, Miljöfarlig verksamhet
Anmälan av miljöfarlig verksamhet 2025-6568	2025-12-08	Patrick Sandström	2025-3874	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	FORMEN 4
Anmälan av miljöfarlig verksamhet 2025-7011	2026-01-08	Sabine Olsson	2026-32	Beslut		Dåva deponi- och avfallsanläggning, NYSKOGEN 1:1, Miljöfarlig verksamhet
Anmälan av miljöfarlig verksamhet 2025-6427	2025-12-03	Patrick Sandström	2025-3841	Beslut om avgift		Alstom Transport AB, UMEÅ 3:1, Miljöfarlig verksamhet
Anmälan av miljöfarlig verksamhet 2023-5391	2025-12-15	Patrick Sandström	2025-3936	Beslut om avgift		Aros Sysselsättning, GLIMMERN 2, Miljöfarlig verksamhet

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Anmälan av miljöfarlig verksamhet 2025-4967	2025-11-27	Joakim Linder	2025-3773	Beslut		Djäkneböle 16:4
Anmälan av miljöfarlig verksamhet 2025-4967	2025-12-02	Joakim Linder	2025-3829	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	Djäkneböle 16:4
Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Icke-farligt avfall, anmälan om återvinning för anläggningsändamål 2025-6897	2026-01-14	Sabina Sjöström	2026-79	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	SOFIEHEM 3:1
Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - Ej längre anmälningspliktig verksamhet 2025-6575	2025-12-10	Hanna Beccau	2025-3899	Beslut		Umeå Jaktskytteklubb, KÅDDIS 3:1, Miljöfarlig verksamhet
Anmälan av solarieverksamhet 2025-4903	2025-12-01	Linnéa Förare	2025-3794	Beslut om avgift		Studio Beauty Tan, BILEN 2, Hälsoskyddsverksamhet
Anmälan av solarieverksamhet 2025-5501	2025-12-11	Linnéa Förare	2025-3914	Beslut om avgift		Sun Health, HÖDER 7, Hälsoskyddsverksamhet
Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening 2025-6619	2025-11-28	Christina Hagman	2025-3789	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	Preem AB (publ) Sävar, SÄVAR 19:8, Miljöfarlig verksamhet
Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening 2025-4273	2025-12-18	Christina Hagman	2025-3983	Beslut om avgift		KRONOSKOGEN 2
Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter 2025-6838	2025-12-02	Karin Lindmark	2025-3823	Anmälningsbeslut	Övrigt	KRONOSKOGEN 4
Anmälan om personer med betydande inflytande 2025-5369	2026-01-12	Jenny Wallin	2026-47	Anmälningsbeslut	Ingen erinran	Pins Thairestaurang, RÄLSBUSSEN 5, Övrig anläggning
Anmälan om personer med betydande inflytande 2025-6502	2026-01-14	Lina Lindberg	2026-66	Anmälningsbeslut	Övrigt	Skogis, STADSLIDEN 6:6, Övrig anläggning
Anmälan om personer med betydande inflytande 2025-5888	2025-12-04	Lina Lindberg	2025-3855	Anmälningsbeslut	Övrigt	Cinco-Hörnet-Såya, NJORD 23, Övrig anläggning
Anmälan om personer med betydande inflytande 2025-6686	2025-12-15	Lina Lindberg	2025-3939	Anmälningsbeslut	Övrigt	Norrmjöle Golfrestaurang, NORRMJÖLE 1:198, Övrig anläggning
Anmälan om tillfällig ändring av lokaler 2025-6992	2026-01-08	Ida-Maria Hallberg	2026-28	Tillståndsbeslut	Beviljat	Ume Fika & Bar, ÖSTERTEG 29:1, Övrig anläggning

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Anmälan om vattenverksamhet - Grävning, schaktning, muddring, sprängning eller liknande 2025-6955	2026-01-14	Björn Eriksson	2026-77	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	Rönnäs 2:1
Anmälan om vattenverksamhet - Grävning, schaktning, muddring, sprängning eller liknande 2025-5893	2025-12-02	Björn Eriksson	2025-3805	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	UMEÅ 2:1
Anmälan om vattenverksamhet - Nedläggning eller byte av av kabel, rör eller ledning 2025-6793	2026-01-09	Björn Eriksson	2026-39	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	HOLMSUND 2:48
Anmälan om vattenverksamhet - Trumma 2025-6894	2025-12-17	Louise Franzén Ros	2025-3976	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	Håknäs S: 4
Anmälan om ändring av avloppsanläggning - Infiltration 2025-5197	2025-12-15	Ellinor Jonsson	2025-3949	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	SÖRMJÖLE 4:2, Enskilt avlopp
Anmälan om ändring i serveringstillstånd 2024-4454	2026-01-02	Jenny Wallin	2026-1	Anmälningsbeslut	Ingen erinran	Great Eastern, TÅNGEN 12, Övrig anläggning
Ansökan om dispens från renhållningsordningen - Eget omhändertagande, matavfall 2025-6867	2025-12-08	Lisa Jonsson	2025-3877	Dispensbeslut	Beviljat med förbehåll	Innertavle 9:41
Ansökan om dispens från renhållningsordningen - Eget omhändertagande, matavfall 2025-7037	2025-12-19	Sabina Sjöström	2025-3991	Dispensbeslut	Beviljat med förbehåll	STÖCKSJÖ 2:33
Ansökan om dispens från renhållningsordningen - Eget omhändertagande, matavfall 2025-7079	2026-01-05	Sabina Sjöström	2026-10	Dispensbeslut	Beviljat med förbehåll	Yttersjö 1:81
Ansökan om dispens från renhållningsordningen - Eget omhändertagande, matavfall 2025-4438	2025-12-16	Lisa Jonsson	2025-3954	Dispensbeslut	Beviljat med förbehåll	STÖCKE 24:7
Ansökan om dispens från renhållningsordningen - Eget omhändertagande, matavfall 2025-5939	2025-12-05	Lisa Jonsson	2025-3866	Dispensbeslut	Beviljat med förbehåll	Överboda 3:23
Ansökan om dispens från renhållningsordningen - Eget omhändertagande, matavfall 2025-7059	2026-01-05	Sabina Sjöström	2026-11	Dispensbeslut	Beviljat med förbehåll	Holmsund 6:45
Ansökan om dispens från renhållningsordningen - Eget omhändertagande, matavfall 2025-6596	2025-12-09	Lisa Jonsson	2025-3886	Dispensbeslut	Beviljat med förbehåll	Hörneå 31:7
Ansökan om tillstånd enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter 2025-3689	2025-12-29	Kristina Hägglund	2025-4009	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Bofinken 3

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Ansökan om tillstånd enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter - Djurhållning inom detaljplanlagt område 2025-5907	2025-12-16	Kristina Hägglund	2025-3953	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Ön 6:75
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2025-6621	2025-12-18	Christina Robertsson	2025-3986	Beslut		Brännland 8:8
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration 2025-5401	2025-12-10	Mia Blomberg	2025-3894	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Ivarsboda 2:93, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration 2025-3943	2025-12-22	Ellinor Jonsson	2025-4003	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Degernäs 6:31, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration 2025-5087	2025-12-16	Per Uppsäll	2025-3958	Tillståndsbeslut	Beviljat	Håknäs 7:1, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration 2025-6418	2026-01-08	Erik Nilsson	2026-29	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Obbola 22:195, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration 2025-5407	2025-12-16	Ylva Bergström	2025-3950	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	DEGERNÄS 28:1, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration 2025-6111	2025-12-15	Erik Nilsson	2025-3943	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	DEGERNÄS 45:3, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration 2025-5400	2025-12-04	Ylva Bergström	2025-3862	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Holmsund 7:117, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration 2025-6114	2025-12-16	Erik Nilsson	2025-3959	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Degernäs 36:5, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration 2025-5213	2025-12-11	Erik Nilsson	2025-3913	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Sörmjöle 2:112, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration 2025-4927	2026-01-12	Nina Stenbacka	2026-46	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	HÖRNEÅ 8:830, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration 2025-4745	2025-12-10	Ellinor Jonsson	2025-3900	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Sörmjöle 2:139, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration 2025-5380	2025-12-16	Ylva Bergström	2025-3963	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Innertavle 9:82, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration 2024-4255	2025-12-04	Mia Blomberg	2025-3864	Anmälningsbeslut	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	Norrbyn 1:27, Enskilt avlopp

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration 2025-4082	2025-12-22	Ellinor Jonsson	2025-4002	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	DEGERNÄS 6:30, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration 2025-5365	2025-12-03	Ellinor Jonsson	2025-3852	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	NORRBYN 1:120, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration med fosforfällning 2025-4670	2025-12-12	Erik Nilsson	2025-3930	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	HOLMSUND 6:28, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration med fosforfällning 2025-4910	2025-12-10	Nina Stenbacka	2025-3890	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Sörmjöle 43:1, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration med fosforfällning 2025-6193	2025-12-10	Erik Nilsson	2025-3903	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	INNERTAVLE 14:7, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration med fosforfällning 2025-5472	2025-12-01	Nina Stenbacka	2025-3796	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Sörböle 2:23, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration med fosforfällning 2025-4225	2026-01-13	Emil Sperring	2026-49	Beslut		Röbäck 10:34, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Markbädd 2025-3744	2025-12-22	Ylva Bergström	2025-4004	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Sörmjöle 3:99, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Markbädd 2025-4874	2025-12-17	Mia Blomberg	2025-3980	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Holmsund 7:35, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Markbädd 2025-5064	2025-12-19	Ellinor Jonsson	2025-3993	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Sörböle 6:34, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Markbädd 2025-4879	2025-11-27	Mia Blomberg	2025-3776	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	ANSMARK 4:33, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Markbädd 2025-5166	2026-01-15	Per Uppsäll	2026-95	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Degernäs 8:40, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Markbädd 2025-5422	2025-12-09	Mia Blomberg	2025-3883	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	OSTNÄS 1:258, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Markbädd med fosforfällning 2025-6507	2025-12-02	Erik Nilsson	2025-3804	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Obbola 22:171, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk 2025-5203	2025-12-15	Ylva Bergström	2025-3945	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Sörmjöle S:1, Enskilt avlopp

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk 2025-6424	2026-01-13	Erik Nilsson	2026-51	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	NORRBYN 1:81, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk 2025-4717	2025-12-11	Nina Stenbacka	2025-3916	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Hörneå 8:535, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk 2025-6048	2025-12-05	Nina Stenbacka	2025-3870	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	HÖRNEÅ 8:485
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk 2025-6199	2025-12-04	Nina Stenbacka	2025-3858	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Norrmjöle 2:23, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk 2025-5426	2025-12-17	Ylva Bergström	2025-3971	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Ström 4:19, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk fosforfilter 2025-5273	2026-01-14	Erik Nilsson	2026-70	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Obbola 23:26, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk med fosforfällning 2025-6080	2026-01-07	Ylva Bergström	2026-26	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	NORRBYN 1:105, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk med fosforfällning 2025-6237	2025-12-03	Nina Stenbacka	2025-3851	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Sörböle 6:3, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk med fosforfällning 2025-5785	2025-12-11	Nina Stenbacka	2025-3918	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	YTTERTAVLE 1:51, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk med fosforfällning 2025-5077	2025-11-27	Ellinor Jonsson	2025-3778	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Sörmjöle 2:178, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk med fosforfällning 2025-5107	2025-12-05	Ellinor Jonsson	2025-3869	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	SÖRBÖLE 2:6, Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk med fosforfällning 2025-6960	2025-12-17	Erik Nilsson	2025-3974	Tillståndsbeslut	Beviljat med villkor	Sörmjöle 2:144, Enskilt avlopp
Avgift för handläggning/tillsyn 2025-6939	2026-01-13	Sabina Sjöström	2026-61	Beslut om avgift		Envix sulfidjordshantering, Röbäck 5:31, Miljöfarlig verksamhet
Händelsestyrd tillsyn 2025-4080	2025-12-15	William Jonsson	2025-3947	Beslut om avgift		Norrbotniabanan Umeå-Dåva, ÄLVSBACKA 10, Miljöfarlig verksamhet
Händelsestyrd tillsyn 2021-2706	2025-12-12	Sabina Sjöström	2025-3928	Beslut		Stöcke 12:3

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Händelsestyrd tillsyn 2022-5342	2025-12-05	William Jonsson	2025-3872	Yttrande	Avstyrks	Norrbotniabanan Umeå-Dåva, ÄLVSBACKA 10, Miljöfarlig verksamhet
Händelsestyrd tillsyn 2022-5342	2025-12-15	William Jonsson	2025-3946	Beslut om avgift		Norrbotniabanan Umeå-Dåva, ÄLVSBACKA 10, Miljöfarlig verksamhet
Händelsestyrd tillsyn - Miljöolycka dag 2025-5306	2025-12-10	Christina Hagman	2025-3898	Beslut om avgift		CISTERNEN 4
Händelsestyrd tillsyn - Serveringstillstånd - Kvällstid 2025-6972	2025-12-23	Cecilia Vollan Johansson	2025-4007	Beslut om avgift		Julgala på Nolia, SÖMMEN 1, Övrig anläggning
Incidentrapportering 2025-6743	2025-12-10	Carina Lindberg	2025-3896	Beslut om avgift		Grisbackaskolan, BOKEN 24, Livsmedelsanläggning
Incidentrapportering 2025-7043	2026-01-09	Fitsumberihu Gebrehiwot	2026-36	Beslut om avgift		Förskolan Fyrens avdelningar, TÄFTEÅ 10:159, Livsmedelsanläggning
Information om upphörande av verksamhet - Försäljning av tobak 2025-6783	2025-12-02	Karin Lindmark	2025-3816	Beslut		Ica Nära Hedlunda, LOGEN 11, Övrig anläggning
Information om upphörande av verksamhet - Hälsoskyddsverksamhet 2025-6036	2026-01-05	Linnéa Förare	2026-7	Beslut		Svarta Saxen AB, GÄRDET 14, Hälsoskyddsverksamhet
Information om upphörande av verksamhet - Hälsoskyddsverksamhet 2025-6033	2026-01-05	Linnéa Förare	2026-6	Beslut		Lyko, MARKNADSPLETSEN 1, Hälsoskyddsverksamhet
Information om upphörande av verksamhet - Hälsoskyddsverksamhet 2025-7082	2026-01-05	Linnéa Förare	2026-5	Beslut		Babchi Hud, FÖRVALTAREN 7, Hälsoskyddsverksamhet
Information om upphörande av verksamhet - Hälsoskyddsverksamhet 2025-6408	2026-01-05	Linnéa Förare	2026-8	Beslut		Aktiv Fot, KOMMUNALHUSET 1, Hälsoskyddsverksamhet
Information om upphörande av verksamhet - Miljöfarlig verksamhet 2025-3420	2025-12-17	William Jonsson	2025-3978	Beslut		Nymans Åkeri AB, RÖBÄCK 11:15, Miljöfarlig verksamhet
Klagomål hälsoskydd - Buller 2025-3141	2026-01-08	Kristina Hägglund	2026-30	Beslut om avslut	Inget krav på åtgärd	ORRSPELET 1
Klagomål hälsoskydd - Inomhusmiljö, övrigt 2024-1974	2025-12-11	Daianna Minotta	2025-3915	Beslut om avgift		ULLER 2
Klagomål hälsoskydd - Lukt 2025-1601	2026-01-09	Daianna Minotta	2026-37	Beslut om avgift		NJORD 20

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Klagomål hälsoskydd - Temperatur						Skärvstenen 6
2025-819	2025-12-02	Linnéa Förare	2025-3801	Beslut om avgift		
Klagomål hälsoskydd - Ventilation						Hörneå 8:812
2025-4386	2025-12-09	Daianna Minotta	2025-3887	Beslut om avgift		
Klagomål livsmedel						Rosegarden Neo Asian, Utopia, FORSETÉ 5, Livsmedelsanläggning
2026-29	2026-01-12	Fitsumberihu Gebrehiwot	2026-44	Beslut om avgift		
Klagomål miljöskydd - Nedskräpning med berörd						Stöcksjö 18:20
2020-4091	2025-12-15	William Jonsson	2025-3948	Beslut om avgift		
Klagomål miljöskydd - Nedskräpning med berörd						Häggånäs 1:24
2025-4062	2025-12-08	Hanna Beccau	2025-3875	Beslut om avgift		
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens						Maddesbak, Stöcksjö 7:40, Livsmedelsanläggning
2024-5792	2025-12-22	Bia Nilsson	2025-3998	Beslut om klassning		
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens						L'Olivo, TEGSBORG 1, Livsmedelsanläggning
2025-6754	2025-12-02	Tomas Karlsson	2025-3797	Beslut om klassning		
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens						Restaurang Sävangården, STADSLIDEN 2:2, Livsmedelsanläggning
2025-6723	2025-11-27	Tomas Karlsson	2025-3761	Beslut om klassning		
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens						SCA Obbola AB, OBBOLA 20:4, Livsmedelsanläggning
2025-6757	2025-11-27	Tobias Eriksson	2025-3771	Beslut om klassning		
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens						Rex Bar & Grill, UMEÅ 6:2, Livsmedelsanläggning
2026-214	2026-01-15	Tobias Eriksson	2026-93	Beslut om klassning		
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens						Ume Fika & Bar, ÖSTERTEG 29:1, Livsmedelsanläggning
2025-6750	2025-11-27	Jenny Söderholm	2025-3767	Beslut om klassning		
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens						Sega Råttan, FORSETÉ 4, Livsmedelsanläggning
2026-99	2026-01-12	Tomas Karlsson	2026-41	Beslut om klassning		
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens						Produktionskök NUS Sodexo, SOFIEHEM 3:1, Livsmedelsanläggning
2026-230	2026-01-16	Tobias Eriksson	2026-103	Beslut om klassning		
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens						Nordic Chocolate, SYLLEN 10, Livsmedelsanläggning
2025-6747	2025-11-27	Tomas Karlsson	2025-3766	Beslut om klassning		
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens						Roséns Saluhall, KYLAREN 10, Livsmedelsanläggning
2025-6923	2025-12-10	Fitsumberihu Gebrehiwot	2025-3891	Beslut om klassning		

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens 2025-6952	2025-12-11	Carina Lindberg	2025-3917	Beslut om klassning		Västerbottens Länsresidens, RIDDARBORGEN 2, Livsmedelsanläggning
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens 2025-6938	2025-12-10	Carina Lindberg	2025-3905	Beslut om klassning		Storsjöhallens Restaurang, HOLMSUND 2:48, Livsmedelsanläggning
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens 2025-6931	2025-12-10	Carina Lindberg	2025-3893	Beslut om klassning		Grisbackaskolan, BOKEN 24, Livsmedelsanläggning
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens 2025-6929	2025-12-11	Tomas Karlsson	2025-3906	Beslut om klassning		Fjällstedts Åkeri, LASTEN 1, Livsmedelsanläggning
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens 2026-170	2026-01-13	Tomas Karlsson	2026-53	Beslut om klassning		ICA Kvantum Kronoparken, KRONOSKOGEN 5, Livsmedelsanläggning
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens 2026-185	2026-01-14	Fitsumberihu Gebrehiwot	2026-69	Beslut om klassning		Deli Marché, STADSLIDEN 3:10, Livsmedelsanläggning
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens 2025-6852	2025-12-03	Bia Nilsson	2025-3834	Beslut om klassning		Rödå Bröd & Spis , Rödånäs 1:35, Livsmedelsanläggning
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens 2025-6848	2025-12-03	Tomas Karlsson	2025-3830	Beslut om klassning		Westlins Smakrike, Sörmjölle 1:83, Livsmedelsanläggning
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens 2026-191	2026-01-15	Tomas Karlsson	2026-82	Beslut om klassning		ICA Supermarket Böleäng, FRÖHUSET 12, Livsmedelsanläggning
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens 2025-6918	2025-12-09	Tobias Eriksson	2025-3884	Beslut om klassning		
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens 2025-6828	2025-12-18	Tomas Karlsson	2025-3981	Beslut om klassning		Helmer Holm, Ödla 3, Livsmedelsanläggning
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens 2025-6841	2025-12-02	Jenny Söderholm	2025-3822	Beslut om klassning		Frasses Sävar, SÄVAR 10:59, Livsmedelsanläggning
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens 2025-6831	2025-12-02	Jenny Söderholm	2025-3810	Beslut om klassning		Samhall AB, FOGEN 10, Livsmedelsanläggning
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens 2025-6823	2025-12-02	Fitsumberihu Gebrehiwot	2025-3808	Beslut om klassning		
Klassning av anläggning/verksamhet - Fastställande av kontrollfrekvens 2026-193	2026-01-14	Fitsumberihu Gebrehiwot	2026-78	Beslut om klassning		Ersmarks skola, ERSMARK 4:9, Livsmedelsanläggning

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Klassning av anläggning/verksamhet - Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2025-6994	2026-01-09	Daianna Minotta	2026-38	Beslut om klassning		Studio Fleek - Johanna (lokalansvarig), ALEN 4, Hälsoskyddsverksamhet
Klassning av anläggning/verksamhet - Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2025-6985	2025-12-15	Patrick Sandström	2025-3942	Beslut om klassning		Renta AB, NAVET 2, Miljöfarlig verksamhet
Klassning av anläggning/verksamhet - Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2025-6629	2025-12-03	Patrick Sandström	2025-3847	Beslut om klassning		Umeå Bilrostskydd & Lackering AB, FORMEN 4, Miljöfarlig verksamhet
Klassning av anläggning/verksamhet - Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2025-6628	2025-12-03	Patrick Sandström	2025-3843	Beslut om klassning		Umeå Terräng & Motor AB, DEPÅN 1, Miljöfarlig verksamhet
Klassning av anläggning/verksamhet - Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2025-6627	2025-12-03	Patrick Sandström	2025-3842	Beslut om klassning		M & H Bilverkstad, SKRINET 1, Miljöfarlig verksamhet
Klassning av anläggning/verksamhet - Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2025-6626	2025-12-03	Patrick Sandström	2025-3846	Beslut om klassning		Niemi Bil AB, SINGELN 26, Miljöfarlig verksamhet
Klassning av anläggning/verksamhet - Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2025-6624	2025-12-03	Patrick Sandström	2025-3848	Beslut om klassning		Din Bilverkstad Umeå AB, Fogen 15, Miljöfarlig verksamhet
Klassning av anläggning/verksamhet - Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2025-6584	2025-12-15	Daianna Minotta	2025-3940	Beslut om klassning		Morbid Impalment - Bläck Metall AB, Björken 2, Hälsoskyddsverksamhet
Klassning av anläggning/verksamhet - Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2025-6794	2025-12-16	Daianna Minotta	2025-3951	Beslut om klassning		Studio Fleek - Maja, ALEN 4, Hälsoskyddsverksamhet
Klassning av anläggning/verksamhet - Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2025-7000	2026-01-13	Linnéa Förare	2026-59	Beslut om klassning		Lindas fotvård, KOMMUNALHUSET 1, Hälsoskyddsverksamhet
Klassning av anläggning/verksamhet - Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2025-7000	2026-01-08	Linnéa Förare	2026-34	Beslut om klassning		Lindas fotvård, KOMMUNALHUSET 1, Hälsoskyddsverksamhet
Klassning av anläggning/verksamhet - Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2025-6608	2025-12-23	Patrick Sandström	2025-4005	Beslut om klassning		Autostar Bilverkstad, Mär lan 27, Miljöfarlig verksamhet
Klassning av anläggning/verksamhet - Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2025-6527	2025-12-11	Hanna Beccau	2025-3925	Beslut om klassning		4car, SKOGLUNDEN 1, Miljöfarlig verksamhet
Klassning av anläggning/verksamhet - Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2025-7072	2026-01-12	Patrick Sandström	2026-45	Beslut om klassning		Alstom Transport AB, UMEÅ 3:1, Miljöfarlig verksamhet
Klassning av anläggning/verksamhet - Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2025-6732	2025-12-12	Linnéa Förare	2025-3931	Beslut om klassning		Studio Fleek - Emma, ALEN 4, Hälsoskyddsverksamhet

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Klassning av anläggning/verksamhet - Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2025-6752	2025-12-12	Linnéa Förare	2025-3927	Beslut om klassning		The Blue Rabbit Tattoo Studio - Daniele, VARGEN 2, Hälsoskyddsverksamhet
Klassning av anläggning/verksamhet - Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2025-4167	2025-12-15	William Jonsson	2025-3944	Beslut om klassning		SCA Obbola AB, OBBOLA 21:84, Miljöfarlig verksamhet
Klassning av anläggning/verksamhet - Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2025-6847	2025-12-04	Joakim Linder	2025-3863	Beslut om klassning		Djäkneböle nya avloppsreningsverk, Djäkneböle 16:4, Miljöfarlig verksamhet
Miljösanktionsavgift - Cistern 2025-6532	2025-12-10	Christina Hagman	2025-3902	Beslut om miljösanktionsavgift		CISTERNEN 4
Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2025-6105	2026-01-05	Susanna Vainio	2026-9	Beslut om miljösanktionsavgift		GENERATORN 7, Köldmedieanläggning
Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2025-6023	2026-01-05	Susanna Vainio	2026-3	Beslut om miljösanktionsavgift		SÖRBYN 9:2, Köldmedieanläggning
Miljösanktionsavgift - Yrkesmässig hygienisk verksamhet 2025-6997	2026-01-07	Linnéa Förare	2026-15	Beslut om miljösanktionsavgift		Studio Fleek - Maja, ALEN 4, Hälsoskyddsverksamhet
Miljösanktionsavgift - Yrkesmässig hygienisk verksamhet 2025-6995	2026-01-07	Linnéa Förare	2026-16	Beslut om miljösanktionsavgift		Studio Fleek - Johanna (lokalansvarig), ALEN 4, Hälsoskyddsverksamhet
Miljösanktionsavgift - Yrkesmässig hygienisk verksamhet 2025-6730	2026-01-07	Linnéa Förare	2026-14	Beslut om miljösanktionsavgift		Studio Fleek - Emma, ALEN 4, Hälsoskyddsverksamhet
Planerad tillsyn 2026-167	2026-01-13	Joakim Linder	2026-52	Beslut om avgift		HOLMSUND 2:65
Planerad tillsyn 2025-6378	2025-12-09	Kristina Hägglund	2025-3882	Beslut om avgift		Västangårds fritidsgård, TEATERN 6, Hälsoskyddsverksamhet
Planerad tillsyn 2025-6368	2025-12-29	Kristina Hägglund	2025-4010	Beslut om avgift		Ålidhems fritidsgård, KANDIDATEN 2, Hälsoskyddsverksamhet
Planerad tillsyn 2025-6571	2025-12-11	Kristina Hägglund	2025-3911	Beslut om avgift		Hartvigsgården, HARTVIGSGÅRD 28, Hälsoskyddsverksamhet
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6531	2025-12-02	Tomas Karlsson	2025-3798	Beslut om avgift		L'Olivo, TEGSBORG 1, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6501	2026-01-14	Tobias Eriksson	2026-75	Beslut om avgift		Hagabröd, VISTHUSET 8, Livsmedelsanläggning

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6501	2026-01-14	Tobias Eriksson	2026-68	Beslut om avgift		Hagabröd, VISTHUSET 8, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-5585	2025-11-27	Tobias Eriksson	2025-3770	Beslut om avgift		Restaurang Universum, STADSLIDEN 6:6, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-5351	2026-01-15	Tobias Eriksson	2026-92	Beslut om avgift		Rex Bar & Grill, UMEÅ 6:2, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6248	2025-11-28	Tobias Eriksson	2025-3781	Beslut om avgift		Milano Pizzeria, Gnejsen 98, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6021	2026-01-14	Sarah Nilsson	2026-67	Beslut om avgift		Nya Bubblan, VAKTPOSTEN 12, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-2881	2025-12-05	Jenny Söderholm	2025-3865	Beslut om avgift		Zerowaste restaurang Umeå AB, ELEMENTET 31, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-5307	2026-01-12	Sarah Nilsson	2026-43	Beslut om avgift		Umeå norra korttidscenter, ETERN 4, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2026-228	2026-01-16	Jenny Söderholm	2026-104	Beslut om avgift		Sashimi Sushi & Bibimbap, IDUN 1, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6779	2025-12-01	Tomas Karlsson	2025-3790	Beslut om avgift		Tegs Pizzeria , LILLSKOGEN 4, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2026-182	2026-01-14	Fitsumberihu Gebrehiwot	2026-80	Beslut om avgift		Ersängsskolan, OSTKUPAN 1, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6802	2025-12-02	Tobias Eriksson	2025-3811	Beslut om avgift		Kummin Restaurang Nolia, SÖMMEN 1, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6951	2025-12-11	Carina Lindberg	2025-3920	Beslut om avgift		Västerbottens Länsresidens, RIDDARBORGEN 2, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6825	2025-12-02	Bia Nilsson	2025-3807	Beslut om avgift		Helmer Holm, Ödlan 3, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6833	2025-12-02	Jenny Söderholm	2025-3809	Beslut om avgift		Samhall AB, FOGEN 10, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6835	2025-12-04	Fitsumberihu Gebrehiwot	2025-3854	Beslut om avgift		

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6836	2025-12-02	Carina Lindberg	2025-3813	Beslut om avgift		Förskolan Fröhusets kök, BÖLEÅ 7:25, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6840	2025-12-03	Tobias Eriksson	2025-3833	Beslut om avgift		Officersmässen, STADSLIDEN 3:10, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6842	2025-12-02	Jenny Söderholm	2025-3821	Beslut om avgift		Frasses Sävar, SÄVAR 10:59, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6844	2025-12-02	Bia Nilsson	2025-3828	Beslut om avgift		Helan & Halvan, NANNA 6, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6845	2025-12-03	Carina Lindberg	2025-3832	Beslut om avgift		Ica Kvantum Mariehem, ETERN 3, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2026-190	2026-01-15	Tomas Karlsson	2026-84	Beslut om avgift		ICA Supermarket Böleäng, FRÖHuset 12, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6849	2025-12-04	Tomas Karlsson	2025-3857	Beslut om avgift		Pizzeria Kärnan, TÖRELN 3, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6824	2025-12-03	Tomas Karlsson	2025-3831	Beslut om avgift		Westlins Smakrike, Sörmjölle 1:83, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6868	2025-12-16	Tobias Eriksson	2025-3960	Beslut om avgift		Allstar Bar, IDUN 4, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6872	2025-12-12	Fitsumberihu Gebrehiwot	2025-3934	Beslut om avgift		Gotthards Krog och Kulturbageriet, HEIMDAL 4, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6876	2025-12-04	Jenny Söderholm	2025-3860	Beslut om avgift		Umeå Waldorfförskola - Solgården, BACKEN 7:37, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6878	2025-12-04	Jenny Söderholm	2025-3859	Beslut om avgift		Umeå Waldorfskola, BACKEN 7:37, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6919	2025-12-09	Tobias Eriksson	2025-3885	Beslut om avgift		
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6928	2025-12-11	Tomas Karlsson	2025-3907	Beslut om avgift		Fjällstedts Åkeri, LASTEN 1, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6930	2025-12-11	Tomas Karlsson	2025-3908	Beslut om avgift		Grönsaksfabriken, ELEMENTET 1, Livsmedelsanläggning

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6932	2025-12-10	Fitsumberihu Gebrehiwot	2025-3892	Beslut om avgift		Roséns Saluhall, KYLAREN 10, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6576	2025-12-12	Jenny Söderholm	2025-3926	Beslut om avgift		Droskan, ÄLVSBACKA 9, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6937	2025-12-11	Carina Lindberg	2025-3912	Beslut om avgift		Storsjöhallens Restaurang, HOLMSUND 2:48, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2026-118	2026-01-13	Tomas Karlsson	2026-54	Beslut om avgift		ICA Kvantum Kronoparken, KRONOSKOGEN 5, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-7063	2025-12-22	Bia Nilsson	2025-4000	Beslut om avgift		UmeMust, LÅDAN 5, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-7062	2025-12-22	Bia Nilsson	2025-3999	Beslut om avgift		Maddesbak, Stöcksjö 7:40, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2026-175	2026-01-13	Jenny Söderholm	2026-55	Beslut om avgift		Sjöbris, UMEÅ 2:1, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6726	2025-11-27	Tomas Karlsson	2025-3763	Beslut om avgift		Nordic Chocolate, SYLLEN 10, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2026-211	2026-01-15	Fitsumberihu Gebrehiwot	2026-94	Beslut om avgift		Emmas Bageri, HOLMSUND 4:12, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2026-96	2026-01-14	Tomas Karlsson	2026-64	Beslut om avgift		Sega Råttan, FORSETE 4, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6636	2025-11-27	Bia Nilsson	2025-3764	Beslut om avgift		Clarion Hotel Umeå, MAGNE 4, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2026-96	2026-01-12	Tomas Karlsson	2026-42	Beslut om avgift		Sega Råttan, FORSETE 4, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2026-31	2026-01-07	Jenny Söderholm	2026-21	Beslut om avgift		Hotell Björken, SOFIEHEM 3:12, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6670	2025-12-10	Fitsumberihu Gebrehiwot	2025-3895	Beslut om avgift		Pinchos, NJORD 24, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6582	2025-12-16	Tomas Karlsson	2025-3952	Beslut om avgift		Klabbens vattenförening i Sörmjölle, Sörmjölle S:1, Livsmedelsanläggning

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6825	2025-12-18	Tomas Karlsson	2025-3982	Beslut om avgift		Helmer Holm, Ödlan 3, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6767	2025-11-28	Fitsumberihu Gebrehiwot	2025-3784	Beslut om avgift		Lotus Asiatisk Restaurang, STIPENDIET 2, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2026-203	2026-01-15	Fitsumberihu Gebrehiwot	2026-90	Beslut om avgift		Tehran, MINNET 16, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6717	2025-11-28	Fitsumberihu Gebrehiwot	2025-3786	Beslut om avgift		Taps& Umeå, Magne 6, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2026-210	2026-01-15	Jenny Söderholm	2026-89	Beslut om avgift		Navet, NANNA 7, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6733	2025-12-11	Tobias Eriksson	2025-3921	Beslut om avgift		Gränslöst, FORMEN 2, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6749	2025-12-12	Fitsumberihu Gebrehiwot	2025-3932	Beslut om avgift		Restaurang Rött, LAPPKASTET 2, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6734	2025-11-28	Tobias Eriksson	2025-3780	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Fresh Grocery Shop , STIPENDIET 2, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6734	2025-12-04	Tobias Eriksson	2025-3861	Beslut om avgift		Fresh Grocery Shop , STIPENDIET 2, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6765	2025-12-16	Fitsumberihu Gebrehiwot	2025-3957	Beslut om avgift		Ali-Baba Pizzeria, TUNNELBACKEN 6, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2026-227	2026-01-16	Tobias Eriksson	2026-105	Beslut om avgift		Produktionskök NUS Sodexo, SOFIEHEM 3:1, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6764	2025-11-27	Bia Nilsson	2025-3774	Beslut om avgift		Gimobageriet, TEGELMÄSTAREN 1, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6758	2025-11-27	Tobias Eriksson	2025-3772	Beslut om avgift		SCA Obbola AB, OBBOLA 20:4, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2026-192	2026-01-15	Tomas Karlsson	2026-83	Beslut om avgift		ICA Supermarket Teg, MOTORMANNEN 10, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2026-197	2026-01-15	Tobias Eriksson	2026-86	Beslut om avgift		OLearys Umeå, FORSETE 4, Livsmedelsanläggning

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6751	2025-11-27	Jenny Söderholm	2025-3768	Beslut om avgift		Ume Fika & Bar, ÖSTERTEG 29:1, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Livsmedel 2025-6715	2025-11-27	Tomas Karlsson	2025-3762	Beslut om avgift		Restaurang Sävargården, STADSLIDEN 2:2, Livsmedelsanläggning
Planerad tillsyn - Serveringstillstånd - Nattetid 2025-6350	2025-12-18	Jenny Wallin	2025-3987	Beslut om åtgärdskrav	Övrigt	Rouge, STIPENDIET 2, Övrig anläggning
Planerad tillsyn - Serveringstillstånd - Nattetid 2025-4959	2025-12-15	Karin Lindmark	2025-3941	Yttrande	Avstyrks	Sjöbris, UMEÅ 2:1, Övrig anläggning
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2021 2021-615	2025-12-17	Nina Stenbacka	2025-3967	Beslut om åtgärdskrav	Föreläggande	Kroksjö 13:3, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6474	2025-12-02	Christina Robertsson	2025-3799	Beslut om avgift		Sörböle 4:11, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6379	2026-01-07	Nina Stenbacka	2026-25	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Norrmjöle 10:5, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6383	2026-01-15	Erika Lindgren	2026-85	Beslut om åtgärdskrav	Föreläggande	Norrmjöle 5:51, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6492	2026-01-14	Emil Sperring	2026-71	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Sörböle 2:28, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2024-425	2026-01-16	Erika Lindgren	2026-98	Beslut		Sörmjöle 21:1, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6533	2026-01-07	Nina Stenbacka	2026-17	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Ängersjö 3:47, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6566	2025-12-03	Christina Robertsson	2025-3844	Beslut om avgift		Sörmjöle 3:122, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6617	2026-01-08	Emil Sperring	2026-27	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Sörmjöle 5:120, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6624	2026-01-13	Christina Robertsson	2026-63	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	SÖRMJÖLE 5:126, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2024-442	2026-01-13	Christina Robertsson	2026-62	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Sörmjöle 5:125, Enskilt avlopp

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2024-319	2026-01-14	Christina Robertsson	2026-81	Beslut om åtgärdskrav	Föreläggande	SÖRMJÖLE 5:85, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2024-302	2025-12-18	Christina Robertsson	2025-3988	Beslut om avgift		SÖRMJÖLE 3:26, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6378	2026-01-16	Christina Robertsson	2026-101	Beslut om åtgärdskrav	Föreläggande	Norrmjöle 1:159, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6644	2026-01-07	Emil Sperring	2026-22	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Sörmjöle 5:97, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6003	2026-01-07	Nina Stenbacka	2026-18	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Hörneå 8:843, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6170	2026-01-14	Erika Lindgren	2026-76	Beslut om åtgärdskrav	Föreläggande	Norrmjöle 5:72, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6357	2025-12-02	Christina Robertsson	2025-3803	Beslut om avgift		NORRMJÖLE 1:49, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-5913	2026-01-16	Christina Robertsson	2026-107	Beslut om åtgärdskrav	Föreläggande	NORRBYN 1:134, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-5916	2025-11-28	Christina Robertsson	2025-3783	Beslut om avgift		HÖRNEÅ 8:848, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-5852	2025-12-12	Erika Lindgren	2025-3929	Beslut om avgift		NORRBYN 2:59, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-5943	2026-01-07	Nina Stenbacka	2026-20	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	HÖRNEÅ 8:443, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-5886	2026-01-07	Nina Stenbacka	2026-19	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Hörneå 9:7, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6096	2026-01-08	Christina Robertsson	2026-33	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Norrbyn 15:10, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6119	2026-01-07	Nina Stenbacka	2026-13	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Norrmjöle 5:55, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6132	2026-01-15	Erika Lindgren	2026-87	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	NORRMJÖLE 3:48, Enskilt avlopp

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6156	2026-01-13	Christina Robertsson	2026-57	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Norrmjöle 1:168, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2024-397	2025-12-03	Erika Lindgren	2025-3845	Beslut om avgift		Sörmjöle 5:7, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6204	2026-01-07	Nina Stenbacka	2026-23	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Norrmjöle 5:57, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6231	2025-12-02	Christina Robertsson	2025-3800	Beslut om avgift		Norrmjöle 1:124, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6337	2026-01-12	Nina Stenbacka	2026-48	Beslut om avgift		NORRMJÖLE 10:3, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6272	2025-12-04	Erika Lindgren	2025-3856	Beslut om åtgärdskrav	Föreläggande	Norrmjöle 5:70, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6308	2026-01-07	Nina Stenbacka	2026-24	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Norrmjöle 4:16, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 2023-6166	2025-11-28	Erika Lindgren	2025-3782	Beslut om avslut	Åtgärd vidtagen	NORRMJÖLE 1:107, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 - Ansökan inkommit 2023-6499	2025-12-16	Nina Stenbacka	2025-3955	Beslut om avslut	Åtgärd vidtagen	Sörböle 2:8, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 - Kontrollrapport skickad 2023-6404	2026-01-13	Erika Lindgren	2026-58	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Norrmjöle 4:4, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 - Kontrollrapport skickad 2023-6270	2026-01-13	Erika Lindgren	2026-60	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	NORRMJÖLE 2:44, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 - Tillstånd beviljat 2023-5965	2025-12-17	Nina Stenbacka	2025-3970	Beslut om avslut	Åtgärd vidtagen	HÖRNEÅ 8:485
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 - Tillstånd beviljat 2023-6421	2025-12-02	Nina Stenbacka	2025-3802	Beslut om avslut	Åtgärd vidtagen	Sörböle 2:23, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 - Tillstånd beviljat 2023-6061	2025-12-01	Nina Stenbacka	2025-3795	Beslut om avgift		STRÖM 10:7, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn av enskilda avlopp 2024 - Tillstånd beviljat 2023-6419	2025-12-03	Nina Stenbacka	2025-3853	Beslut om avgift		Sörböle 6:3, Enskilt avlopp

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Planerad tillsyn - Tillsyn små avlopp 2025						
2025-1385	2025-12-11	Nina Stenbacka	2025-3922	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Stöcke 11:19
Planerad tillsyn - Tillsyn små avlopp 2025						
2025-1195	2025-12-02	Erika Lindgren	2025-3820	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	OBBOLA 21:130, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn små avlopp 2025						
2025-1199	2025-12-11	Erika Lindgren	2025-3909	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Ansmark 9:6
Planerad tillsyn - Tillsyn små avlopp 2025						
2025-1356	2025-12-02	Erika Lindgren	2025-3815	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Innertavle 6:34
Planerad tillsyn - Tillsyn små avlopp 2025						
2025-1363	2025-12-10	Erika Lindgren	2025-3889	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	OBBOLA 23:177
Planerad tillsyn - Tillsyn små avlopp 2025						
2025-1374	2025-12-02	Erika Lindgren	2025-3819	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Innertavle 21:20, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn små avlopp 2025						
2025-1387	2025-12-10	Erika Lindgren	2025-3897	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	INNERTAVLE 6:82
Planerad tillsyn - Tillsyn små avlopp 2025						
2025-1392	2025-12-02	Erika Lindgren	2025-3827	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Stöcke 3:12, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn små avlopp 2025						
2025-1393	2025-12-02	Erika Lindgren	2025-3826	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Innertavle 22:4
Planerad tillsyn - Tillsyn små avlopp 2025						
2025-1499	2025-12-02	Erika Lindgren	2025-3818	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	OBBOLA 21:75, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn små avlopp 2025						
2025-1135	2025-12-02	Erika Lindgren	2025-3825	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Obbola 23:368
Planerad tillsyn - Tillsyn små avlopp 2025						
2025-1220	2025-12-02	Erika Lindgren	2025-3814	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	DEGERNÄS 3:31
Planerad tillsyn - Tillsyn små avlopp 2025						
2025-1155	2025-12-02	Erika Lindgren	2025-3824	Beslut om åtgärdskrav	Förbud	Obbola 21:74
Planerad tillsyn - Tillsyn små avlopp 2025 - Ska få tillsyn, vill vara med						
2025-1510	2025-12-10	Erika Lindgren	2025-3904	Beslut		Obbola 22:231, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn små avlopp 2025 - Tillstånd beviljat						
2025-1228	2025-12-17	Erik Nilsson	2025-3966	Beslut om avgift		Degernäs 36:5, Enskilt avlopp

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Planerad tillsyn - Tillsyn små avlopp 2025 - Tillstånd beviljat 2025-1312	2026-01-15	Per Uppsäll	2026-96	Beslut om avgift		Degernäs 8:40
Planerad tillsyn - Tillsyn små avlopp 2025 - Tillstånd beviljat 2025-1194	2025-12-05	Ylva Bergström	2025-3867	Beslut om avgift		Holmsund 7:117
Planerad tillsyn - Tillsyn små avlopp 2025 - Tillstånd beviljat 2025-1140	2025-12-02	Erik Nilsson	2025-3817	Beslut om avgift		Obbola 22:171, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn små avlopp 2025 - Tillstånd beviljat 2025-3349	2025-12-11	Nina Stenbacka	2025-3919	Beslut om avgift		YTTERTAVLE 1:51, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tillsyn små avlopp 2025 - Tillstånd beviljat 2025-1992	2026-01-08	Ylva Bergström	2026-31	Beslut om avgift		DEGERNÄS 28:1, Enskilt avlopp
Planerad tillsyn - Tobak - Yttre tillsyn 2025-6376	2025-12-03	Karin Lindmark	2025-3849	Beslut om avgift		Pressbyrån, NANNA 6, Övrig anläggning
Planerad tillsyn - Tobak - Yttre tillsyn 2025-6461	2025-12-03	Karin Lindmark	2025-3838	Beslut om avgift		OKQ8 Kronoparken, KRONOSKOGEN 4, Övrig anläggning
Planerad tillsyn - Tobak - Yttre tillsyn 2025-6703	2026-01-16	Lina Lindberg	2026-99	Beslut om avgift		Frendo Hörnefors, HÖRNEÅ 11:1, Övrig anläggning
Planerad tillsyn - Tobak - Yttre tillsyn 2025-6696	2026-01-16	Lina Lindberg	2026-102	Beslut om avgift		ICA Nära Fyren, KRUSNINGEN 1, Övrig anläggning
Planerad tillsyn - Tobak - Yttre tillsyn 2025-6588	2026-01-16	Lina Lindberg	2026-106	Beslut om avgift		Ica Kvantum Mariehem, ETERN 3, Övrig anläggning
Rapport 2019-633	2025-11-27	Barbro Waldenström	2025-3765	Beslut om avgift		LANTMANNEN 9
Registrering av livsmedelsanläggning 2025-6777	2025-12-05	Fitsumberihu Gebrehiwot	2025-3868	Anmälningsbeslut	Ingen erinran	LD Trading, Storjägaren 1, Livsmedelsanläggning
Registrering av livsmedelsanläggning 2026-204	2026-01-16	Carina Lindberg	2026-100	Anmälningsbeslut	Ingen erinran	BACKEN 6:6
Registrering av livsmedelsanläggning 2025-6936	2025-12-10	Tobias Eriksson	2025-3901	Anmälningsbeslut	Ingen erinran	Effeas Kitchen, TRANDANSEN 1, Livsmedelsanläggning
Registrering av livsmedelsanläggning 2025-6993	2025-12-17	Tomas Karlsson	2025-3965	Anmälningsbeslut	Ingen erinran	ELEMENTET 2

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Registrering av livsmedelsanläggning 2026-148	2026-01-13	Carina Lindberg	2026-50	Anmälningsbeslut	Ingen erinran	Hotell Vilja, SMÅRÖJNINGEN 1, Livsmedelsanläggning
Registrering av livsmedelsanläggning 2025-7069	2025-12-29	Jenny Söderholm	2025-4008	Anmälningsbeslut	Ingen erinran	J28 Coffee Roasters, Tegelmästaren 17, Livsmedelsanläggning
Registrering av livsmedelsanläggning 2025-4389	2025-12-10	Tobias Eriksson	2025-3888	Anmälningsbeslut	Ingen erinran	
Registrering av livsmedelsanläggning 2026-161	2026-01-14	Tomas Karlsson	2026-65	Anmälningsbeslut	Ingen erinran	DSV Road AB Godsvägen, LASTEN 1, Livsmedelsanläggning
Remiss alkoholservering - Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd samt tillägg av riktlinjer för gårdsförsäljning 2025-6524	2025-11-28	Karin Lindmark	2025-3787	Yttrande	Avstår från yttrande	
Remiss bygglov 2026-196	2026-01-16	Mia Blomberg	2026-109	Yttrande	Inget ställningstagande	Stöcke 7:34
Remiss bygglov 2026-173	2026-01-15	Kristina Hägglund	2026-91	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	
Remiss bygglov - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2026-11	2026-01-05	Mia Blomberg	2026-4	Yttrande	Tillstyrks	Skravelbäck 1:6
Remiss bygglov - Ansökan om förhandsbesked Stöcke 2:11 2025-6756	2025-12-11	Roger Vestman	2025-3923	Yttrande	Tillstyrks	Stöcke 2:11
Remiss bygglov - Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning 2026-162	2026-01-16	Patrick Sandström	2026-108	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	Källaren 2
Remiss bygglov - Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad 2026-84	2026-01-14	Erik Nilsson	2026-73	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	Sörmjölle 4:81
Remiss bygglov - Bygglov för nybyggnad av kontorslokaler och komplementbyggnader - Regementet 2:1 2025-6887	2025-12-08	Patrick Sandström	2025-3876	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	REGEAMENTET 2:1
Remiss bygglov - Bygglov för nybyggnad av tre komplementbyggnader - Hörneå 8:863 2025-6891	2026-01-07	Roger Vestman	2026-12	Yttrande	Avstyrks	
Remiss bygglov - Fasadändring och ändrad användning av affärslokal - Trandansen 3 2025-6964	2025-12-15	Patrick Sandström	2025-3938	Yttrande	Tillstyrks	TRANDANSEN 3
Remiss bygglov - Marklov för schaktning/utfyllnad - Holmsund 2:65 (Umeå Hamn) 2025-6800	2025-12-09	William Jonsson	2025-3880	Yttrande	Avstår från yttrande	HOLMSUND 2:65

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet	
Remiss bygglov - Nybyggnad av enbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt komplementbyggnad - Sävar 39:2	2025-6846	2025-12-03	Erik Nilsson	2025-3835	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	Sävar 39:2
Remiss bygglov - Nybyggnad av teknikbyggnad för batterilagring - Sörmjöle 1:7	2025-6866	2025-12-08	Patrick Sandström	2025-3878	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	Sörmjöle 1:7
Remiss bygglov - Nybyggnad av toalettbyggnad (ny prövning) - Ersmark 3:24	2025-6942	2025-12-11	Erik Nilsson	2025-3910	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	ERSMARK 3:24
Remiss bygglov - Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av annan byggnad fr.o.m. 2025-12-01 t.o.m. 2026-12-31 - Norrbyn S:1	2025-6744	2025-12-03	Erik Nilsson	2025-3840	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	Norrbyn S:1
Remiss bygglov - Tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad - Sörböle 12:1	2025-7004	2025-12-17	Erik Nilsson	2025-3968	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	SÖRBÖLE 12:1
Remiss miljöfarlig verksamhet - Ansökan om upphävande av tillstånd vid Umeå Bitumenemulsionsfabrik, Umeå kommun (11254-202	2025-7046	2025-12-22	Patrick Sandström	2025-4001	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	MÄTAREN 11
Remiss miljöfarlig verksamhet - Ansökan om tillstånd till sulfidjordsdeponi för Norrbotniabanan - Sävar 13:19, 38:1 och 13:20	2025-6583	2025-12-12	Sabine Olsson	2025-3935	Yttrande	Inget ställningstagande	Norrbotniabanan Dåva-Gryssjön, ASK 5, Miljöfarlig verksamhet
Remiss miljöfarlig verksamhet - Ansökan om upphävande av verksamhet vid Panncentral Volvo - Böleå 1:77	2025-6962	2025-12-19	Hanna Beccau	2025-3995	Yttrande	Tillstyrks	Panncentral Volvo, BÖLEÅ 1:77, Miljöfarlig verksamhet
Remiss miljöfarlig verksamhet - Ansökan om återvinning av avfall i anläggningsändamål - bullervall av sulfidjord, slutremiss	2025-6657	2025-12-19	William Jonsson	2025-3997	Yttrande	Inget ställningstagande	Norrbotniabanan 1:1
Remiss miljöfarlig verksamhet - Begäran om yttrande över ansökan om yrkesmässig överlåtelse av e-cigarett - Coop Nord	2025-6896	2025-12-18	Hanna Beccau	2025-3984	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	Coop City, ODIN 12, Övrig anläggning
Remiss miljöfarlig verksamhet - Dispens för deponering av organiskt avfall och brännbart avfall under 2026	2025-6976	2026-01-09	Sabine Olsson	2026-40	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	Dåva deponi- och avfallsanläggning, NYSKOGEN 1:1, Miljöfarlig verksamhet
Remiss miljöfarlig verksamhet - Tillstånd till tävling på väg - Fransson Rally Range 2026	2025-6544	2025-12-02	Patrick Sandström	2025-3812	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	
Remiss naturvård - Remiss angående förslag till Skogsstyrelsens föreskrifter om vissa kriterier för gammal skog	2025-6654	2025-11-28	Johan Bäckman	2025-3788	Yttrande	Tillstyrks	
Remiss om förhandsbesked - Ansökan om förhandsbesked Västerhiske 8:14	2025-7010	2025-12-19	Doris Grellmann	2025-3994	Yttrande	Avstyrks	Västerhiske 8:14
Remiss om förhandsbesked - Förhandsbesked för verksamhet BN 2025-001400	2026-109	2026-01-13	Roger Vestman	2026-56	Yttrande	Tillstyrks	Västerhiske 8:14

Ärendenr.	Beslutsdatum	Utförd av	Beslutsnr.	Beslut	Utfall	Anläggning eller Fastighet
Remiss ordningslagen - Aktiviteter under Rally Sweden 2026-02-12--2025-02-15 - Umeå 4:3 2025-6979	2025-12-17	Patrick Sandström	2025-3973	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	UMEÅ 4:3
Remiss ordningslagen - Evenemang i anslutning till Shakedown för Rally Sweden i Broparken 2026-02-12 - Umeå 2:1 2025-6980	2025-12-19	Patrick Sandström	2025-3992	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	UMEÅ 2:1
Remiss ordningslagen - Lastbilsutställning 2026-05-09 - Logistiken 5 2025-6974	2025-12-15	Kristina Hägglund	2025-3937	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	Logistiken 5
Remiss ordningslagen - Rally-VM 2026 på Nolia 2026-02-05 -- 2026-02-18 - Sömmen 1, Grubbe 13:1 och Umeå 4:1 2025-6981	2025-12-19	Patrick Sandström	2025-3990	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	GRUBBE 13:1
Remiss ordningslagen - Svenskt mästerskap i hembryggd öl på Nolia 2026-05-02 - Sömmen 1 2025-6999	2025-12-16	Kristina Hägglund	2025-3956	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	SÖMMEN 1
Remiss ordningslagen - Ungdomsfestival med kristen profil inkl. nyårsfyrvärkeri på Nolia 2025-12-28--2026-01-01- Sömmen 1 2025-7035	2025-12-18	Kristina Hägglund	2025-3985	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	SÖMMEN 1
Remiss ordningslagen - Uteservering Lottas Krog - 2026-04-13 -- 2026-10-31 2026-3	2026-01-05	Kristina Hägglund	2026-2	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	FRIGG 7
Remiss planärenden - Detaljplan för fastigheten Bilen 2 - BN-2014/02023 - Bilen 2 2016-1993	2025-12-03	Roger Vestman	2025-3837	Yttrande	Tillstyrks	BILEN 2
Remiss planärenden - Detaljplan för fastigheten Mulbetet 21 2023-2197	2025-12-08	Roger Vestman	2025-3873	Yttrande	Tillstyrks	Mulbetet 21
Remiss planärenden - Detaljplan för fastigheten Stadsliden 3:10 2025-2658	2025-12-17	Emma Maria Kristina Johan	2025-3979	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	STADSLIDEN 3:10
Remiss planärenden - Planprogram för fastigheten Sofiehem 3:1 m.fl. 2022-4099	2025-12-19	Emma Maria Kristina Johan	2025-3989	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	SOFIEHEM 3:1
Remiss samrådsärende - Undersökningssamråd ledningskoncession Umeå energi 150 kV markförlagd ledning vid Dåva kraftvärmeverk 2025-6709	2025-12-19	Åsa Laurell	2025-3996	Yttrande	Tillstyrks med förbehåll	
Samrådsärende 2025-7008	2026-01-14	Patrick Sandström	2026-74	Yttrande	Betydande miljöpåverkan	
Samrådsärende 2025-6411	2025-11-28	Marlene Olsson	2025-3779	Yttrande	Inget ställningstagande	
Saneringsintyg för fartyg 2025-6996	2025-12-17	Joakim Linder	2025-3975	Beslut		HOLMSUND 2:65